

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

網走南部森林管理署

区分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	11.28	ha			
		新植	11.28	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
		現場管理費		1.00	式		施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

箇所数 2

面積合計 22.43 11.28

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
東藻琴	12	は		複層林	新植地拵	13.38	6.20	全刈			有	700	3.0	100%	100本以上	16~25°	28	0.1	難
美幌	34	と		単層林	新植地拵	9.05	5.08	全刈						100%	100本以上	0~15°	30	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

箇所数 2

面積合計 22.43 11.28

本数合計 16,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
東藻琴	12	は		複層林	新植	13.38	6.20	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	9,100	1,468				50cm以下	15%以下	16~25°	28	0.1	難	1	4.00	1.70
美幌	34	と		単層林	新植	9.05	5.08	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	7,500	1,476				50cm以下	15%以下	0~15°	30	0.1	易	1	4.00	1.70

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
東藻琴	12	は		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

16,600

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	9,100
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	7,500

苗木運搬プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほかその2】保全整備造林第5号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	196		9,100	9,100		1
コンテナ植付	196	5,900		5,900		1
コンテナ植付	208	1,600		1,600		1