

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度網走南部署【峰浜地区】保全整備造林第3号

網走南部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	2.84	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	4.39	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

8年度網走南部署【峰浜地区】保全整備造林第3号

箇所数 2 面積合計 2.84 2.84

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
峰浜	1207	は		単層林	新植地拵	2.17	2.17	筋刈	1.5	2.5	無			38%	中(易、難以外)	疎(雑草・笹200束未満)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)			1	1.0	少(30%未満)	16～25°	14	0.1	難
峰浜	1207	に		単層林	新植地拵	0.67	0.67	筋刈	1.5	2.5	無			38%	中(易、難以外)	疎(雑草・笹200束未満)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)			1	1.0	少(30%未満)	26° ～	14	0.1	易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

8年度網走南部署【峰浜地区】保全整備造林第3号

箇所数 2

面積合計 4.39 4.39

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
峰浜	1207	は		単層林	新植地拵	1.96	1.96	全刈						100%	100本以上	0～15°	14	0.1	易
峰浜	1207	に		単層林	新植地拵	2.43	2.43	全刈						100%	100本以上	0～15°	14	0.1	易

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

8年度網走南部署【峰浜地区】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
峰浜	1207	は		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本