

仕様書等の一部訂正について

令和８年８月７日付けで公告した庁舎等解体工事（旧相生森林事務所庁舎・宿舎）の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和８年８月２８日

分任支出負担行為担当官代理
網走南部森林管理署次長 菅野 将司

記

１．仕様書等

工事内訳明細書（37 ページから 4 1 ページ）

【誤】 別紙【誤】のとおり

【正】 別紙【正】のとおり

【誤】

工 事 内 訳 明 細 書

工事名：庁舎等解体工事（旧相生森林事務所庁舎・宿舎）

網走南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	備考
I 直接工事費						
1. 庁舎・宿舎の解体	木造平屋建て 79.0m ²					
1 直接仮設		1	式			
単管一本足場	H3.6m 15日	116.00	m ²			
仮設材運搬	単管一本足場	116.00	m ²			
メッシュシート張り 防災Ⅱ類 15日	既存住宅側・畑側 計3面	116.00	m ²			
仮設材運搬	シート・ネット類	116.00	m ²			
調整		1	式			
2 解体工事						
【外装・構造物】		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	122.62	m ²			
アスファルトルーフィング撤去	（アスベスト含有） 見込 集積共	122.62	m ²			
屋根とりこわし	野地板撤去	122.62	m ²			
軒天とりこわし	不燃ボード（アスベスト含有）	37.06	m ²			
軒天とりこわし	野地板撤去	37.06	m ²			
外部建具撤去 枠共	集積共	26.50	m ²			
木造とりこわし（集積・積込共）	小屋組み、床組、間仕切壁	78.99	m ²			
外壁モルタル+塗装	（アスベスト含有） LV3 集積共	88.27	m ²			
コンクリート撤去 基礎、土間	コンクリートブレーカー 集積共	14.21	m ³			
調整		1	式			
【内装・従物類】		1	式			
木製建具撤去 枠共	集積共	7.40	m ²			
天井ボード撤去	一重張り 集積共	62.28	m ²			
天井モルタル撤去 20mm	集積共	10.89	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 集積共	99.87	m ²			
壁モルタル撤去 20mm	集積共	10.89	m ²			
木製廻り縁	集積共	95.93	m			
床フローリング撤去	集積共	62.41	m ²			
OF床シート撤去	集積共	1.97	m ²			
床モルタル撤去 20mm	集積共	14	m ²			
木製巾木撤去	集積共	83	m			
床下地板撤去	集積共	82	m ²			
壁・天井グラスウール撤去	集積共	167	m ²			
木製吊戸棚撤去 W400程度	集積共	16	m			
流し台類撤去 幅900程度	再利用無し	2	台			
書庫・作業台・棚・ロッカー等		11	台			
灯油タンク		1	基			
調整		1	式			

【電気・給水配管等】		1	式			
照明器具撤去		1	式			
配線器具撤去		1	式			
分電盤撤去		1	式			
屋外配線撤去		1	式			
大便器撤去	タンク式	1	式			
室内換気線・換気口撤去		10	台			
外部掲揚ポール	基礎共	1	基			
とりこわし機械運転	油圧式クローラ型 0.45m3 x 1台	1	往復			
調整		1	式			
3 土工		1	式			
埋戻し（A種） 小規模土工		18.50	m3			
敷均し 締固め共		18.50	m3			
鋤取り整地 H300程度		25.10	m3			
調整		1	式			
4 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10t DID区間無し	14.21	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10t DID区間無し	13.22	m3			
とりこわし発生材運搬 石膏ボード類	ダンプトラック10t DID区間無し	3.95	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10t DID区間 無し	1.58	m3			
調整		1	式			
5 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		27.26	t			
がれき類		1.79	t			
木くず		7.11	t			
石綿含有廃棄物 スレート板	石膏ボード、アスファル トルーフィング	4.53	t			
廃プラスチック		0.20	t			
混合廃棄物		0.60	t			
金属くず		0.80	t			
ガラス・陶器くず	ガラス、グラスウー ル等	0.40	t			
循環税相当額		15.43	t			
調整		1	式			
小 計						
2. 倉庫1の解体						
1 解体工事		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	27	m2			
屋根とりこわし	野地板撤去	27	m2			
外部建具撤去 枠共	集積共	8	m2			
木造とりこわし（集 積・積込共）	小屋組み	20	m2			

外壁仕上げとりこわし	集積共	48	m2			
コンクリート撤去	束石・集積共	12	本			
調整		1	式			
2 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10 t DID区間無し	1	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10 t DID区間無し	4	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10 t DID区間無し	1	m3			
調整		1	式			
3 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		2.24	t			
がれき類		0.10	t			
木くず		1.79	t			
廃プラスチック		0.10	t			
混合廃棄物		0.10	t			
金属くず		0.20	t			
ガラス・陶器くず	ガラス、グラスウール等	0.10	t			
循環税相当額		1	t			
調整		1	式			
合計						
3. 倉庫2の解体						
1 解体工事		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	5.94	m2			
屋根とりこわし	野地板撤去	5.94	m2			
外部建具撤去 枠共	集積共	2.37	m2			
木造とりこわし（集積・積込共）	小屋組み	4.50	m2			
外壁仕上げとりこわし	集積共	16.35	m2			
コンクリート撤去	束石・集積共	8.00	本			
調整		1	式			
2 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.20	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.41	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.15	m3			
調整		1	式			
3 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		0.46	t			

がれき類		0.10	t			
木くず		0.10	t			
廃プラスチック		0.10	t			
混合廃棄物		0.10	t			
金属くず		0.10	t			
循環税相当額		0.50	t			
調整		1	式			
合計						
4 給排水設備撤去						
1 土工事		1	式			
掘削工事	埋戻し共	1.00	式			
掘削機械等	0.2m3級	1.00	式			
ランマー・プレート等		1.00	式			
同上運搬費		1.00	式			
舗装復旧費	車道部	1.00	式			
調整		1	式			
2 給排水工事		1	式			
給水管閉栓	13A	1	式			
申請手数料等	上下水道	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
調整		1	式			
小 計						
4. その他経費						
その他		1	式			
端数調整						
小 計						
合計	直接工事費					
うち材料費		1	式			
うち労務費		1	式			
Ⅱ 共通費						
共通仮設費		1	式			
計	純工事費					
現場管理費		1	式			
計	工事原価					

うち法定福利費の 事業主負担		1	式			
うち建退協制度の 掛金		1	式			
うち安全衛生経費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						
合 計 工事価格						
消費税額		10	%			
総 額						

【正】

工 事 内 訳 明 細 書

工事名：庁舎等解体工事（旧相生森林事務所庁舎・宿舎）

網走南部森林管理署

工事区分・工種・種別・細別	仕様・規格	数量	単位	単価	金額	備考
I 直接工事費						
1. 庁舎・宿舎の解体	木造平屋建て 79.0m ²					
1 直接仮設		1	式			
単管一本足場	H3.6m 15日	116.00	m ²			
仮設材運搬	単管一本足場	116.00	m ²			
メッシュシート張り 防災Ⅱ類 15日	既存住宅側・畑側 計3面	116.00	m ²			
仮設材運搬	シート・ネット類	116.00	m ²			
調整		1	式			
2 解体工事						
【外装・構造物】		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	122.62	m ²			
アスファルトルーフィング撤去	（アスベスト含有） 見込 集積共	122.62	m ²			
屋根とりこわし	野地板撤去	122.62	m ²			
軒天とりこわし	不燃ボード（アスベスト含有）	37.06	m ²			
軒天とりこわし	野地板撤去	37.06	m ²			
外部建具撤去 枠共	集積共	26.50	m ²			
木造とりこわし（集積・積込共）	小屋組み、床組、間仕切壁	78.99	m ²			
外壁モルタル+塗装	（アスベスト含有） LV3 集積共	88.27	m ²			
コンクリート撤去 基礎、土間	コンクリートブレーカー 集積共	14.21	m ³			
調整		1	式			
【内装・従物類】		1	式			
木製建具撤去 枠共	集積共	7.40	m ²			
天井ボード撤去	一重張り 集積共	62.28	m ²			
天井モルタル撤去 20mm	集積共	10.89	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 集積共	99.87	m ²			
壁モルタル撤去 20mm	集積共	10.89	m ²			
木製廻り縁	集積共	95.93	m			
床フローリング撤去	集積共	62.41	m ²			
OF床シート撤去	集積共	1.97	m ²			
床モルタル撤去 20mm	集積共	14.35	m ²			
木製巾木撤去	集積共	82.77	m			
床下地板撤去	集積共	82.11	m ²			
壁・天井グラスウール撤去	集積共	167.27	m ²			
木製吊戸棚撤去 W400程度	集積共	15.80	m			
流し台類撤去 幅900程度	再利用無し	2.00	台			
書庫・作業台・棚・ロッカー等		11.00	台			
灯油タンク		1.00	基			
調整		1	式			

【電気・給水配管等】		1	式			
照明器具撤去		1	式			
配線器具撤去		1	式			
分電盤撤去		1	式			
屋外配線撤去		1	式			
大便器撤去	タンク式	1	式			
室内換気線・換気口撤去		10	台			
外部掲揚ポール	基礎共	1	基			
とりこわし機械運転	油圧式クローラ型 0.45m3 x 1台	1	往復			
調整		1	式			
3 土工		1	式			
埋戻し（A種） 小規模土工		18.50	m3			
敷均し 締固め共		18.50	m3			
鋤取り整地 H300程度		25.10	m3			
調整		1	式			
4 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10 t DID区間無し	14.21	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10 t DID区間無し	13.22	m3			
とりこわし発生材運搬 石膏ボード類	ダンプトラック10 t DID区間無し	3.95	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10t DID区間 無し	1.58	m3			
調整		1	式			
5 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		27.26	t			
がれき類		1.79	t			
木くず		7.11	t			
石綿含有廃棄物 スレート板	石膏ボード、アスファル トルーフィング	4.53	t			
廃プラスチック		0.20	t			
混合廃棄物		0.60	t			
金属くず		0.80	t			
ガラス・陶器くず	ガラス、グラスウー ル等	0.40	t			
循環税相当額		15.43	t			
調整		1	式			
小 計						
2. 倉庫1の解体						
1 解体工事		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	27.14	m2			
屋根とりこわし	野地板撤去	27.14	m2			
外部建具撤去 枠共	集積共	7.96	m2			
木造とりこわし（集 積・積込共）	小屋組み	19.84	m2			

外壁仕上げとりこわし	集積共	47.90	m2			
コンクリート撤去	束石・集積共	12.00	本			
調整		1	式			
2 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.97	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10 t DID区間無し	3.58	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.99	m3			
調整		1	式			
3 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		2.24	t			
がれき類		0.10	t			
木くず		1.79	t			
廃プラスチック		0.10	t			
混合廃棄物		0.10	t			
金属くず		0.20	t			
ガラス・陶器くず	ガラス、グラスウール等	0.10	t			
循環税相当額		2.39	t			
調整		1	式			
合計						
3. 倉庫2の解体						
1 解体工事		1	式			
屋根とりこわし	鉄板葺き撤去	5.94	m2			
屋根とりこわし	野地板撤去	5.94	m2			
外部建具撤去 枠共	集積共	2.37	m2			
木造とりこわし（集積・積込共）	小屋組み	4.50	m2			
外壁仕上げとりこわし	集積共	16.35	m2			
コンクリート撤去	束石・集積共	8.00	本			
調整		1	式			
2 撤去材運搬費		1	式			
とりこわし発生材運搬 鉄筋コンクリート	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.20	m3			
とりこわし発生材運搬 木材類	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.41	m3			
とりこわし発生材運搬 仕上材・材料類	ダンプトラック10 t DID区間無し	0.15	m3			
調整		1	式			
3 撤去材処分費		1	式			
鉄筋コンクリート		0.46	t			

がれき類		0.10	t			
木くず		0.10	t			
廃プラスチック		0.10	t			
混合廃棄物		0.10	t			
金属くず		0.10	t			
循環税相当額		0.50	t			
調整		1	式			
合計						
4 給排水設備撤去						
1 土工事		1	式			
掘削工事	埋戻し共	1.00	式			
掘削機械等	0.2m3級	1.00	式			
ランマー・プレート等		1.00	式			
同上運搬費		1.00	式			
舗装復旧費	車道部	1.00	式			
調整		1	式			
2 給排水工事		1	式			
給水管閉栓	13A	1	式			
申請手数料等	上下水道	1	式			
雑材消耗品費		1	式			
調整		1	式			
小 計						
4. その他経費						
その他		1	式			
端数調整						
小 計						
合計	直接工事費					
うち材料費		1	式			
うち労務費		1	式			
Ⅱ 共通費						
共通仮設費		1	式			
計	純工事費					
現場管理費		1	式			
計	工事原価					

うち法定福利費の 事業主負担		1	式			
うち建退協制度の 掛金		1	式			
うち安全衛生経費		1	式			
一般管理費		1	式			
計						
合 計 工事価格						
消費税額		10	%			
総 額						