

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

網走西部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	地拵	新植地拵	2.76	ha				
	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	5.83	ha				
	コンテナ苗植付	新植	8.59	ha				
	下刈	人工林1回刈	69.06	ha				
	根踏	人工林	37.62	ha				
	つる切	作業道新設・修理	人工林	7.85	ha			
			路面整正	1.100	km			
			路体作設	0.100	km			
	野鼠防除		砂利積込運搬	2.40	m3			
			直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式				
		安全費(エゾシカ幟等含む)						
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00					
事業原価			1.00					
一般管理費等			1.00	式				
事業価格			1.00					
消費税相当額			10	%				
本事業費計			1.00					

# 地拵ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 1 面積合計 7.08 2.76

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状面数	周囲線刈払幅(m)	蔓草類占有率	林地傾斜	通勤距離			
						事業量(ha)	実行面積(ha)				有無	延長(m)	刈幅(m)					平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	
芭露	85	は		単層林	新植地拵	7.08	2.76	筋刈	1.5	2.5				38%	中(易、難以外)	疎(雑草・笹200束未満)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	7	0.1	易

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 1 面積合計 5.83 5.83

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瀬戸瀬	1	む		単層林	新植地拵	5.83	5.83	全刈						100%	50本未満	0~15°	14	0.2	易

# コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 2

面積合計 12.91 8.59

本数合計 20,000

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
瀬戸瀬	1	む		単層林	新植	5.83	5.83	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	15,800	2,710	213			60cm以下	35%以下	0~15°	14	0.2	易	1	4.00	0.92
芭露	85	は		単層林	新植	7.08	2.76	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	4,200	1,522	213			60cm以下	36%以上	26° ~	7	0.1	易	1	4.00	1.31

# 根踏ブルーフリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 9                      面積合計                      78.02                      37.62

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
瀬戸瀬	1	り		複層林	4.82	1.57	2,700	16~25°	13	0.2	易	トドマツ
瀬戸瀬	1	か		複層林	4.05	1.21	2,700	16~25°	13	0.1	易	トドマツ
瀬戸瀬	3	に		複層林	10.37	4.11	1,500	26° ~	13	0.3	易	トドマツ
生田原第一	365	り		単層林	3.78	3.78	1,500	0~15°	3	0.1	易	カラマツ
生田原第一	365	ぬ		単層林	3.22	3.22	1,500	0~15°	3	0.2	易	カラマツ
滝	1108	ろ		複層林	3.92	3.89	1,500	16~25°	34	0.1	易	カラマツ
滝	1108	む		単層林	4.32	4.32	1,500	0~15°	33	0.1	易	カラマツ
安国	303	い		単層林	6.04	2.38	2,700	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
安国	303	ろ		単層林	37.50	13.14	2,700	0~15°	11	0.1	易	トドマツ

# 下刈ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 20 面積合計 89.28 69.06

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
瀬戸瀬	3	ほ		単層林	1.20	1.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%			0~15°	11	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
瀬戸瀬	3	ほ		単層林	3.35	3.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			0~15°	11	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
瀬戸瀬	20	は		単層林	2.56	2.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6				85%			0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
瀬戸瀬	73	ち		単層林	3.32	3.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			16~25°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
瀬戸瀬	73	な		単層林	5.66	5.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%			16~25°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
瀬戸瀬	74	わ		単層林	2.44	2.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%			0~15°	5	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
瀬戸瀬	116	に		単層林	10.04	3.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			16~25°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
芭露	82	ろ		単層林	4.71	4.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%			26° ~	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
芭露	85	ほ		単層林	3.46	3.46	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			26° ~	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
芭露	85	へ		単層林	0.94	0.94	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%			16~25°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
芭露	85	り		単層林	5.70	5.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			26° ~	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
芭露	90	う		単層林	1.12	1.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%			26° ~	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
金山	282	つ		単層林	5.31	5.31	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			26° ~	7	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
生田原第一	322	り		単層林	7.38	7.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			26° ~	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
滝	1108	ろ		単層林	1.58	1.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5				38%			16~25°	34	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
滝	1108	ろ		単層林	2.34	2.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6				85%			16~25°	34	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
滝	1108	つ		単層林	2.88	2.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0				43%			16~25°	34	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
滝	1108	つ		単層林	0.67	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6				85%			16~25°	34	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
滝	1108	む		単層林	4.32	4.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6				85%			16~25°	33	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
上白滝	2057	ほ		単層林	20.30	7.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5				21%			16~25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

# つる切ブルーフリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 3                      面積合計                      7.85                      7.85

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
生田原第一	321	つ		単層林	3.00	3.00	単独作業	中(易、難以外)					800	26° ~	10	0.1	易	トドマツ
白滝	2100	り		単層林	3.04	3.04	単独作業	中(易、難以外)					800	26° ~	4	0.4	難	アカエゾマツ
白滝	2100	ぬ		単層林	1.81	1.81	単独作業	中(易、難以外)					800	26° ~	4	0.4	難	アカエゾマツ



# 積上共通仮設費ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
瀬戸瀬	1	む		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

20,000

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	15,800
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	4,200

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	213		15,800	15,800		2
コンテナ植付	213	4,200		4,200		1

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

1

延長合計

1,100

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瀬戸瀬	73林班作業道	修理	1,100	有	礫質土	6		

# 作業道新設・修理(路体作設)作業ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

1

延長合計

100

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	横断 傾斜	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瀬戸瀬	73林班作業道	修理	100	礫質土	~10°	6		

# 作業道新設・修理(砂利積込運搬)作業ブルーリスト

7年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布・白滝地区】保全整備造林第6号

1

延長合計

2

担当区	作業道名	新設 修理 区分	数量 (m3)	運搬 距離	通勤距離		
					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
瀬戸瀬	73林班作業道	修理	2	5km	6		