

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

網走西部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	新植地拵	32.36	ha			
	コンテナ苗植付	新植	32.36	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵ブルーリスト

8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

箇所数 8 面積合計 32.48 32.36

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状面数	周囲線刈幅(m)	蔓莖類占有率	林地傾斜	通勤距離			
						事業量(ha)	実行面積(ha)				有無	延長(m)	刈幅(m)					平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	
生田原第一	314	わ		単層林	新植地拵	4.32	4.32	筋刈	1.5	2.5				38%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	密(笹1,801束以上)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						中(30%以上50%未満)	16~25°	12	0.1	易
生田原第一	316	に		単層林	新植地拵	4.16	4.16	筋刈	1.5	2.5				38%	中(易、難以外)	中(笹200束以上1,000束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						中(30%以上50%未満)	26° ~	10	0.1	易
生田原第一	316	の		単層林	新植地拵	2.80	2.68	筋刈	1.5	2.5				38%	中(易、難以外)	中(笹200束以上1,000束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						中(30%以上50%未満)	26° ~	10	0.2	易
芭露	82	こ		単層林	新植地拵	5.00	5.00	筋刈	1.5	2.5				38%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	9	0.1	易
芭露	82	と		単層林	新植地拵	3.91	3.91	筋刈	1.5	2.5				38%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	密(笹1,801束以上)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	9	0.1	易
滝	1108	ほ		単層林	新植地拵	5.02	5.02	筋刈	1.5	2.5				38%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	14	0.1	易
滝	1108	る		単層林	新植地拵	5.11	5.11	筋刈	1.5	2.5				38%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	密(笹1,801束以上)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	13	0.2	易
瀬戸瀬	5	や		単層林	新植地拵	2.16	2.16	筋刈	1.5	2.5				38%	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,001束以上1,800束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)						多(50%以上)	26° ~	13	0.1	易

# コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

箇所数 8

面積合計 32.48 32.36

本数合計 50,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
瀬戸瀬	5	や		単層林	新植	2.16	2.16	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	3,300	1,528	30			60cm以下	35%以下	26° ~	13	0.1	易	1	4.00	1.64
芭露	82	こ		単層林	新植	5.00	5.00	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	7,500	1,500	30			60cm以下	35%以下	26° ~	9	0.1	易	1	4.00	1.67
芭露	82	と		単層林	新植	3.91	3.91	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	5,900	1,509	30			60cm以下	35%以下	26° ~	9	0.1	易	1	4.00	1.66
生田原第一	314	わ		単層林	新植	4.32	4.32	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	6,500	1,505	30			60cm以下	35%以下	16~25°	12	0.1	易	1	4.00	1.66
生田原第一	316	に		単層林	新植	4.16	4.16	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	6,300	1,514	30			60cm以下	36%以上	26° ~	10	0.1	易	1	4.00	1.65
生田原第一	316	の		単層林	新植	2.80	2.68	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	5,900	2,201	30			60cm以下	36%以上	26° ~	10	0.2	易	1	4.00	1.14
滝	1108	ほ		単層林	新植	5.02	5.02	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	7,600	1,514	30			60cm以下	35%以下	26° ~	14	0.2	易	1	4.00	1.65
滝	1108	る		単層林	新植	5.11	5.11	チシマザサ(チシマザサ、スズタケが70%以上)	カラマツ(コンテナ苗)1号	7,700	1,507	30			60cm以下	35%以下	26° ~	13	0.1	易	1	4.00	1.66

# 積上共通仮設費プルーフリスト

8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
瀬戸瀬	5	や		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

50,700

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	15,300
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	35,400

## 苗木運搬プルーフリスト

8年度網走西部署【遠軽・生田原・丸瀬布地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	30		15,300	15,300		2
コンテナ植付	30	35,400		35,400		5