

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

日高北部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	0.73	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(クラッパル等))	新植地拵	5.39	ha			
	コンテナ苗植付	新植	6.12	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

箇所数 2 面積合計 1.21 0.73

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	草本類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
振内	1010	に		単層林	新植地拵	0.49	0.49	全刈						100%	中(易、難以外)	中(笹 200束以上 1,000束以下)	少(層積250m3未満・ 実材積50m3未満)					少(30%未 満)	16～25°	12	0.1	易
門別	2018	ろ		単層林	新植地拵	0.72	0.24	筋刈	3.0	5.0	無			38%	中(易、難以外)	中(笹 200束以上 1,000束以下)	少(層積250m3未満・ 実材積50m3未満)				1.0	少(30%未 満)	26° ～	23	0.2	易

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーリスト

1/1

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

箇所数 5

面積合計 10.33 5.39

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
振内	1010	ろ		複層林	新植地拵	5.56	1.49	全刈			無			100%	50本未満	0～15°	11	0.2	易
振内	1010	は		複層林	新植地拵	1.00	0.40	全刈			無			100%	50本未満	0～15°	11	0.1	易
振内	1010	に		単層林	新植地拵	1.62	1.62	全刈			無			100%	50本未満	0～15°	12	0.3	易
門別	2019	ろ		単層林	新植地拵	0.52	0.52	全刈			無			100%	50本未満	0～15°	22	0.1	易
門別	2019	へ		単層林	新植地拵	1.63	1.36	全刈			無			100%	50本未満	0～15°	22	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

箇所数 6

面積合計 11.54 6.12

本数合計 11,080

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
振内	1010	ろ		複層林	新植	5.56	1.49	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	2,235	1,500	300	易	0.2	50cm以下	15%以下	0～15°	11		易	1	4.00	1.67
振内	1010	は		複層林	新植	1.00	0.40	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	600	1,500	300	易	0.1	50cm以下	15%以下	0～15°	11		易	1	4.00	1.67
振内	1010	に		単層林	新植	2.11	2.11	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,165	1,500	300	易	0.3	50cm以下	15%以下	0～15°	12		易	1	4.00	1.67
門別	2018	ろ		単層林	新植	0.72	0.24	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	575	2,396	310	易	0.2	50cm以下	15%以下	26° ～	23		易	2	1.50	1.03
門別	2019	ろ		単層林	新植	0.52	0.52	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	1,245	2,394	310	易	0.1	50cm以下	15%以下	0～15°	22		易	1	2.04	2.04
門別	2019	へ		単層林	新植	1.63	1.36	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,260	2,397	310	易	0.1	50cm以下	15%以下	0～15°	22		易	1	2.04	2.04

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
振内	1010	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

11,080

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	11,080

苗木運搬プルーフリスト

7年度日高北部署【振内・門別地区】保全整備造林第3号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	310		11,080	11,080		2