

入札説明書の一部訂正

令和7年3月25日付けで公告を行った「7年度日高南部署【三石地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号」の入札説明書について、下記のとおり訂正します。

令和7年3月26日

分任支出負担行為担当官
日高南部森林管理署 渡邊 淳一

記

1. 造林事業請負契約書(案) 「2 事業期間」の修正

【誤】 至 令和8年2月 28日

【正】 至 令和8年2月 27日

2. 事業内訳書 事業区分「保育間伐」の作業期間年月日期限の修正

【誤】 R8.2.28

【正】 R8.2.27

事業区分「誘導伐」、作業種別「新植地拵」「新植地拵(大型機械)」「新植コンテナ苗植付」

【誤】 R7.11.30

【正】 R7.11.28

3. 特記仕様書 「8 工程管理」の追加

4. 月別生産計画 事業期間の修正

【誤】 至 令和8年2月 28日

【正】 至 令和8年2月 27日

以上

【誤】

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年度日高 南部署【三石 地区その1】 保全整備（保 育間伐等・地 拵・植付）第 4 号	地拵 植付	6.79ha		請負金額 円也 （うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也）	事業内訳 書のとおり	現地
	保育間伐 誘導伐 伐採搬出 及び数量 調査	52.79ha	4,500m ³			

（注）（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契 約 締 結 日 の 翌 日

至 令和8年2月28日（詳細は事業内訳書のとおり）

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

（選択されるものは○印、削除されるものは×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	月 1 回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

【正】

造 林 事 業 請 負 契 約 書 (案)

1 事業名、請負物件、契約面積、請負予定数量、請負予定金額、事業場所及び完了検査場所

事業名	請負物件	契約面積	請 負 予定数量	請負予定金額	事業 場所	完了 検査 場所
7 年度日高 南部署【三石 地区その1】 保全整備（保 育間伐等・地 拵・植付）第 4 号	地拵 植付	6.79ha		請負金額 円也 (うち取引に係る消費税及び地方 消費税額 円也)	事業内訳 書のとおり	現地
	保育間伐 誘導伐 伐採搬出 及び数量 調査	52.79ha	4,500m ³			

(注) () の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

2 事業期間

自 契 約 締 結 日 の 翌 日

至 令和8年2月 27 日（詳細は事業内訳書のとおり）

3 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

(選択されるものは○印、削除されるものは×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
×	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
×	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
×	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
×	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
×	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○	部分払	月 1 回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

事業内訳書

【誤】

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m³)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
三石	3148 ろ	保育間伐	トドマツ	6.96	495	伐採・搬出等	契約日の翌日	R8.2.28		1
三石	3148 は	保育間伐	トドマツ	2.32	174	〃	〃	〃		2
三石	3148 ほ	保育間伐	トドマツ	8.82	580	〃	〃	〃		3
三石	3148 へ	保育間伐	トドマツ	2.58	169	〃	〃	〃		4
三石	3148 と	保育間伐	トドマツ	4.69	304	〃	〃	〃		5
三石	3148 ち	保育間伐	トドマツ	9.08	598	〃	〃	〃		6
三石	3148 リ	保育間伐	トドマツ	9.57	629	〃	〃	〃		7
三石	3181 ろ	誘導伐	カラマツ	0.73 0.22	42	〃	〃	R7.11.30		8
三石	3181 は	誘導伐	カラマツ	0.35 0.10	34	〃	〃	〃		9
三石	3181 に	誘導伐	トドマツ	1.88 0.62	202	〃	〃	〃		10
三石	3181 へ	誘導伐	カラマツ	3.37 1.97	486	〃	〃	〃		11
三石	3181 と	誘導伐	カラマツ	2.25 0.78	162	〃	〃	〃		12
三石	3182 は	誘導伐	カラマツ	1.25 0.36	23	〃	〃	〃		13
三石	3182 へ	誘導伐	カラマツ	1.25 0.40	85	〃	〃	〃		14
三石	3182 め	誘導伐	ストローブ	1.69 0.48	73	〃	〃	〃		15
三石	3182 わ	誘導伐	カラマツ	5.28 1.86	229	〃	〃	〃		16
三石	3182 れ	保育間伐	トドマツ	1.98	215	〃	〃	R8.2.28		17
		保育間伐 計		46.00	3,164					
		誘導伐 計		18.05 6.79	1,336					
		合計		64.05 52.79	4,500					

注) 誘導伐または保育間伐で除地が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積となる。

事業内訳書

【正】

事業地 又は 森林事務所	林小班	事業区分 又は 作業種	樹種	面積 (ha)	数量 (m³)	作業仕様	作業期間年月日		備考	連番
							から	まで		
三石	3148 ろ	保育間伐	トドマツ	6.96	495	伐採・搬出等	契約日の翌日	R8.2.27		1
三石	3148 は	保育間伐	トドマツ	2.32	174	〃	〃	〃		2
三石	3148 ほ	保育間伐	トドマツ	8.82	580	〃	〃	〃		3
三石	3148 へ	保育間伐	トドマツ	2.58	169	〃	〃	〃		4
三石	3148 と	保育間伐	トドマツ	4.69	304	〃	〃	〃		5
三石	3148 ち	保育間伐	トドマツ	9.08	598	〃	〃	〃		6
三石	3148 リ	保育間伐	トドマツ	9.57	629	〃	〃	〃		7
三石	3181 ろ	誘導伐	カラマツ	0.73 0.22	42	〃	〃	R7.11.28		8
三石	3181 は	誘導伐	カラマツ	0.35 0.10	34	〃	〃	〃		9
三石	3181 に	誘導伐	トドマツ	1.88 0.62	202	〃	〃	〃		10
三石	3181 へ	誘導伐	カラマツ	3.37 1.97	486	〃	〃	〃		11
三石	3181 と	誘導伐	カラマツ	2.25 0.78	162	〃	〃	〃		12
三石	3182 は	誘導伐	カラマツ	1.25 0.36	23	〃	〃	〃		13
三石	3182 へ	誘導伐	カラマツ	1.25 0.40	85	〃	〃	〃		14
三石	3182 め	誘導伐	ストローブ	1.69 0.48	73	〃	〃	〃		15
三石	3182 わ	誘導伐	カラマツ	5.28 1.86	229	〃	〃	〃		16
三石	3182 れ	保育間伐	トドマツ	1.98	215	〃	〃	R8.2.27		17
		保育間伐 計		46.00	3,164					
		誘導伐 計		18.05 6.79	1,336					
		合計		64.05 52.79	4,500					

注) 誘導伐または保育間伐で除地が含まれる場合は、面積上段が区域面積、下段が伐採面積となる。

事業内訳書

[illegible]

事業内訳書

[illegible]

【誤】

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	から	まで	
三石	3181 ろ	新植地拵 (大型機械)	0.73	0.22	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
三石	3181 は	新植地拵 (大型機械)	0.35	0.10	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
三石	3181 へ	新植地拵 (大型機械)	8.43	1.97	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
三石	3181 と	新植地拵 (大型機械)	2.25	0.78	全刈			少	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
三石	3182 は	新植地拵 (大型機械)	1.25	0.36	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
三石	3182 ぬ	新植地拵 (大型機械)	1.69	0.48	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.30	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	14.70	3.91							
		三石 計	14.70	3.91							
合計			14.70	3.91							

【正】

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	から	まで	
三石	3181 ろ	新植地拵 (大型機械)	0.73	0.22	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
三石	3181 は	新植地拵 (大型機械)	0.35	0.10	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
三石	3181 へ	新植地拵 (大型機械)	8.43	1.97	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
三石	3181 と	新植地拵 (大型機械)	2.25	0.78	全刈			少	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
三石	3182 は	新植地拵 (大型機械)	1.25	0.36	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
三石	3182 ぬ	新植地拵 (大型機械)	1.69	0.48	全刈			多	契約締結日の翌日	R7.11.28	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	14.70	3.91							
		三石 計	14.70	3.91							
合計			14.70	3.91							

【誤】

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
三石	3181 ろ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	0.73	0.22	370	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3181 は	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	0.35	0.10	170	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3181 に	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.88	0.62	1,050	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3181 へ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	8.43	1.97	3,340	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3181 と	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	2.25	0.78	1,330	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3182 は	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.25	0.36	610	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3182 へ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.25	0.40	670	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3182 め	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.69	0.48	810	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.30	
三石	3182 わ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	5.28	1.86	3,150	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		23.11	6.79	11,500							
		三石 計		23.11	6.79	11,500							
合計				23.11	6.79	11,500							

【正】

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
三石	3181 ろ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	0.73	0.22	370	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3181 は	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	0.35	0.10	170	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3181 に	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.88	0.62	1,050	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3181 へ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	8.43	1.97	3,340	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3181 と	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	2.25	0.78	1,330	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3182 は	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.25	0.36	610	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3182 へ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.25	0.40	670	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3182 め	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	1.69	0.48	810	1	4.0	1.5	1	R7.9.1	R7.11.28	
三石	3182 わ	新植 コンテナ苗植付	カラマツ(コンテナ 苗)	5.28	1.86	3,150	1	3.5	1.7	1	R7.9.1	R7.11.28	
		新植 コンテナ苗植付 計		23.11	6.79	11,500							
		三石 計		23.11	6.79	11,500							
合計				23.11	6.79	11,500							

特 記 仕 様 書

7 年度日高南部署【三石地区その 1】保全整備（保育間伐等・地拵・植付）第 4 号について、下記の事項を定める。

記

1 伐採について

- （１） 列状間伐の箇所については、調査木の標示（ナンバーテープ）の有無にかかわらず列状間伐ができるものとする。
- （２） 調査木の標示（ナンバーテープ）がある立木を伐採しない場合、標示を剥がす必要はない。

2 保安林内作業行為協議の知事同意内容の説明

当該事業の事業地の全部は保安林に指定されていることから、当該事業に係る保安林内作業行為協議の申請中であり、知事の同意後に事業を着手すること。

3 システム販売

当該事業から出材される素材がシステム販売の対象となった場合は、採材寸法及び検知等について別途指示する。

4 排水管の設置

設計図書（位置図）に示している箇所については、次のとおり排水管を設置するものとする。

- ①三石事業地：ポリ波状管 600mm×6m 2本

5 既設道の維持修繕・除雪に関する事項

（１） 既設道の維持修繕

当該事業の事業地へ通じる既設道については、車両の通行に支障がないよう、路体の維持修繕を行うものとする。

（２） 既設道への敷砂利

次に定める仕様により敷砂利を行うものとする。なお、場所については別途指示する。

- ① 敷 幅：3mの範囲内
- ② 敷 厚：20cm
- ③ 切込砂利：0～80mm級

なお、敷砂利分の「納入伝票」及び「納品書等」を完了検査時に提出すること。

※「納品書等」とは、碎石プラント等から受注者に対し、当該数量を納品したことを証明する一覧表とする。

（３） 除雪

当該事業の事業地へ通じる通勤路（公道を除く。）については、車両の通行に支障がないよう、除雪を行うものとする。

6 素材の輸送

3148 林班、3181 へ林小班、3182 は小班、3182 へ林小班から生産される素材については、設計図書（位置図）に示している輸送土場に輸送し巻立及び検知を行うものとする。

7 誤伐防止

誤伐防止のため別紙「誤伐防止のためのチェックポイント」を事業計画書の承認を受けた後事業着手前に提出すること。

8 工程管理

- (1) 「製品生産事業請負実行管理基準」に定める作業日報は、請負者自らが定め使用する作業日報であり、それとは別に様式2により作業種毎の工程管理用の作業日報を作成すること。なお、当該様式に定める工程管理用の作業日報の内容が網羅されている場合は、請負者自ら定め使用する作業日報に置換えることは可とする。
- (2) 事業着手日以降の翌月10日までに様式2「作業日報」により整理した内容を様式3「週集計表」、様式4「月集計表」へ集計し、様式1作業種毎の「月別工程管理表」により提出すること。
※様式1「月別工程管理表」に様式2「作業日報」、様式3「週集計表」を添付し提出すること。但し、様式3「週集計表」は契約後発注官署と調整のうえ省略することは可とする。また、工程管理用の作業日報は「生産日報アプリ」による提出に置き換えることも可とする。

【誤】

月別生産計画

事業名 7年度日高南部署【三石地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月28日

事業場所 日高南部森林管理署 3148林班ㄋ小班外

契約数量 4,500m³

[illegible]

【正】

月別生産計画

事業名 7年度日高南部署【三石地区その1】保全整備(保育間伐等・地拵・植付)第4号

事業期間 自 契約締結日の翌日 至 令和8年2月27日

事業場所 日高南部森林管理署 3148林班ㄋ小班外

契約数量 4, 500m³

[illegible]