

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号
- 2 事業場所 日高南部森林管理署 1004林班と小班外
- 3 事業量 植付 6.00ha、植付(コンテナ苗) 8.30ha、つる切 38.54ha
下刈 72.63ha、機械下刈3.64ha、根踏 18.27ha
作業道修理（路面整正） 10.685km、作業道修理（路体作設）0.200km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年9月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也)
〔注〕 () の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第4項
○×	部分払	2回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 日高郡新ひだか町静内緑町5丁目6番5号
氏名 分任支出負担行為担当官
日高南部森林管理署長 渡邊 淳一 印

請負者 住所
氏名 印

植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
東川	2107 へ	補植人工林	クリーンラーチ	2.50	0.67	500	2	2.00	1.15	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
東川	2164 ほ	補植人工林	クリーンラーチ	15.69	5.33	3,700	2	2.00	1.40	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
		補植人工林 計		18.19	6.00	4,200							
		東川 計		18.19	6.00	4,200							

コンテナ苗植付

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
東川	2067 に	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ (コンテナ苗)	6.88	2.75	4,125	1	4.00	1.67	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
東川	2068 に	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ (コンテナ苗)	7.47	2.26	3,390	1	4.00	1.90	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
東川	2068 ほ	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ (コンテナ苗)	5.55	1.95	2,925	1	4.00	1.90	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
東川	2068 ち	新植 コンテナ苗植付	クリーンラーチ (コンテナ苗)	3.59	1.34	2,010	1	4.00	1.67	1	契約日の翌日から	R8.7.10	
		コンテナ苗植付 計		23.49	8.30	12,450							
		東川 計		23.49	8.30	12,450							
合計				23.49	8.30	12,450							

根踏

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
若園	1004 と	人工林 根踏	トドマツ	9.45	1.18	1,610					契約日の翌日から	R8.6.30	
若園	1006 ろ	人工林 根踏	トドマツ	1.26	0.39	1,615					契約日の翌日から	R8.6.30	
若園	1006 は	人工林 根踏	トドマツ	5.06	5.06	1,615					契約日の翌日から	R8.6.30	
若園	1131 は	人工林 根踏	クリーンラーチ	14.57	3.02	1,821					契約日の翌日から	R8.6.30	
若園	1131 に	人工林 根踏	クリーンラーチ	7.50	1.14	1,842					契約日の翌日から	R8.6.30	
若園	1146 ろ	人工林 根踏	クリーンラーチ	2.76	0.31	1,710					契約日の翌日から	R8.6.30	
		人工林 根踏 計		40.60	11.10								
		若園 計		40.60	11.10								
東川	2136 は	人工林 根踏	クリーンラーチ	1.87	0.41	1,512					契約日の翌日から	R8.6.30	
東川	2136 に	人工林 根踏	クリーンラーチ	5.34	1.35	1,504					契約日の翌日から	R8.6.30	
東川	2136 へ	人工林 根踏	クリーンラーチ	31.67	5.41	1,501					契約日の翌日から	R8.6.30	
		人工林 根踏 計		38.88	7.17								
		東川 計		38.88	7.17								
合計				79.48	18.27								

事業内訳書

[illegible]

機械下刈

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	から	まで	
東川	2106 と1	人工林 機械下刈	3.64	3.64	全刈				契約日の翌日から	R8.8.31	特殊草刈機
		人工林 機械下刈 計	3.64	3.64							
		東川 計	3.64	3.64							
合計			3.64	3.64							

つる切

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
東川	2076 る	人工林 つる切	トドマツ	4.04	4.04	単独			1,300	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2132 か	人工林 つる切	トドマツ	2.50	2.50	単独			600	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2138 リ	人工林 つる切	トドマツ	8.84	7.02	単独			600	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2138 わ	人工林 つる切	トドマツ	5.96	5.14	単独			500	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2153 に	人工林 つる切	トドマツ	0.83	0.83	単独			500	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2157 は	人工林 つる切	ストローブマツ	8.87	8.87	単独			800	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2164 め	人工林 つる切	スギ	2.50	2.11	単独			1,000	契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2173 ほ	人工林 つる切	トドマツ	8.08	8.03	単独			500	契約日の翌日から	R8.9.30	
		人工林 つる切 計		41.62	38.54							
		東川 計		41.62	38.54							
合計				41.62	38.54							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
若園	オニシベツ線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,935						契約日の翌日から	R8.9.30	
若園	1139林班線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	2,090						契約日の翌日から	R8.9.30	
			若園 計	4,025								
東川	オイチャ1号線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,700						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	美宇2号線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	750						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	美宇3号線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,100						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2152林班線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	960						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	受乞線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	950						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	2166林班線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,200						契約日の翌日から	R8.9.30	
			東川 計	6,660								
合計				10,685								

路体作設

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
東川	2152林班線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路体作設	75						契約日の翌日から	R8.9.30	
東川	受乞線	ブルトーザ11t級	作業道修理 路体作設	125						契約日の翌日から	R8.9.30	
			東川 計	200								
合計				200								

特記仕様書

- 1 植付作業で使用するコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の苗木安定需給協定」を締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
(有)大坂林業 中川郡幕別町忠類錦町438 TEL 01558-8-2236	クリーンラーチ（春）	1号（150cc）	2,650本
(有)谷口精光園 北斗市本町2丁目2番3号 TEL 0138-77-8101	クリーンラーチ（春）	1号（150cc）	9,800本

- 2 2106と1林小班の下刈については、次のとおりとする。

（1）使用する機械等について

プルーフリストの使用機械が、「特殊草刈機」と記載のある場合は、乗車型草刈機もしくは遠隔操作式草刈機により刈払うこと。

大型機械等による下刈については、今後も技術の定着が必要であることから、プルーフリストに「特殊草刈機」と記載があった場合でも、バックホウをベースマシンとしたクラッシャを所有しており、これにより設計図書の内容に沿った下刈が効率よく実施できると判断され、使用希望する場合は協議により契約内容の変更に応じることとする。事業計画書の提出前までに発注者へ提出すること。

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。