

# 本事業費内訳表

事業名 7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

檜山森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	90.67	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	3.61	ha			
	根踏	人工林	6.51	ha			
	つる切	人工林	19.58	ha			
	作業道新設・修理	刈払	15.884	km			
		砂利敷均	300.00	m3			
	野鼠防除		20.62	ha			
直接事業費計							
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 根踏ブルーフリスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 3 面積合計 7.98 6.51

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易	
濁川	95	へ		単層林	2.99	2.99	1,505	16~25°	27	0.2	易	カラマツ
南館	227	は		単層林	2.90	2.90	1,517	16~25°	18	0.1	易	カラマツ
鶴町	534	わ		複層林	2.09	0.62	1,500	0~15°	18	0.1	易	カラマツ

# 下刈フルーフリスト

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 52 面積合計 252.86 90.67

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
濁川	27	い		複層林	0.59	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	16~25°	24	1.9	難	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	27	ろ		複層林	1.12	0.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	26°~	24	1.8	難	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	27	は		複層林	0.32	0.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	26°~	24	1.9	難	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	58	は		複層林	3.76	1.04	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	26	0.2	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	59	い		複層林	10.25	1.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	30%未満	無	26°~	26	0.5	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	59	ろ		複層林	3.00	0.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	30%未満	無	26°~	26	0.8	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	60	い		複層林	6.62	0.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	有	700	1.5	43%	30%未満	無	26°~	26	1.1	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	65	れ		複層林	2.39	0.56	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	31%	30%未満	無	26°~	26	1.7	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	74	い		単層林	2.88	2.88	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	25	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
濁川	74	は		複層林	4.67	2.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	1500	1.5	33%	30%未満	無	26°~	25	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	75	わ		単層林	2.53	2.53	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	25	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
濁川	84	ろ		複層林	6.70	1.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	1030	1.5	33%	30%未満	無	26°~	24	0.5	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	84	は		複層林	11.30	4.49	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	2460	1.5	33%	30%未満	無	26°~	24	1.2	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	85	は		複層林	0.64	0.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	300	1.5	39%	30%未満	無	16~25°	25	1.1	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	85	に		複層林	7.00	2.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	750	1.5	29%	30%未満	無	16~25°	25	1.4	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	85	ほ		複層林	2.77	0.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	420	1.5	33%	30%未満	無	26°~	25	1.5	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
濁川	129	い		複層林	16.81	4.66	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	20		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
濁川	135	に		複層林	1.56	0.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	16	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
濁川	137	に		複層林	3.60	1.18	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	17	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
南館	170	ろ		複層林	1.84	0.52	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	21	0.9	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	170	は		複層林	4.48	1.66	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	21	1.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	170	ほ		複層林	1.21	0.39	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	21	0.8	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	170	へ		複層林	3.16	0.91	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	21	0.8	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	170	ち		複層林	12.90	3.20	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	0~15°	21	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	171	い		複層林	1.49	0.55	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	0~15°	21	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
南館	200	ろ		複層林	2.67	0.64	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	24	1.9	難	笹(笹が70%以上)			トドマツ
南館	227	ほ		複層林	0.65	0.34	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	18	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

# 下刈ブルーフリスト

箇所数 52 面積合計 252.86 90.67

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
南館	229	い		複層林	2.88	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
濁川	543	と		複層林	3.82	1.50	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	15	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
鶴町	508	ろ		複層林	1.88	0.72	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	26	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	508	は		複層林	4.67	1.44	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	26	0.7	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	511	は		複層林	1.99	0.55	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	26	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	512	ろ		複層林	11.50	4.30	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	25	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	513	い		複層林	4.37	4.37	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	26	0.9	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	526	よ		複層林	3.88	1.44	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	21		易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	527	い		複層林	2.25	0.63	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	21	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	527	ろ		複層林	9.68	3.09	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	21	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	527	り		複層林	12.25	4.30	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	22	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	527	ぬ		複層林	9.53	2.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	22	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	528	た		複層林	4.40	1.41	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	22	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
鶴町	529	ろ		複層林	7.98	3.11	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	22	0.5	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	433	ろ		複層林	5.57	1.91	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	17	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	433	は		複層林	3.48	1.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	17	0.1	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	433	に		複層林	6.29	2.49	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	16	0.2	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	434	い		複層林	6.17	2.29	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	14	0.6	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	434	へ		複層林	9.48	3.71	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	14	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	434	と		複層林	1.81	0.78	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	14	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	435	い		複層林	10.08	4.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	1200	1.5	29%	30%未満	無	26° ~	15	0.5	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
厚沢部	435	ろ		複層林	6.67	2.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	565	1.5	29%	30%未満	無	26° ~	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
厚沢部	435	は		複層林	1.18	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	有	125	1.5	29%	30%未満	無	26° ~	15	0.7	難	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
厚沢部	435	ほ		複層林	2.31	0.99	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
厚沢部	439	た		単層林	1.83	1.83	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	13	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ

# 機械下刈フルーリスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 3 面積合計 7.26 3.61

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
鶴町	480	い		単層林	1.92	1.92	全刈	特殊草刈機			無			100%	0~10°	18		易		カラマツ
南館	230	へ	3	複層林	1.74	0.65	全刈	特殊草刈機			無			100%	0~10°	15	0.1	易		カラマツ
南館	230	ち		複層林	3.60	1.04	全刈	特殊草刈機			無			100%	11~20°	15	0.1	易		トドマツ

# つる切フルーフリスト

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 11 面積合計 19.58 19.58

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
濁川	74	ろ		単層林	0.85	0.85	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	16~25°	25	0.1	易	カラマツ
濁川	74	ほ		単層林	0.47	0.47	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	16~25°	25	0.1	易	カラマツ
濁川	74	へ		単層林	0.56	0.56	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	16~25°	25	0.1	易	カラマツ
濁川	75	ほ		単層林	0.52	0.52	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	0~15°	25	0.1	易	トドマツ
濁川	75	ち		単層林	1.34	1.34	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	0~15°	25	0.1	易	トドマツ
濁川	76	い		単層林	1.08	1.08	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	0~15°	24	0.1	易	トドマツ
濁川	76	り		単層林	0.26	0.26	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	0~15°	24	0.1	易	トドマツ
濁川	112	と		単層林	1.54	1.54	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	26° ~	21	0.1	易	カラマツ
濁川	112	り		単層林	1.30	1.30	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					400	26° ~	21	0.1	易	カラマツ
濁川	542	ろ		複層林	4.84	4.84	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	8	300			500	16~25°	18	0.1	易	カラマツ
濁川	542	は		複層林	6.82	6.82	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	8	300			500	16~25°	18	0.1	易	カラマツ

# 野鼠防除プルーフリスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 13

面積合計

32.82 20.62

4.13

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易	
濁川	74	い		単層林	2.88	2.88	リンカ亜鉛 1.0%	0.58	16~25°	25	0.1	易	カラマツ
濁川	75	わ		単層林	2.53	2.53	リンカ亜鉛 1.0%	0.51	16~25°	25	0.2	易	カラマツ
濁川	95	へ		単層林	2.99	2.99	リンカ亜鉛 1.0%	0.60	16~25°	27		易	カラマツ
濁川	137	に		複層林	3.60	0.83	リンカ亜鉛 1.0%	0.17	0~15°	17	0.3	易	カラマツ
南館	201	は		複層林	2.43	0.80	リンカ亜鉛 1.0%	0.16	0~15°	23		易	カラマツ
南館	203	は		複層林	3.12	0.87	リンカ亜鉛 1.0%	0.17	16~25°	25	2.0	難	カラマツ
南館	227	は		単層林	2.90	2.90	リンカ亜鉛 1.0%	0.58	16~25°	18	0.1	易	カラマツ
南館	230	へ	3	複層林	1.74	0.65	リンカ亜鉛 1.0%	0.13	0~15°	15	0.1	易	カラマツ
南館	246	へ		複層林	0.97	0.30	リンカ亜鉛 1.0%	0.06	16~25°	16	0.2	易	カラマツ
濁川	543	と		複層林	3.82	1.50	リンカ亜鉛 1.0%	0.30	0~15°	15	0.2	易	カラマツ
厚沢部	439	た		単層林	1.83	1.83	リンカ亜鉛 1.0%	0.37	16~25°	13	0.3	易	カラマツ
鶴町	480	い		単層林	1.92	1.92	リンカ亜鉛 1.0%	0.38	0~15°	18		易	カラマツ
鶴町	534	わ		複層林	2.09	0.62	リンカ亜鉛 1.0%	0.12	0~15°	18	0.1	易	カラマツ

# 積上共通仮設費プルーフリスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

箇所数	1	5.00					
担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
濁川	74	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

# 作業道新設・修理刈払一覧リスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

6

延長合計 15,884

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払					平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
濁川	トチの沢	修理	1,023	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	18			易
濁川	トチの沢2号	修理	4,711	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	20			易
南館	糠野2号	修理	708	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	20			易
南館	糠野第2右股支線	修理	2,000	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	17			易
南館	230林班	修理	587	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	16			易
鶴町	峠の沢三角山線	修理	6,855	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	24			易

# 作業道新設・修理(砂利敷均)作業プルーフリスト

1/1

7年度檜山署【厚沢部地区その2】保全整備造林第4号

1

延長合計 4,711 300

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m <sup>3</sup> )			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
濁川	トチの沢2号	修理	4,711	300	有	5	20		