

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

檜山森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	改植地拵	0.49	ha			
	本数調整伐		5.41	ha			
	歩道修理刈払		2.200	km			
	作業道新設・修理	刈払	6.655	km			
	その他作業		6968.00	ha			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価		1.00					
一般管理費等		1.00	式				
事業価格		1.00					
消費税相当額		10	%				
本事業費計		1.00					

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 2

面積合計 0.49 0.49

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
厚沢部	545	イ		複層林	改植地拵	0.24	0.24	筋刈	5.0	5.0				50%		0~15°	8		易
厚沢部	545	ロ		複層林	改植地拵	0.25	0.25	全刈						100%		0~15°	9		易

# 本数調整伐ブルーリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 6

面積合計 13.88 5.41

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	契約区分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
厚沢部	545	わ	2	単層林	単純契約	5.00	1.06	15	627	1,900	33	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ
厚沢部	545	な	6	単層林	単純契約	0.48	0.48	17	429	1,300	33	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ
厚沢部	545	の	3	単層林	単純契約	0.55	0.55	17	429	1,300	33	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ
厚沢部	545	は	2	単層林	単純契約	1.35	0.58	18	396	1,200	33	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ
厚沢部	545	ろ	1	単層林	単純契約	4.50	1.64	18	396	1,200	33	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ
厚沢部	545	れ		単層林	単純契約	2.00	1.10	18	325	1,300	25	0~15°	8	0.1	易	日本クロマツ

## その他作業プループリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
厚沢部	545	イ		除草工		900.00	m <sup>2</sup>
厚沢部	545	イ		除草工		900.00	m <sup>2</sup>
厚沢部	545	イ		地拵(イ小班)	(木片(チップ)敷均し)	1.212.00	m <sup>2</sup>
厚沢部	545	イ		植付(イ小班)	植栽工(アカエゾマツ1号)	600.00	本
厚沢部	545	ロ		植付(ロ小班)	植栽工(カシワ1号)	600.00	本
厚沢部	545	ロ		植付箇所木片(チップ)敷均し	敷厚0.10m	2.527.00	m <sup>2</sup>
厚沢部	545	ロ		三角防風柵作設	(防風工)	211.00	基
厚沢部	545	ロ		三角防風柵撤去	(産業廃棄物処理)	18.00	t

# 積上共通仮設費ブルーリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
厚沢部	545	イ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

# 歩道刈払ブルーリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

1 延長合計 2,200

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
厚沢部	境界歩道	2,200	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	8	1.1	易

# 作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度檜山署【砂坂地区】保安林総合改良整備第1号

1

延長合計

6,655

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
厚沢部	管理道	修理	6,655	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	3.3	易