

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号
- 2 事業場所 胆振東部森林管理署 飛生国有林9林班な小班ほか
- 3 事業量 地拵（大型機械）6.24ha 植付（コンテナ苗）17.80ha（26,000本）
下刈 16.09ha 根踏 37.55ha
除伐 7.22ha 作業道修理（路面整正） 5.650km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
○×	部分払	回以内	第38条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第4項
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

8 特約事項 別紙のとおり

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 住所 白老郡白老町日の出町3丁目4番1号
氏名 分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長

印

請負者 住所
氏名

印

特記仕様書

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号について下記の事項を定める

記

1 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、省力化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

2 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社谷口精光園 北斗市本町2丁目2番3号 TEL：0138-77-8101	カラマツ	1号（150cc）	17,500本

生産者	樹種	規格	数量
有限会社大坂林業 中川郡幕別町忠類錦町438 TEL：01558-8-2236	トドマツ	1号（300cc）	8,500本

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
糸井	1341 は	新植地拵 (大型機械)	23.92	6.24	筋刈	20.0	6.0		中	契約締結日の翌日	R8.10.31	グラップル等
		新植地拵 (大型機械) 計	23.92	6.24								
		糸井 計	23.92	6.24								
合計			23.92	6.24								

コンテナ苗植付

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
白老	66 と1	新植 コンテナ苗植付	カラマツ (コンテナ苗)	6.03	5.21	7,900	1	4.0	1.7	1	契約締結日の翌日	R8.8.31	
白老	66 と2	新植 コンテナ苗植付	カラマツ (コンテナ苗)	4.61	4.04	6,100	1	4.0	1.7	1	契約締結日の翌日	R8.8.31	
白老	66 と3	新植 コンテナ苗植付	カラマツ (コンテナ苗)	2.69	2.31	3,500	1	4.0	1.7	1	契約締結日の翌日	R8.8.31	
		新植 コンテナ苗植付 計		13.33	11.56	17,500							
		白老 計		13.33	11.56	17,500							
糸井	1341 は	新植 コンテナ苗植付	トドマツ (コンテナ苗)	23.92	6.24	8,500	4	4.0	1.1	1	R8.9.1	R8.11.30	
		新植 コンテナ苗植付 計		23.92	6.24	8,500							
		糸井 計		23.92	6.24	8,500							
合計				37.25	17.80	26,000							

事業内訳書

[illegible]

根踏

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
白老	60 に1	人工林 根踏	カラマツ	3.37	2.85	1,789					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	100 に1	人工林 根踏	トドマツ	3.19	2.59	1,853					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	116 ち	人工林 根踏	トドマツ	2.60	0.98	1,531					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	118 に2	人工林 根踏	カラマツ	2.86	2.50	2,000					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	130 ろ	人工林 根踏	トドマツ	1.57	0.63	1,587					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	130 は	人工林 根踏	トドマツ	1.39	0.55	1,636					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	130 に	人工林 根踏	トドマツ	5.56	1.88	1,543					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	152 ろ	人工林 根踏	トドマツ	7.15	1.64	1,524					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	152 は1	人工林 根踏	トドマツ	7.48	2.65	1,736					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	152 に	人工林 根踏	トドマツ	7.23	2.46	1,748					契約締結日の翌日	R8.6.30	
白老	154 ろ	人工林 根踏	トドマツ	4.88	1.84	1,522					契約締結日の翌日	R8.6.30	
		人工林 根踏 計		47.28	20.57								
		白老 計		47.28	20.57								
糸井	1425 に	人工林 根踏	カラマツ	4.58	1.68	1,429					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1425 ほ	人工林 根踏	カラマツ	11.35	1.00	1,400					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1427 は	人工林 根踏	カラマツ	14.01	1.16	1,466					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1427 に	人工林 根踏	アカエゾマツ	2.41	0.36	1,667					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1428 は	人工林 根踏	カラマツ	19.43	3.70	1,486					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1432 ろ	人工林 根踏	カラマツ	13.70	3.12	1,474					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1434 い	人工林 根踏	アカエゾマツ	15.57	0.56	1,429					契約締結日の翌日	R8.6.30	
糸井	1473 は	人工林 根踏	トドマツ	6.76	1.46	1,507					契約締結日の翌日	R8.6.30	
		人工林 根踏 計		87.81	13.04								
糸井	1426 い	天然林 根踏	カラマツ	45.24	3.94	1,497					契約締結日の翌日	R8.6.30	
		天然林 根踏 計		45.24	3.94								
		糸井 計		133.05	16.98								
合計				180.33	37.55								

除伐

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
樽前	241 と	人工林 除伐	アカエゾマツ	7.22	7.22	単独	2,500			契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 除伐 計		7.22	7.22							
		樽前 計		7.22	7.22							
合計				7.22	7.22							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
竹浦	クッタラ4号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	190						契約締結日の翌日	R8.11.30	
			竹浦 計	190								
白老	カジカ沢線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	370						契約締結日の翌日	R8.11.30	
			白老 計	370								
樽前	249林班線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	400						契約締結日の翌日	R8.11.30	
樽前	焼山第3	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	570						契約締結日の翌日	R8.11.30	
樽前	オコップ支線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	750						契約締結日の翌日	R8.11.30	
			樽前 計	1,720								
糸井	丸山13号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	2,570						契約締結日の翌日	R8.11.30	
糸井	丸山17号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	800						契約締結日の翌日	R8.11.30	
			糸井 計	3,370								
合計				5,650								

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。