

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

胆振東部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	6.24	ha			
	コンテナ苗植付	新植	17.80	ha			
	下刈	人工林1回刈	16.09	ha			
	根踏	人工林	33.61	ha			
		天然林	3.94	ha			
	除伐	人工林	7.22	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	5.650	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

1/1

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 1 面積合計 23.92 6.24

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
糸井	1341	は		単層林	新植地拵	23.92	6.24	筋刈	20.0	6.0	無			77%	50～100本未満	0～15°	9	1.0	易

# コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 4                      面積合計      37.25      17.80                      本数合計      26,000

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
白老	66	と	1	単層林	新植	6.03	5.21	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	7,900	1,516				50cm以下	15%以下	0～15°	19	0.2	易	1	4.00	1.70
白老	66	と	2	単層林	新植	4.61	4.04	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	6,100	1,510				50cm以下	15%以下	0～15°	19	0.2	易	1	4.00	1.70
白老	66	と	3	単層林	新植	2.69	2.31	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1号	3,500	1,515				50cm以下	15%以下	0～15°	20	0.2	易	1	4.00	1.70
糸井	1341	は		単層林	新植	23.92	6.24	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,500	1,362		中	1.0	50cm以下	15%以下	0～15°	9		易	4	4.00	1.10

# 下刈ブルーフリスト

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 14 面積合計 24.68 16.09

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
竹浦	9	な		単層林	0.47	0.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16～25°	21	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
樽前	225	ね		単層林	2.61	2.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	有	430	3.0	55%	30%未満	無	0～15°	19	0.5	易	笹(笹が70%以上)			クリーンラーチ
樽前	227	と		単層林	0.48	0.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	24		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
樽前	227	ち		単層林	0.33	0.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	24		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
樽前	232	と		単層林	3.50	3.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	26		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
樽前	232	ち		単層林	0.37	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	26		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
樽前	232	リ		単層林	0.35	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	24		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
樽前	243	の		単層林	0.33	0.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	17		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾ
樽前	249	と		単層林	0.13	0.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	21	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾ
樽前	255	と		単層林	2.59	2.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	30		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
樽前	271	よ		単層林	0.36	0.36	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾ
樽前	283	る		単層林	0.23	0.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾ
糸井	1321	へ		単層林	5.08	1.04	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	50%以下	有	0～15°	23	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カラマツ
糸井	1327	と		単層林	7.85	3.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	50%以下	有	0～15°	23	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カラマツ

# 根踏ブルーフリスト

1/2

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 20 面積合計 180.33 37.55

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
白老	60	に	1	単層林	3.37	2.85	1,789	0～15°	17	0.2	易	カラマツ
白老	100	に	1	単層林	3.19	2.59	1,853	0～15°	19	0.3	易	トドマツ
白老	116	ち		複層林	2.60	0.98	1,531	26° ～	19	0.4	難	トドマツ
白老	118	に	2	単層林	2.86	2.50	2,000	16～25°	18	0.1	難	カラマツ
白老	130	ろ		複層林	1.57	0.63	1,587	0～15°	17		易	トドマツ
白老	130	は		複層林	1.39	0.55	1,636	0～15°	18	0.1	易	トドマツ
白老	130	に		複層林	5.56	1.88	1,543	0～15°	19	0.1	易	トドマツ
白老	152	ろ		複層林	7.15	1.64	1,524	0～15°	14	0.2	易	トドマツ
白老	152	は	1	複層林	7.48	2.65	1,736	0～15°	15	0.1	易	トドマツ
白老	152	に		複層林	7.23	2.46	1,748	0～15°	16	0.3	易	トドマツ
白老	154	ろ		複層林	4.88	1.84	1,522	0～15°	16	0.2	易	トドマツ
糸井	1425	に		単層林	4.58	1.68	1,429	26° ～	16	0.2	易	カラマツ
糸井	1425	ほ		単層林	11.35	1.00	1,400	16～25°	16	0.1	易	カラマツ
糸井	1426	い		育成天然林	45.24	3.94	1,497	16～25°	14	0.3	易	カラマツ
糸井	1427	は		単層林	14.01	1.16	1,466	0～15°	14	0.2	易	カラマツ
糸井	1427	に		単層林	2.41	0.36	1,667	16～25°	14	0.2	易	アカエゾマツ

## 根踏ブルーフリスト

2/2

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
糸井	1428	は		単層林	19.43	3.70	1,486	0～15°	16	0.3	易	カラマツ
糸井	1432	ろ		単層林	13.70	3.12	1,474	0～15°	17	0.2	易	カラマツ
糸井	1434	い		単層林	15.57	0.56	1,429	16～25°	18	0.1	易	アカエゾマツ
糸井	1473	は		単層林	6.76	1.46	1,507	0～15°	22	0.1	易	トドマツ

# 除伐ブルーフリスト

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 1 面積合計 7.22 7.22

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
樽前	241	と		単層林	7.22	7.22	単独作業	易(植生が70%以上なし、 雑草が70%以上)	5	2,500				0～15°	17		易	アカエゾマツ

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

7

延長合計

5,650

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
竹浦	クッタラ4号線	修理	190	有	礫質土	21		
白老	カジカ沢線	修理	370	無	粘性土	18		
樽前	249林班線	修理	400	有	礫質土	21		
樽前	焼山第3	修理	570	有	礫質土	20		
樽前	オコップ支線	修理	750	有	礫質土	20		
糸井	丸山13号線	修理	2,570	無	礫質土	5		
糸井	丸山17号線	修理	800	無	礫質土	5		



## 苗木購入プルーフリスト

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

26,000

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	17,500
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	8,500

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	204		17,500	17,500		2
コンテナ植付	230	8,500		8,500		2

# 積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度胆振東部署【白老・糸井地区】保全整備造林第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
樽前	241	と		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本