

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

胆振東部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	20.59	ha			
		人工林2回刈1回目	3.55	ha			
		人工林2回刈2回目	3.55	ha			
	つる切	人工林	22.80	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	0.850	km			
		砂利敷均	320.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

下刈ブルーリスト

7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

箇所数 11 面積合計 88.64 27.69

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
稲里	2155	は	1	単層林	3.55	3.55	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	1.5	6.5	無			19%	50%以下	無	16~25°	24	0.5	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
穂別	2074	に		複層林	18.92	3.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	31	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	9	1.0	トドマツ
穂別	2121	と		複層林	16.13	5.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	18	0.4	難	その他(雑草、笹以外)	7		クリーンラーチ
穂別	2121	ち		複層林	2.45	0.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	30%未満	無	26° ~	18	0.6	難	その他(雑草、笹以外)	1		クリーンラーチ
穂別	2121	ち		複層林	9.61	2.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	20.0	20.0	無			50%	30%未満	無	26° ~	18	0.6	難	その他(雑草、笹以外)	3		クリーンラーチ
穂別	2122	た		複層林	4.58	0.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	18	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
穂別	2123	に		複層林	12.97	3.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	16	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
穂別	2123	ほ		複層林	5.11	1.49	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	17	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
穂別	2123	へ		複層林	4.50	1.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
穂別	2123	と		複層林	7.27	2.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	0~15°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
稲里	2155	は	1	単層林	3.55	3.55	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	1.5	6.5	無			19%	30%未満	無	16~25°	24	0.5	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ

つる切ブルーフリスト

7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

箇所数 7 面積合計 22.80 22.80

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
稲里	2108	に		複層林	6.97	6.97	単独作業	中(易、難以外)					450	16~25°	26	0.1	難	トドマツ
稲里	2108	ほ		複層林	8.26	8.26	単独作業	中(易、難以外)					600	16~25°	25	0.2	難	トドマツ
稲里	2108	へ		単層林	5.24	5.24	単独作業	中(易、難以外)					500	16~25°	24	0.1	難	クロエゾマツ
稲里	2108	と		単層林	1.31	1.31	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	16~25°	24	0.1	易	トドマツ
稲里	2108	ち		単層林	0.39	0.39	単独作業	中(易、難以外)					200	16~25°	25	0.1	易	トドマツ
稲里	2108	り		単層林	0.30	0.30	単独作業	中(易、難以外)					300	16~25°	25	0.1	易	トドマツ
稲里	2108	ぬ		単層林	0.33	0.33	単独作業	中(易、難以外)					1,000	0~15°	26	0.1	難	トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
穂別	2123	と		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

1

延長合計

850

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
稲里	下福山1号線	修理	850	無	粘性土	26		

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度胆振東部署【穂別地区】保全整備造林第3号

1 延長合計 850 320

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
稲里	下福山1号線	修理	850	320	有	48	26		