

入札説明書

(難工事施工実績評価方式)

石狩森林管理署の令和7年度藻岩山山麓治山工事に係る入札公告（建設工事）に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

1. 公告日：令和7年4月18日

2. 分任支出負担行為担当官

石狩森林管理署長 三浦 祥子

北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番

3. 工事概要等

本工事を難工事に指定する。

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事（発注者指定方式）である。詳細については、特記仕様書によるものとする。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

(1) 工事名 藻岩山山麓治山工事

(2) 工事場所 北海道札幌市南区 石狩森林管理署 29林班

(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり。

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年3月16日まで

(5) 使用する主要な資機材 菱形金網 7,326m²

雪崩予防柵 23基

(6) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(7) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）により行う。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和7年7月7日まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

(10) 被災地域における被災農林漁家の就労機会の確保について

受注者は、工事の施工に当たっては、効率的な施工に配意しつつ、被災地域における被災農林漁家の就労希望者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

(11) その他

① 本工事の入札に係る競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）等の提出、入札等は、電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。

・受付窓口：石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官
北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
電話：050-3160-5710

・受付時間：9時00分から17時00分までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。

② 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争（指名競争）参加資格審査申請を行い、承認された競争参加有資格者名で取得したICカードであって、農林水産省電子入札システムにおいて利用者登録を行ったものに限る。

4. 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級、C等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（昭和14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に、元請けとして、以下に示す契約金額500万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。）。

なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事で平成17年4月1日以降に完成したものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成10年3月

31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知) 第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が 65 点未満のものは、実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、全ての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有することとし、構成員のうち実績の一番高いものについて評価する。

同種工事：森林土木工事（治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

(5) 簡易な施工計画等（以下「技術提案書」という。）の提案内容が適正であること。

なお、技術提案書で求める提案内容は以下のとおりとする。

- ・施工計画の基本方針、施工順序と施工方法
- ・工程管理計画、仮設備計画、資材調達計画、品質管理計画
- ・安全管理計画、環境保全計画
- ・その他管理の諸計画

(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第 26 条第 3 項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第 26 条第 2 項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる③を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。

ア 1 級建設機械施工技士又は 2 級建設機械施工技士の資格を有する者

イ 技術士の資格を有する者（技術士法（昭和 58 年法律第 25 号）第 32 条第 1 項の規定による第二次試験のうち、技術部門を森林部門（選択科目を「森林土木」とするものに限る。）、建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」又は「農業農村工学」とするものに限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設」、「農業－農業土木」、「農業－農業農村工学」又は「森林－森林土木」とするものに限る。）とするものに合格した者に限る。）

ウ ア又はイと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者

エ ア～ウに該当しない者であっても、主任（監理）技術者の下で行った「工程管理」、「出来形管理」、「品質管理」及び「安全管理」のうち、いずれか 2 以上の職務の実績がある場合については、本工事に限り、「これと同等以上の資格を有する者」としてみなすものとする。

実績を証明する書類として、施工体制図等を競争参加資格確認資料に添付すること。

② 当該工事を受注した場合において、主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係が資料受付日以前に 3 ヶ月以上あること。

- (3) 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。なお、「これに準ずる者」とは以下の者をいう。
- ・平成 16 年 2 月 29 日以前に交付を受けた「監理技術者資格者証」を所持する者
 - ・平成 16 年 2 月 29 日以前に監理技術者講習を受講し、平成 16 年 3 月 1 日以降に監理技術者資格者証の交付を受けた者であって、「監理技術者資格者証」及び「監理技術者講習修了証」を所持する者
- (7) 申請書、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事のうち、令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 3 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、評定点の平均が 65 点以上であること。
- (9) 3. に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。
- (10) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。
- ① 資本関係
 - 以下のいずれかに該当する二者の場合。
 - (ア) 親会社と子会社の関係にある場合
 - (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 - ② 人的関係
 - 以下のいずれかに該当する二者の場合。
 - (ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 - (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合
 - ③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合
 - その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。
- また、経常建設共同企業体として申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
- (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
- ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出
 - ② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出
 - ③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

5. 設計業務等の受託者等

- (1) 4. (9) の「3. に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
 - ・アルスマエヤ株式会社
- (2) 4. (9) の「当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者」とは、次の①又は②に該当する者である。
 - ① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総額の 100 分の 50 を超える出資をしている建設業者
 - ② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者

6. 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、4. に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

4. (2)の認定を受けていない者も次に従い技術提案書等を提出することができる。この場合において、4. (1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において 4. (2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において 4. (2)に掲げる事項を満たしていかなければならない。

なお、期限までに技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。

技術提案書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札方式の場合は持参すること。

【電子入札システムによる提出の場合】

- ① 提出期間：令和 7 年 4 月 21 日から令和 7 年 5 月 9 日まで。
休日を除く毎日、9 時 00 分から 17 時 00 分まで。

② 提出方法：

電子入札システム「技術資料」画面の添付資料フィールドに「競争参加資格確認申請書」（様式 1）、「競争参加資格確認資料」（表紙 1 及び 2 並びに様式 2、3、4-①、4-②、4-③、5、10-1、10-2、11-1、11-2）をそれぞれ添付し提出すること。ただし、技術提案書等のファイルの合計容量が 10MB を超える場合には、原則として電子メール（電子メール送信容量は、1 通につき 7 MB 以内とする。以下同じ。）で提出すること（提出期限必着）。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、下記の内容を記載した書面（様式自由）を電子入札システムより、技術提案書等として送信すること。

ア 電子メールで提出する旨の表示

イ 書類の目録

ウ 書類のページ数

エ 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号

電子メールの送付先は次のとおりとする。

石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官

電話：050-3160-5710

メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp

③ ファイル形式：

電子入札システムにより提出する技術提案書等のファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。

- ・Microsoft Word
- ・Microsoft Excel
- ・その他のアプリケーション PDF ファイル
- ・画像ファイル JPEG 形式又は GIF 形式
- ・圧縮ファイル ZIP 形式

【紙入札方式による提出の場合】

- ① 受付期間：令和 7 年 4 月 21 日から令和 7 年 5 月 9 日まで
9 時 00 分から 17 時 00 分までとする。（休日を除く。）
- ② 受付場所：〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官

- (2) 申請書は、様式 1 により作成すること。
- (3) 技術提案書等は、表紙 1 及び 2 、様式 2 、 3 、 4-① 、 4-② 、 4-③ 、 5 、 10-1 、 10-2 、 11-1 、 11-2 とし、様式ごとに示す作成要領に従い作成すること。
なお、様式 3 に記載する「配置予定技術者」が実際の工事に当たって配置できないこととなった場合は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において発注者との協議により、主任技術者及び監理技術者を変更（16 で後述）できるものとする。
- (4) 技術提案書の作成に当たっては、4. (5) に掲げる提案内容の各事項に対する所見を施工計画の技術的所見（様式 5 ）に記載すること。
ICT 活用施工に係る技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技術提案」での評価対象外とするため、記載しないこと。
ただし、ICT 活用施工に係る技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を含む。）した技術提案については、その応用分部（付加的な内容）についてのみ評価対象とする。
- (5) 技術提案書等の作成説明会
技術提案書等の作成説明会については、原則として実施しない。
- (6) (1) の期間内に技術提案書等の提出がない場合（必要書類の未提出等も含む）又は技術提案書等の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。また、技術提案書においては、記載内容が発注者が設定している標準案より優れていると認められない場合は入札に参加できない。なお、記載内容は、具体的な根拠を伴い、担保・確認ができるものとし、抽象的内容（丁寧に施工する等）の記載は認めない。
- (7) 競争参加資格の確認は、技術提案書等の提出期限の日をもって行うものとし、参加資格の有無については令和 7 年 5 月 13 日までに通知する。通知において、参加資格「無」とした者に対しては、その理由を付して通知する。
- (8) 技術提案書等の内容のヒアリング
技術提案書等の内容のヒアリングについては、原則として実施しない。
- (9) その他
 - ① 技術提案書等の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
 - ② 分任支出負担行為担当官は、提出された技術提案書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
 - ③ 提出された技術提案書等は、返却しない。
 - ④ 提出期限以降における技術提案書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定技術者に関し、やむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。
- (10) 上記 4 (13) 競争参加資格①から③までの届出をしているか否かを確認するため、総合評定通知書（建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令第 14 号）第 21 条の 4 に規定するもので、申請日直近のもの）の写し等を提出すること。

7. 競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明

- (1) 競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面（様式自由）により説明を求めることができる。
- ① 提出期限：令和7年5月22日17時
② 提出先：石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官
 電話：050-3160-5710
 メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp
- ③ 提出方法：原則として電子メールによる（提出期限必着）。
- (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和7年5月26日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
- (3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
- ① 閲覧期間：令和7年5月28日から令和7年6月27日まで
② 方法：インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/isikari/situmon_kaitou.html
- (4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面（様式自由）により再苦情を申し立てができる。
- ① 提出期限：(2)の回答書を受け取った日から7日（休日を除く。）以内
③ 提出先：(1)の②と同じ。
③ 提出方法：原則として電子メールによる（提出期限必着）。
- (5) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。
- (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日（休日を除く。）以内に、次の内容を書面により回答する。
- ① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由
② 申立てが認められるときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要

8. 総合評価に関する事項

(1) 総合評価の方法

本工事における総合評価は、以下の方法により行うものとする。

- ① 入札説明書に示された参加資格を満たしている場合に、標準点100点を与える。
② 技術提案の内容、資料で示された実績等に応じて、最大30点の加算点を与える。
 ただし、評価点の満点が30点を超えることから、得られた評価点に30/38を乗じた数値を加算点として与える。

※加算点については、小数点以下第2位を切り捨てて算出する。

- ③ 技術提案、資料、(9)のヒアリング及び追加資料等により確認された施工体制の確保状況に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
④ 与えられた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した「評価値」をもって行う。

$$\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$$

(2) 総合評価における評価項目等

- ① 評価項目
 評価項目と評価指標は次に示すとおり。

(ア) 施工能力等に関する事項

企業の施工実績、配置予定技術者の能力、企業の安全管理状況により評価する。

(イ) 信頼性・社会性に関する事項

地域精通度、地域貢献度、働き方改革、ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組、賃上げの実施を表明した企業等により評価する。

(ウ) 技術提案（施工計画含む）

本工事施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び施工上の課題への対応方法の妥当性、工夫等により評価する。

(エ) 施工体制の確保に関する事項

品質確保の実効性、施工体制確保の確実性

② 技術提案、資料について、①の(ア)から(ウ)までの評価項目ごとに審査の上、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を加算点とする。

また、技術提案、資料、(9)のヒアリング及び追加資料等に基づき、①の(エ)の評価項目ごとに施工体制の確保状況を審査し、それぞれの評価項目につき得点を与え、その得点の合計を施工体制評価点とする。

(3) 入札の評価に関する基準（総合評価落札方式（簡易型）の場合）

① 本工事の総合評価に関する評価項目及び評価点は以下のとおりとする。

区分	項目	評価項目	評価点
施工能力等	企業の施工実績	同種工事の施工実績	21点
		同種工事成績評定点の平均	
		低入札価格調査対象工事の有無	
		表彰の有無	
		「難工事」の実績の有無	
	配置予定技術者の能力	主任（監理）技術者の施工経験	
		主任（監理）技術者の保有する資格	
		継続教育（C P D）の取組状況	
	企業の安全管理状況	森林土木工事における死亡災害の有無	
	信頼性・社会性	地域精通度	
地域貢献度		災害協定等に基づく活動実績の有無	
		分収造林など国土緑化活動に対する取り組み	
		ボランティア活動の実績の有無	
働き方改革		森林土木工事における週休2日の取組実績証明書の通知を受けた実績の有無	
ワーク・ライフ・バランス等の推進取組		下表イ⑥参照	
賃上げの実施を表明した企業等	事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を3%以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】		

		事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を1.5%以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】	
技術提案	施工計画等	施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び各種課題への対応方法、工夫等	5点
計		満点38点	

ア 「施工能力等」についての評価基準及び評価点の配点は以下のとおりとする。
 (総合評価落札方式(簡易型)の場合)

評価項目	評価基準	期間	評価点の配点
① 同種工事の施工実績	国の機関が発注した同種工事の施工実績あり 地方公共団体が発注した同種工事の施工実績あり 国・地方公共団体が発注した同種工事の施工実績なし	過去15年度間	2 1 0
② 同種工事成績評定点の平均	同種工事成績評定点の平均点が80点以上 同種工事成績評定点の平均点が75点以上80点未満 同種工事成績評定点の平均点が70点以上75点未満 同種工事成績評定点の平均点が70点未満	過去3年度間	5 3 1 0
③ 低入札価格調査対象工事の有無	低入札価格調査対象工事の実績なし 低入札価格調査対象工事として受注し、かつ、当該工事の工事成績評定点が70点以上 低入札価格調査対象工事として受注し、かつ、当該工事の工事成績評定点が70点未満	過去2年度間	3 1 0
④ 表彰の有無	農林水産大臣又は林野庁長官からの森林土木工事の表彰の実績あり 森林管理局長からの森林土木工事の表彰の実績あり 表彰の実績なし	過去10年度間	3 1 0
⑤ 「難工事」の実績の有無	難工事の受注実績があり、かつ、当該工事の工事成績評定点が80点以上(工事成績評定の対象外としている林道改良工事(路体強化工)の場合は、受注実績あり) 難工事の受注実績がない、又は、難工事の受注実績があるが、当該工事の工事成	過去3年度間	2 0

		績評定点が 80 点未満		
⑥	主任（監理）技術者の施工経験	過去 3 年度間に国の機関が発注した森林土木工事に技術者として従事した経験あり		2
		過去 3 年度間に地方公共団体が発注した森林土木工事に技術者として従事した経験又は、過去 15 年度間に国の機関が発注した森林土木工事の経験あり		1
		過去 3 年度間に森林土木工事以外の土木工事の経験あり		0
⑦	主任（監理）技術者の保有する資格	1 級土木施工管理技士、1 級建設機械施工技士、技術士（森林土木）、林業技士（森林土木）の資格あり	現 在	1
		上記の資格なし		0
⑧	継続教育（CPD）の取組状況	森林分野に関する継続教育（CPD）の取得ポイントが 20 点以上の証明あり	過去 3 年度間	2
		森林分野に関する継続教育（CPD）の取得ポイントの証明あり		1
		森林分野に関する継続教育（CPD）の取得ポイントの証明なし		0
⑨	企業の安全管理状況	森林土木工事における死亡災害なし	過去 2 年以内	1
		森林土木工事における死亡災害あり		0

注) 過去 3 年度間の工事成績評定の平均点の考え方は以下のとおり

- ① 工事の実績が北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長の発注工事であること。
- ② 過去 3 年度間の北海道森林管理局長等の発注工事の施工実績が 1 工事のみの業者については、その成績に 65 点を加え 2 で除した点数とする。
ただし、1 工事のみの成績が 65 点未満の業者については、その措置を行わない。

イ 「信頼性・社会性」についての評価基準及び評価点の配点は以下のとおりとする。
(総合評価落札方式（簡易型）の場合)

評 価 項 目	評 価 基 準	期 間	評価点 の配点
① 当該森林管理（支）署管内の市町村所在地における施工実績の有無	当該工事を発注する森林管理（支）署管内の市町村内所在地における国・地方公共団体が発注した森林土木工事の施工実績あり	過去 15 年度間	1
	上記の施工実績なし		0
② 災害協定等に基づく活動実績の有無	森林管理局と締結した災害協定等に基づく活動実績あり	過去 2 年度間	2
	森林管理局以外と締結した災害協定等に基づく活動実績あり		1
	上記の活動実績なし		0
③ 分収造林など国土緑化活動に対する取り組み	国有林において、分収造林等の契約や植樹活動等の活動実績あり	過去 10 年度間	2
	国有林以外において、分収造林等の契約や植樹活動等の活動実績あり		1
	上記の活動実績なし		0
④ ボランティア活動	国有林におけるクリーン作戦、林道沿線	過去 2 年度	2

	の実績の有無	の刈払い等の活動実績あり 国有林以外におけるクリーン作戦、林道沿線の刈払い等の活動実績あり 上記の活動実績なし	間	
				1
				0
⑤	週休 2 日の取組実績の有無	森林土木工事における週休 2 日の取組実績 証明書の通知を受けた実績あり 上記の取組実績なし	過去 1 年度間	1 0
⑥	ワーク・ライフ・バランス等の推進の取組	・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定等（えるぼし、プラチナえるぼし認定等） ・次世代法に基づく認定（くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定） ・青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定） 上記のいずれかの認定あり 上記の認定なし		2 0
⑦	賃上げの実施を表明した企業等	事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与等受給者一人当たりの平均受給額を 3 %以上増加させる旨、従業員に表明していること【大企業】 事業年度又は暦年において、対前年度又は前年比で給与総額を 1.5 %以上増加させる旨、従業員に表明していること【中小企業等】 上記の該当なし		2 0
	賃上げの達成の有無	賃上げ実績が賃上げの基準に達していない場合、若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から 1 年間に該当する 上記の該当なし		- 3 0

ウ 「技術提案」についての評価基準及び評価点の配点は以下のとおりとする。
(総合評価落札方式(簡易型)の場合)

評価項目	評価基準	評価点の配点
本工事における施工計画等	施工計画、工程管理、品質管理、安全管理及び各種課題への対応が適切であり、工夫が見られる	5
	施工計画、工程管理、品質管理、安全管理及び各種課題への対応が適切であるが、工夫が見られない	3
	上記に該当しない	0

② 本工事の施工体制評価点に係る各評価項目における評価基準及び配点は以下のとお

りである。

評価項目	評価基準	配点
品質確保の実効性	工事の施工に必要となるすべての費用が適切に計上されており、工事費の積算内訳が十分に合理的かつ現実的なものと認められる	15点
	工事の施工に必要となるすべての費用が計上されており、工事費の積算内訳が概ね合理的かつ現実的なものと認められる。	5点
	工事の施工に必要となるすべての費用が計上されず、工事費の積算内訳が合理的かつ現実的なものと認められない。	0点
施工体制確保の確実性	品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が十分確保されていると認められる。	15点
	品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が概ね確保されていると認められる。	5点
	品質確保体制、安全衛生管理体制、建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する法令遵守体制等が確保されていると認められない。	0点
施工体制評価点の合計（最大値）		30点

(4) 賃上げ実施の表明の方法について

評価項目「賃上げの実施を表明した企業等」で加点を希望する入札参加者は、技術提案書に「従業員への賃金引上げ計画の表明書」（以下「表明書」という。）を添付の上、提出すること。表明書については、内容に異同がない場合に限り、当該年度における初参加の入札へ提出した当該資料の写しの提出をもって代えることができる。

また、中小企業等については、表明書と併せて直近の事業年度の「法人税申告書別」を提出する。

なお、共同企業体が加点を受けるには各構成員による表明が必要である。

(5) 賃上げ実施の確認について

本項目で加点を受けた契約の相手方に対しては、契約の相手方が提出した表明書により表明した率の賃上げを実施したかどうか、契約の相手方の事業年度等が終了した後、契約担当官等が確認を行うため、「従業員への賃金引上げ実績整理表」とその添付書類として「法人事業概況説明書」又は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の提出を求める。

具体的には、事業年度単位での賃上げを表明した場合においては、賃上げを表明した年度とその前年度の「法人事業概況説明書」の「「10 主要科目」のうち「労務費」、「役員報酬」及び「従業員給料」の合計額」（以下「合計額」という。）を「4 期末従業員等の状況」のうち「計」で除した金額を比較することにより行うこととする。事業年度単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を決算月（事業年度の終了月）の末日から起算して3ヶ月以内に契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は「合計額」とする。

また、暦年単位での賃上げを表明した場合は、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の「1 給与所得の源泉徴収票合計表（375）」の「Ⓐ 奉給、給与、賞与等の総額」の「支

「支払金額」を「人員」で除した金額により比較することとする。暦年単位での賃上げを表明した契約の相手方は、上記の資料を翌年の3月末までに契約担当官等に提出すること。中小企業等にあっては、上記の比較をすべき金額は「支払金額」とする。

ただし、上記書類の提出期限に係る例外として、次の取扱いも可能とする。

- ・法人事業概況説明書の提出期限が延長された場合は、その提出期限
- ・事業年度の開始時よりも前の賃上げを実施したときから1年間を賃上げ実施期間とする場合は、事業年度終了後3ヶ月以内
- ・事業年度等より後の賃上げについては、賃上げ評価期間終了月の末日から3ヶ月以内
- ・契約担当官等がやむを得ない事由として認めた場合はその期間

上記書類により賃上げ実績が確認できない場合であっても、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績を確認することができる書類であると認められる書類等が提出された場合には、当該書類をもって上記書類に代えることができる。

この場合において、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれにも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

また、事業年度開始月より後の賃上げについては、次のいずれも該当する場合にのみ、賃上げ実施月から1年間の賃上げ実績を評価することができる。

① 契約締結日の属する国の会計年度内に賃上げが行われていること

※ 暦年中の賃上げを表明している場合にあっては、当該暦年内に賃上げが行われていること。

② 企業の例年の賃上げ実施月に賃上げを実施していること（意図的に賃上げ実施月を遅らせていないこと）

※ この場合の賃上げ実績の確認時期は、事業年度終了後ではなく当該評価期間の終了時が基準となり、確認書類等は、税理士、公認会計士等の第三者により、上記基準と同等の賃上げ実績をすることができる書類等とする。

なお、上記の確認を行った結果、契約の相手方の賃上げが賃上げ基準に達していない場合若しくは本制度の趣旨を意図的に逸脱していると判断された場合又は上記の書類等が提出されない場合であって、契約担当官等が通知する減点措置の開始の日から1年間、当該契約相手方が別途総合評価落札方式による入札に参加する場合には、減点を行う。

共同企業体の場合に、実績確認において構成員の一部又は全部の者が未達成となった場合、その後の減点措置は、当該共同企業体、未達成となった構成員である企業及び未達成となった企業を構成員に含む共同企業体に対して行う。

この場合における減点の割合は、当該入札における加点に1点を加えた点を減点とするものとし、その結果、加点に係る得点の合計がマイナスとなった場合には、0点と見なす。

ただし、天災地変等やむを得ない事情により賃上げを実行することができなかつた場合は、減点措置の対象としない。

(6) 落札者の決定方法

① 入札参加者は、価格及び技術提案書等をもって入札し、次の条件を満たした者のうち、(1)により算出した「評価値」が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値

が最も高い者を落札者とすることがある。

ア 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。

イ 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

② ①において、評価値の最も高い者が 2 者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決める。

ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。

③ 予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、17. に示すとおり、予決令第 86 条の調査を行うものとし、調査の対象となる者はこれに協力しなければならない。

(7) 技術提案書に関する審査及び評価

技術提案書の審査及び評価は、北海道森林管理局の技術審査会において行う。

(8) 評価内容の担保等

① 入札時に提示された技術提案については、工事完成後において、その履行状況について検査を行う。

② 工事の検査において、入札時に示された技術提案の内容をすべて満たしていることを確認できない場合は、この確認できなかった技術提案についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続するものとする。

③ 技術提案を適正と認めることにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。

④ 技術提案が履行できなかった場合で、再度の施工が困難である又は合理的でない場合は、契約金額の減額、損害賠償請求等を行う。

⑤ 受注者の責により入札時に提示された技術提案の履行がなされなかった場合は、「林野庁工事成績評定要領」に基づき、履行されなかった技術提案の提案件数 1 件につき、工事成績評定点を 3 点減ずるものとする。

⑥ 入札時に示された技術提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となつた場合、発注者は無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有するものはこの限りではない

(9) 施工体制の審査・評価に関するヒアリング

① どのように施工体制を構築し、それが施工内容の実現確実性の向上につながるかを審査するため、原則として、入札者のうち調査基準価格を下回る価格で入札した者について、次のとおりヒアリングを実施する。

ア 期間 下記②の追加資料提出期限の翌日から 5 日以内

イ 場所 石狩森林管理署 会議室

北海道札幌市中央区宮の森 3 条 7 丁目 70 番

電話：050-3160-5710

ウ その他 入札者別のヒアリングの日時及び場所は、追って連絡する。

② 入札者のうち、調査基準価格を下回る価格で入札した者は、申請書及び資料とは別に、①のヒアリングのため、以下の追加資料の提出を求める。

ア 提出先 石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官

北海道札幌市中央区宮の森 3 条 7 丁目 70 番

電話：050-3160-5710

メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp

- イ 提出期限 追加資料の提出要請日の翌日から3日以内（休日を含まない。）
なお、追加資料の提出要請は改めて行う。
- ウ 提出方法 原則として電子メールにより提出すること。
- エ 提出資料
- (ア) 当該価格で入札した理由
 - (イ) 積算内訳書（コスト縮減額調書①を兼ねる）
 - (ウ) 内訳書に対する明細書（コスト縮減額調書②を兼ねる）
 - (エ) 一般管理費等の内訳書
 - (オ) V E 提案等によるコスト縮減額調書
 - (カ) 下請予定業者一覧表
 - (キ) 配置予定技術者名簿
 - (ク) 手持ち工事の状況（対象工事現場付近、対象工事関連）
 - (ケ) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係
 - (コ) 手持ち資材の状況
 - (サ) 資材購入予定先一覧
 - (シ) 手持ち機械の状況
 - (ス) 機械リース元一覧
 - (セ) 労務者の確保計画
 - (ソ) 工種別労務者配置計画
 - (タ) 建設副産物の搬出地
 - (チ) 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書
 - (ツ) 品質確保体制（品質管理のための人員体制、品質管理計画書、出来形管理計画書）
 - (テ) 安全衛生管理体制（安全衛生教育等、点検計画、仮設設置計画、交通誘導員設置計画）
 - (ト) 信用状況の確認（過去5年間）
 - (ナ) 施工体制台帳
- (ニ) 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者
- ③ 施工体制の審査・評価に関する追加資料の作成及び提出、並びに施工体制の審査・評価に関するヒアリングに要する費用は、入札者の負担とする。
- ④ 提出された追加資料は、返却しない。
- ⑤ 提出された追加資料の差し替え及び資料の追加は一切認めない。また、提出された追加資料に提出を求めている資料がない場合は、資料の不備として提出がなかったものとみなす。

9. 入札説明書に対する質問

- (1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。
- ① 受領期間：令和7年4月21日から令和7年5月20日まで
 - ② 提出先：石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官
電話：050-3160-5710
メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp
 - ③ 提出方法：原則として電子メールによる。（様式自由）
- (2) (1)の質問に対する回答は、書面（電子メール）により行う。
また、(1)の質問及び回答書の写しを、令和7年5月22日から令和7年5月26日まで、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。
https://www.rynya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/isikari/situmon_kaitou.html

10. 入札及び開札の日時及び場所等

(1) 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和7年5月22日9時00分

入札締切日時 令和7年5月27日10時00分

(2) 持参による入札の場合は、令和7年5月27日10時00分に石狩森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。この場合、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参すること。

(3) 開札は、令和7年5月27日10時00分に石狩森林管理署において行う。

11. 入札方法等

(1) 入札書は電子入札システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し持参することとし、郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。

12. 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金：免除

(2) 契約保証金：納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金に代えることができる。

① 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)

② 金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証会社をいう。）の保証(取扱官庁 石狩森林管理署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。

なお、電子証書等（電磁的記録により発行された保証証書等をいう。）を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。

13. 工事費内訳書の提出

(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システムにより提出すること。

工事費内訳書は、様式自由とするが、数量、単価、金額については、必ず記載すること。

① 電子入札方式の場合

ア 提出方法

工事費内訳書をウに示すファイル形式にて作成し、工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、次のイによること。

イ 電子メールについて

工事費内訳書のファイルの容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること（提出期限必着）。この場合には、工事費内訳書の一式を電子メールで送付するものとし、入札書の添付書類として、下

記の内容を記載した書面（様式自由）を作成し、内訳書フィールドに添付し電子入札システムにより送信すること。

- (ア) 電子メールで提出する旨の表示
- (イ) 書類の目録
- (ウ) 書類のページ数
- (エ) 送信年月日、会社名、担当者名及び電話番号

提出先は次のとおりとする。

石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官

電話：050-3160-5710

メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp

ウ ファイル形式

電子入札システムにより工事費内訳書を提出する場合のファイル形式については、以下のいずれかの形式で作成し、入札書添付欄に添付するものとする。

- ・ Microsoft Word
- ・ Microsoft Excel
- ・ その他のアプリケーション PDF ファイル
- ・ 画像ファイル JPEG 形式又は GIF 形式
- ・ 圧縮ファイル ZIP 形式

② 紙入札方式での場合

入札書とともに工事費内訳書を提出すること。

- (2) 入札参加者は、商号又は名称、住所、あて名及び工事名を記載し、記名を行った工事費内訳書を提出しなければならず、分任支出負担行為担当官が提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、当該工事費内訳書未提出業者の入札は無効とする。
- (3) 談合があると疑うに足りる事実があると認められた場合には、必要に応じ、工事費内訳書を公正取引委員会に提出するものとする。

14. 開札

開札は、電子入札システムにより、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。

15. 入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに別冊現場説明書、入札説明書及び入札者注意書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていたことが明らかとなった場合には落札決定を取り消す。

上記の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。

なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4.に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。

また、施工体制の審査・評価に関するヒアリングに応じない者（当該ヒアリングの日時、指定場所に来なかつた場合を含む。）及び当該ヒアリングに当たつて、求められた追加資料の提出を期限までに行わぬ者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。ただし、天災・事故・病気など特別な事情を理由に、ヒアリングに応じなかつた場合又は追加資料を提出しなかつた場合を除く。

16. 配置予定技術者の確認

落札者決定後、「工事実績情報システム（CORINS）」等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を解除することがある。

なお、実際の施工にあたって、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合であって下記のいずれかに該当するときは、発注者との協議により、配置する主任技術者及び監理技術者を変更できるものとする。

変更については、下記を満足することを条件とする。

- (1) 病休、退職、死亡、その他の分任支出負担行為担当官が認める事由による場合。
- (2) 受注者の責によらない理由により工事の中止がなされ、又は工事内容の大幅な変更が発生し工期が延長された場合。
- (3) 工場から工場以外の場所へ工事の現場が移行する時点（橋梁等工場製作を含む工事の場合）。
- (4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合（大規模な工事の場合）。

いずれの場合であっても、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、配置する主任技術者及び監理技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。

17. 調査基準価格を下回った場合の措置

調査基準価格を下回る価格による入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないと認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該工事の工期延期は行わない。

18. 落札者とならなかった者に対する理由の説明

- (1) 落札者とならなかった者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、分任支出負担行為担当官に対して落札者とならなかった理由について、次に従い、書面（様式自由）により説明を求めることができる。
 - ① 提出期限：令和7年6月5日17時
 - ② 提出先：石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官
電話：050-3160-5710
メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp
 - ③ 提出方法：原則として電子メールによる（提出期限必着）。
- (2) 分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和7年6月16日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
- (3) (1)の理由の説明を求める書面及び(2)の回答を行った書面の写しを次のとおり閲覧に供する方法により公表する。
 - ① 閲覧期間：令和7年6月19日から令和9年3月31日まで
 - ② 方 法：インターネットを利用して閲覧に供する方法により公表するものとする。

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/isikari/situmon_kaitou.html

(4) (2)の回答書による説明に不服がある者は、分任支出負担行為担当官に対して、次に従い、書面（様式自由）により再苦情を申し立てることができる。

- ① 提出期限：(2)の回答書を受け取った日から7日（休日を除く。）以内
- ② 提出先：(1)の②に同じ。

- ③ 提出方法：原則として電子メールによる（提出期限必着）。
- (5) 再苦情の申立てについては、北海道森林管理局入札監視委員会で審議する。
- (6) 分任支出負担行為担当官は、再苦情の申立てがあった者に対し、(5)の入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審議結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日（休日を除く。）以内に、次の内容を書面により回答する。
- ① 申立てが認められないときは、再苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由
- ② 申立てが認められると判断されたときは、分任支出負担行為担当官が講じようとする措置の概要

19. 契約書作成の要否等

本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象工事である。

電子契約システムによりがたく、紙での契約手続きを希望する者は、紙契約方式承諾願【任意様式：別紙記載例あり】を提出しなければならない。

電子契約システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙契約方式に変更する場合がある。

紙契約方式に当たって使用する契約書は、別冊契約書案により契約書を作成し、（落札者が決定したときは、遅滞なく（7日を目安として分任支出負担行為担当官が定める期日までとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。）契約書の取りかわしをするものとする。

20. 支払条件

- ① 前金払 (有・無) （※請負代金額が300万円未満の場合は対象とならない）
- ② 中間前金払及び部分払 中間前金払 (有・無)
部分払 (有・無)

ただし、低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び受注者の解除権行使に伴う違約金の額については、国有林野事業工事請負契約約款（「国有林野事業の工事の請負契約に係る契約書について」（平成7年11月28日付け7林野管第161号林野庁長官通知）別添2の国有林野事業工事請負約款をいう。以下同じ。）第4条第2項中「10分の1」を「10分の3」に、第4項中「10分の1」を「10分の3」に、第46条第2項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。

また、この場合において、前金払については、国有林野事業工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項及び第7項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。

② 前払金の保証証書の電子化

前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書（電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。）を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。

21. 関連情報入手するための照会窓口

〒064-8537 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番

石狩森林管理署 総務グループ 総括事務管理官

電話：050-3160-5710

メールアドレス：h_ishikari@maff.go.jp

22. その他

- (1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
- (2) 落札者は、6. (3)の技術提案書等に記載した配置予定技術者を当該工事の現場に配置すること（6. (3)のなお書きの場合を除く。）。
- (3) 電子入札システムは土曜日、日曜日、祝日除く、9時から17時まで稼働している。
- (4) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。

【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】

農林水産省電子入札センターヘルプデスク

受付時間：9時から16時（12時から13時までを除く。）

電話：048-254-6031

メールアドレス：help@maff-ebic.go.jp

- (5) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので、必ず確認を行うこと。
- (6) 第1回目の入札において落札者が決定しなかった場合、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を電子メールにより送信するので、パソコンの前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間要する場合は、発注者から開札状況を電話等により連絡する。
- (7) 森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業施工管理基準については、北海道森林管理局ホームページを参照すること。
- (8) 競争参加資格等で求める「過去○年以内」、「過去○年間」の年とは、会計年度（4月1日～3月31日）のことであり、競争参加資格確認資料等において「過去15年以内」、「過去3年間」等とあるものは、それぞれ「過去15年度以内」、「過去3年度の間」等と読み替える。
この場合、「過去15年度」とは、入札公告日の属する年度の前年度を起点として過去15年度の期間をいう。
- (9) 一次下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等
工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約（受注者が直接契約締結するものに限る。）の相手方にはできない。
- (10) 入札者は「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン（令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策 推進・連絡会議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
- (11) 調査基準価格等を下回った場合、入札書の提出後における事情聴取等に応じないなど調査に協力しないときは、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効にするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。

別紙

(紙契約方式への変更承諾願 記載例)

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官

○○森林管理署長 ○○ ○○ 殿

住 所

商号又は名称 ○○株式会社

代 表 者 代表取締役社長

○○ ○○

電子契約システム試行対象案件における紙契約方式への変更承諾願について

貴署発注の○○○○○○○工事について、電子契約システムを利用しての契約手続き
ができないため、紙契約方式への変更を承諾されたく申請します。

工事請負契約書(案)

- 1 工事名 藻岩山山麓治山工事
- 2 工事場所 北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
- 3 工期 令和 年 月 日から(契約締結の翌日から)
令和 8年 3月 16 日まで
- 4 請負代金額 金 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)
- 5 契約保証金額 金 円
- 6 前金払 請負代金額の10分の 以内
- 7 あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会
〔 〕建設工事紛争審査会
- 8 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用されるものは(○印)、削除されるものは(×印)である。

適用削除 の区分	選択事項	選択条項
	契約保証金の納付	第4条第1項第1号
	契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供	第4条第1項第2号
	銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証	第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証	第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結	第4条第1項第5号
	〔 〕主任技術者 〔 〕監理技術者	第10条第1項第2号
×	支給材料及び貸与品	第15条
	前金払	第35条第1項
×	中間前金払	第35条第5項
×	部分払	回以内 第38条
×	部分払の対象となる工場製品	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則	第40条

9 建設発生土の搬出先等 「建設発生土の搬出先仕様書」に定めるとおり [注]

[注] この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する予定である場合は、仕様書又は現場説明書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定める。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号）の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。

10 解体工事に要する費用等 別紙1のとおり [注]

[注] 工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第9条第1項に規定する対象建設工事の場合に限る。

上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページ上に掲載している国有林野事業工事請負契約約款（本工事の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帶して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 (住所) 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番

分任支出負担行為担当官

(氏名) 石狩森林管理署長 三浦 祥子 印

受注者 (住所) ○○郡○○町○○

○○○○株式会社

(氏名) 代表取締役 ○○ ○○ 印

[注] 受注者が共同企業体を結成している場合においては、受注者の住所及び氏名の欄には、共同企業体の名称及び共同企業体の代表者並びにその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

別紙1

建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等（土木工事等）

1 分別解体等の方法

工 程 ご と の 作 業 内 容 及 び 解 体 方 法	工 程	作 業 内 容	分別解体等の方法
	①仮設	仮設工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	②土工	土工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	③基礎	基礎工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④本体構造	本体構造の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤本体付属品	本体付属品の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑥その他 ()	その他の工事 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用

(注) 分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。

2 解体工事に要する費用 (直接工事費)

円 (税抜き)

- (注) ・解体工事の場合のみ記載する。
 ・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
 ・仮設費及び運搬費は含まない。

3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地

建設資材廃棄物の種類	施 設 の 名 称	所 在 地

(注) 建設現場において再資源化する場合については、記載不要。

4 再資源化等に要する費用 (直接工事費)

円 (税抜き)

- (注) 運搬費を含む。

特記仕様書

● 支障木伐倒及び枝払い（倒木処理及び集積）について

支障木伐倒及び枝払い（倒木処理及び集積）については、工事受注者が以下の地域に所在する林業事業体に作業を依頼することを想定しているが、当該地域以外に作業を依頼せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。

また、発注者の設計単価と実際の作業に要した費用について差異がある場合は、証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。

ただし、工事受注者の都合により、当初想定した林業事業体の所在地より遠方の林業事業体に作業依頼し、高額になった場合は設計変更の対象とはしない。

また、伐採時期も見込んだ上の見積もりを徴収した設計単価としていることから、時機を逸したことにより増額となった場合においても設計変更の対象とはしない。

作業名	林業事業体の所在地	工事支障木伐採予定期間
支障木伐倒片付け、倒木片付け	札幌市、三笠市	令和7年6月上旬～8月上旬

● 週休2日の取組

本工事は、週休2日を促進するため、現場閉所による週休2日に取り組むことを前提として直接工事費及び間接工事費の一部を補正して実施する試行工事（発注者指定方式）であり、その実施に当たっては次によるものとする。

- (1) 受注者は、週休2日を確保して工事の施工に当たらなければならない。なお、受注者の責によらない現場条件、気象条件等により週休2日の確保が難しいことが想定される場合には、監督職員と協議するものとする。
- (2) 週休2日の取組における考え方は、次のとおりである。

ア 週休2日とは、対象期間内において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。

イ 対象期間とは、工事着手から工事完成までの期間をいう。なお、対象期間に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。地元対応やコンクリート打設後の養生期間等、やむを得ない場合は、振替休日等により休日を取得することを可とする。

ウ 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

エ 4週8休以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下「現場閉所率」という。）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、対象期間において暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない場合は、対象期間内の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休（28.5%）以上を達成しているものとみなす。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。

オ 工事着手とは、森林整備保全事業工事標準仕様書（平成29年3月30日付け28林整計第380号林野庁長官通知。以下「標準仕様書」という。）第1編第1章第1節1-1-1-2(14)に規定する「工事着手」をいう。

カ 工事完成とは、標準仕様書第1編第1章第1節1-1-1-2(16)に規定する「工事完成」をいう。

(3) 本工事では、表1に掲げる各経費ごとの現場閉所率に応じた補正係数（以下「週休2日補正係数」という。）のうち、4週8休以上の達成を前提とした補正係数を、当初から労務単価、機械経費（賃料）、共通仮設費率、現場管理費率に乗じて積算している。

市場単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表2に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

土木工事標準単価方式により積算を行う工種については、当初から、加算率及び補正係数を乗じて算出した設計単価に、表3に掲げる当該名称・区分の週休2日補正係数を乗じている。

現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、その達成状況に応じ週休2日補正係数を用いて各経費を補正し請負代金額を変更する。

ただし、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られないなどにより、4週8休に満たなかった場合は、週休2日補正係数による補正を考慮せずに請負代金額を変更する。

表1

達成状況 (現場閉所率)	4週8休以上 (28.5% (8日/28日) 以上)	4週7休以上 4週8休未満 (25% (7日/28日) 以上 28.5%未満)	4週6休以上 4週7休未満 (21.4% (6日/28日) 以上 25%未満)
労務単価	1.05	1.03	1.01
機械経費（賃料）	1.04	1.03	1.01
共通仮設費率	1.04	1.03	1.02
現場管理費率	1.06	1.04	1.03

※ 見積による単価等のうち労務単価、機械経費（賃料）が明らかとなっていないものは、補正の対象としない。

表2

名 称	区分	4週8休以上	4週7休以上	4週6休以上
			4週8休未満	4週7休未満
鉄筋工（太鉄筋を含む）		1.05	1.03	1.01
鉄筋工（ガス圧接）		1.04	1.02	1.01
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.04	1.03	1.01
	撤去	1.05	1.03	1.01
防護柵設置工（落石防止柵）		1.02	1.01	1.00
防護柵設置工（落石防止網）		1.03	1.02	1.01
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
道路標識設置工	設置	1.01	1.01	1.00
	撤去・移設	1.04	1.03	1.01
道路付属物設置工	設置	1.02	1.01	1.00
	撤去	1.05	1.03	1.01
法面工		1.02	1.01	1.00
吹付杵工		1.03	1.02	1.01
軟弱地盤処理工		1.02	1.01	1.00
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.03	1.02	1.01

表3

名 称	区分	4週8休以上	4週7休以上	4週6休以上
			4週8休未満	4週7休未満
区画線工		1.05	1.03	1.01
排水構造物工		1.05	1.03	1.01
コンクリートブロック積工		1.05	1.03	1.01
構造物取りこわし工	機械	1.04	1.03	1.01
	人力	1.05	1.03	1.01

(4) 週休2日の取組状況を確認するため、受注者は、対象期間内に係る毎月分の「休日取得計画（実績）書（別途交付）」を作成し、「休日取得計画書」にあっては当該作業計画月の前月末（初回月分は工事着手日前）までに、「休日取得実績書」にあっては当該作業実施月の翌月

初め（最終月分は工事完成後）速やかに監督職員へ提出する。

- (5) 森林土木工事における週休2日の取組について周知を図るため、受注者は、工事現場又はその周辺の一般通行人等が見やすい場所に、「週休2日促進試行工事」である旨を標示板に掲示する。
- (6) 週休2日の取組状況について、他の模範となるような働き方改革に係る取組や現場閉所の達成状況に応じ、林野庁工事成績評定要領（平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知）に基づく工事成績評定において、プラス評価を行う。なお、明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合は、マイナス評価を行う。
- (7) 受注者は、発注者が今後の工事発注の参考とするために取り組むアンケート（別途交付）について記入し、工事完成通知後14日以内に発注者へ提出するよう協力するものとする。
- (8) 工事完成後、4週8休以上の現場閉所を達成したことを確認した場合、発注者は「週休2日の取組実績証明書」を発行する。

● 現場環境改善費について

- (1) 現場環境改善費は、周辺住民の生活環境への配慮、一般住民への建設事業の広報活動及び現場労働者の作業環境の改善を行うために実施することを目的とする。
- (2) 現場環境改善費の実施内容については、次のとおりとする。
- ア 下記の表より、実施する項目を選択する。
- イ 実施内容は、仮設備関係・安全関係・営繕関係・地域連携のうち、各計上費目ごとに1内容ずつ（いずれか1費目のみ2内容）の合計5つの内容を基本とし、具体的な実施内容・実施時期については、施工計画書を提出する際に協議する。

- (1) 工事完成時には、現場環境改善費の実施状況がわかる写真等の資料を提出する。

計上費目	実施する内容（率計上分）
仮設備関係	<ul style="list-style-type: none">・用水・電力等の供給設備の充実・緑化・花壇・ライトアップ施設・見学路及び椅子の設置・昇降設備の充実・環境負荷の低減
安全関係	<ul style="list-style-type: none">・工事標識・照明等安全施設の現場環境改善費（電光式標識等）・盗難防止対策（警報機等）・避暑（熱中症予防）・防寒対策
営繕関係	<ul style="list-style-type: none">・現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む。）・労働者宿舎の快適化・デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化・現場休憩所の快適化・健康関連施設及び厚生施設の充実等
地域連携	<ul style="list-style-type: none">・完成予想図

	<ul style="list-style-type: none"> ・工法説明図 ・工事工程表 ・デザイン工事看板（各工事PR看板含む。） ・見学会等の開催（イベント等の実施含む。） ・見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営 ・パンフレット・工法説明ビデオ ・地域対策費等（地域行事等の経費を含む。） ・社会貢献
--	---

● 熱中症対策に資する現場管理費の補正

(1) 本工事は、熱中症対策に資する現場管理費の補正に試行工事の対象とし、日最高気温の状況に応じた現場管理費の補正を行う対象工事である。

(2) 用語の具体的な内容は次のとおりである。

ア 真夏日

日最高気温が30°C以上の日をいう。

イ 工期

準備・後片付け期間を含めた工期をいう。なお、工期に年末年始を含む工事では年末年始休暇分として6日間、7月、8月又は9月を含む工事では夏季休暇分として土日以外の3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。

ウ 真夏日率

以下の式により算出された率をいう。

$$\text{真夏日率} = \frac{\text{工期内の真夏日}}{\text{工期}} \div \text{工期内の真夏日}$$

(3) 受注者は、工事着手前に工事期間中における気温の計測方法及び計測結果の報告方法を記載した施工計画書を作成し、監督職員へ提出する。

(4) 気温の計測方法等

ア 計測方法

気温の計測方法については、工事現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所又は地域気象観測所（以下「地上・地域気象観測所」という。）の気温の計測結果を用いることを標準とする。

ただし、これにより難い場合は、あらかじめ監督職員と協議の上、最寄りの気象庁の地上・地域気象観測所以外の気象観測所で気象業務法（昭和27年法律第165号）に基づき気象庁以外の者が行う気温の観測結果又は工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法により得られた気温の計測結果を用いることも可とする。

なお、計測資料の取得又は計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。

イ 気温の補正方法

アの気温の計測結果（工事現場を代表する1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方

法により得られた気温の計測結果を除く。) は、次の算定式により補正を行うものとする。

ただし、気象条件又は現場条件により次の算定式により難い場合は、監督職員と協議の上、補正方法を決定するものとする。

$$\text{補正後の気温 } (\text{°C}) = \text{ 気温 } (\text{°C}) - \text{ 標高差 } (\text{m}) \times 0.6 / 100 (\text{m})$$

※補正後の気温は、小数点第2位四捨五入1位止めとする。

ただし、標高差(m)=工事現場の標高(m)-計測箇所の標高(m)

(気温計の高さがわかる場合は計測箇所に加算すること)

※標高差は、小数点第1位四捨五入整数止めとする。

- (5) 受注者は、監督職員へ計測結果の資料を提出する。
- (6) 発注者は、受注者から提出された計測結果の資料を基に工期中の日最高気温から真夏日率を算定した上で補正值を算出し、現場管理費率に加算し設計変更を行うものとする。
ただし、積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合等と合わせた補正值の上限は2.0%とする。

$$\text{補正值 } (\%) = \text{ 真夏日率} \times \text{ 補正係数}^*$$

※補正係数：1.2

● 遠隔臨場に関する試行の実施について

本工事は、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行工事」(以下「本試行工事」という。)であり、受注者が希望したうえで試行要領を実施可能な通信環境を確保できる場合には、次により実施するものとする。

(1) 実施方法

本試行工事は、ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して、段階確認、材料検査、立会等の遠隔臨場を行うものである。なお、遠隔臨場の実施に当たっては、「工事現場等における遠隔臨場に関する試行要領」(以下「試行要領」という。)によるものとする

(2) 効果把握のためのアンケート調査

本試行工事の効果の検証、課題の抽出等を行うため、試行要領に基づき実施した工事の受注者を対象にアンケート調査を発注者が求めた場合は協力するものとする。詳細は監督職員の指示によるものとする。

● 電子納品について

(1) 本工事は、電子納品対象工事とする。ただし、受注者がやむを得ない理由により紙による提出を希望する場合は、受発注者間で協議の上、決定する。

電子納品とは、調査・測量・設計業務及び工事の最終成果を電子成果品で納品することをいう。ここでいう電子成果品とは、林野庁「森林整備保全事業電子納品ガイドライン令和4年1月」(以下、「ガイドライン」という。)に基づき作成されたものを指す。

http://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

- (2) 電子成果品は、電子媒体で正副2部及び電子媒体納品書を提出すること。
- (3) 「ガイドライン」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、決定すること。
- (4) 電子成果品については最新の国土交通省「電子納品チェックシステム」及び市販のチェックシステム（ガイドラインに準拠したもの）によるチェックを行い、エラーが無いことを確認した後、ウイルスチェックを行い、ウイルスが検出されていないことを確認した上で提出すること。
国土交通省の要領とガイドラインに差異がある箇所については、システムによるチェックを行わずガイドラインに基づき目視等でチェックを行い、ウイルス対策を実施した上で提出すること。
- (5) 上記以外の内容については、監督職員と協議を行い決定すること。

● ウィークリースタンス

- (1) 本工事（業務）は、ウィークリースタンスの対象である。
実施にあたっては、「ウィークリースタンス実施要領」に基づき、発注者と受注者が相互に協力し、業務環境の改善等に取り組むものとする。
- (2) ウィークリースタンス実施要領の掲載箇所（北海道森林管理局 HP）
<https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/job/contract/keiyakuyakukan.html>

本工事費内訳書

藻岩山山麓治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
山腹工	一式							費自行
落石防止工（チュリス裏）								工種行
落石防止網工（チュリス裏）								種別行
落石防止網(ロックネット)設置工 3.2*50*50mm	m ²	4,312					1号代価表 7頁	
菱形金網 φ 3.2(2.6) × 50 × 50mm(合成樹脂被覆)	m ²	4,786	300				[刊行物単価]	
ワイヤーロープ φ 12mm	m	3,697	100				[刊行物単価]	
ワイヤークリップ φ 12mm	個	696					[刊行物単価]	
クロスクリップ φ 12~14用	個	515					[刊行物単価]	
結合コイル φ 3.2 × 50 × 300mm	個	3,575					[刊行物単価]	
T型アンカー設置	本	30					2号代価表 8頁	
T型アンカー 150*1,100mm亜鉛メッキSS400以上	本	30					[3058]	
ピンアンカー設置	本	77					3号代価表 9頁	
ピンアンカー（落石防止網） 径25mm*1,000mmSS400以上 溶融亜鉛メッキ	本	77					[3055]	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去 巻上げ能力1.0t吊	基	1					4号代価表 10頁	

本工事費内訳書

藻岩山山麓治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
雪崩予防柵 (チュリス裏)	式	1						工種行
【施工P】雪崩予防柵 吊柵 簡易ケーブルクレーン 130m以下	基	23						5号代価表 11頁
雪崩予防柵 H1.5m W2.75m 塗装	基	23						北海道建設部単価
【施工P】吊柵アンカー パイプアンカー	本	46						6号代価表 12頁
パイプアンカー φ114.3×8.0t L=2.0m(先端ビット付)	本	46						[3079]
ワイヤーロープ φ12mm(3×7G/0)	m	1,134	500					[刊行物単価]
仮設工 (チュリス裏)	式	1						工種行
仮設防護柵A型 設置・撤去	組	15						7号代価表 13頁
仮設昇降階段設置・撤去	m	45						8号代価表 14頁
仮設昇降階段資材賃料	m/日	8,100						9号代価表 15頁
仮設昇降階段資材賃料 (基本料) 初回時	m	45						10号代価表 16頁
敷鉄板設置・撤去	m ²	72						11号代価表 17頁
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	8						12号代価表 18頁
支障木処理 (チュリス裏)	式	1						13号代価表 19頁

本工事費内訳書

藻岩山山麓治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
仮設防護柵B型 撤去	m	66	500				14号代価表 20頁	
落石防止工（トヨタ裏）	式		1				工種行	
落石防止網工（トヨタ裏）	式		1				種別行	
落石防止網(ロックネット)設置工 3.2*50*50mm	m ²		2,288				1号代価表 7頁	
菱形金網(合成樹脂被覆金網) φ3.2(2.6)×50×50mm(ポリエチレン被覆金網)	m ²	2,539	680				[1309]	
ワイヤーロープ φ12mm	m		1,821				[刊行物単価]	
ワイヤークリップ φ12mm	個		312				[刊行物単価]	
クロスクリップ φ12~14用	個		255				[刊行物単価]	
結合コイル φ3.2×50×300mm	個		1,809				[刊行物単価]	
T型アンカー設置	本		12				2号代価表 8頁	
T型アンカー 150*1,100mm亜鉛メッキSS400以上	本		12				[3058]	
ピンアンカー設置	本		29				15号代価表 21頁	[4887]
ピンアンカー（落石防止網） 径25mm*1,000mmSS400以上 溶融亜鉛メッキ	本		29				[3055]	
簡易ケーブルクレーン設置・撤去 巻上げ能力1.0t吊	基		1				16号代価表 22頁	

本工事費内訳書

藻岩山山麓治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工（トヨタ裏）	式	1			工種行	
仮設防護柵A型 設置・撤去	組	8			17号代価表 23頁	
仮設昇降階段設置・撤去	m	50			18号代価表 24頁	
仮設昇降階段資材賃料	m/日	4,500			19号代価表 25頁	90日×50m [5010]
仮設昇降階段資材賃料（基本料） 初回時	m	50			10号代価表 16頁	[5011]
支障木処理（トヨタ裏）	式	1			20号代価表 26頁	
仮設防護柵B型 撤去	m	15			21号代価表 27頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
準備費	式	1			1号内訳書 6頁	
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

藻岩山山麓治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
現場管理費	式	1						
工事原価	式	1						
一般管理費等	式	1						
一般管理費等計	式	1						
工事価格	式	1						
消費税相当額	式	1						
請負金額	式	1						

内訳書

1号内訳書

準備費

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	单 価	金 領	摘要	備 考
仮設材運搬 12.9t 製品L≤12m 片道3.5km 往復	式	1			22号代価表 28頁	
計						

代価表

1号代価表

100 m²当り

落石防止網(ロックネット)設置工
3.2*50*50mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 060				
法面工	人	7 450				
簡易ケーブルクレーン 両端固定・ディイセルエンジン1.0t・モータウインチ付	日	1 060			1号単価表 29頁	
落石防止網 覆式・ポケット式金網【0円で積上げ】	m ²	111				
計						
1 m ² 当り						

代価表

T型アンカー設置

2号代価表

1 本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工	人	0 230				
計						
1 本当り						

代価表

3号代価表

ピンアンカー設置

1 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 價		金 額	摘 要	備 考
法面工	人	0	040					
計								
1 本 当り								

代価表

4号代価表

1 基当り

簡易ケーブルクレーン設置・撤去
巻上げ能力1.0t吊

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
とび工	人	20						[1]
山林砂防工	人	20						[1]
諸雑費 [1]	%	8				諸雑費		コンクリート、型枠等基礎工事材料
計								
1基当り								

代価表

【施工P】雪崩予防柵
吊柵 簡易ケーブルクレーン 130m以下

(5号代価表)

1基当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	ケーブルクレーン(簡易ケーブルクレーン) 両端固定・ディーゼルエンジン1.0t・モータウインチ付	2.15		ケーブルクレーン[両端固定・ディーゼル駆動式](簡易ケーブルクレーン) 定格荷重1.0t		
R		97.38				
R1	法面工	44.47		法面工		
R2	山林砂防工	24.54		普通作業員		
R3	特殊作業員	15.66		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	12.71		土木一般世話役		
Z		0.47				
Z1	軽油 ハーモール給油	0.47		軽油 ハーモール給油		

【施工P】吊柵アンカー
パイプアンカー

代価表

(6号代価表)

1 本當り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	法面工	67.82		法面工		
R2	土木一般世話役	15.52		土木一般世話役		

代価表

7号代価表

仮設防護柵A型 設置・撤去

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	7 200						[1]
諸雑費 [1]	%	7					諸雑費	
計								
1組当り								

代価表

8号代価表

仮設昇降階段設置・撤去

10 m 当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	130					[1]
とび工	人	5	990					[1]
山林砂防工	人	1	810					[1]
諸雑費 [1]	%	0	010				諸雑費	
計								
1 m 当り								

代価表

9号代価表

仮設昇降階段資材賃料

100 m/日当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価	金 領	摘 要	備 考
単管パイプ賃料 φ 48.6mm 10日当	m	142	700				[2861]
自在ステップ賃料 250×600mm 10日当	個	23	500				[2862]
鋼製軽量足場板賃料 240×2000mm 10日当	枚	4	300				[2863]
直交クランプ賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	41	500				[2864]
自在クランプ賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	70	400				[2865]
パイプジョイント賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	9	600				[2866]
計							
1 m/日 当り							

代価表

10号代価表

10 m当り

仮設昇降階段資材賃料（基本料）
初回時

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		单 価	金 領	摘 要	備 考
単管パイプ賃料（基本料） φ 48.6mm用	m	142	700				[2867]
自在ステップ賃料（基本料） 250×600mm	個	23	500				[2868]
鋼製軽量足場板賃料（基本料） 240×2000mm	枚	4	300				[2869]
直交クランプ賃料（基本料） φ 48.6mm用	個	41	500				[2870]
自在クランプ賃料（基本料） φ 48.6mm用	個	70	400				[2871]
パイプジョイント賃料（基本料） φ 48.6mm用	個	9	600				[2872]
計							
1 m 当り							

代価表

11号代価表

100m²当り

敷設板設置・撤去

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	单 価	金 頓	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				[1]
とび工	人	0 300				[1]
普通作業員	人	0 300				[1]
パック枠(貨料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0 300			2号単価表 30頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤーロープの費用
計						
1 m ² 当り						

代価表

12号代価表

鋼板賃料 22*1524*6096
供用180日

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm	枚/日	180				[1752]
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				[1755]
計						
1枚当り						

代価表

支障木処理（チュリス裏）

13号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 領	摘 要	備 考
支障木伐倒 34cm上 L材	m3	5						署見積
支障木伐倒 32cm下 L材	m3	4 730						署見積
倒木片付 32cm下 L材	m3	0 320						署見積
計								
1式当り								

代価表

14号代価表

仮設防護柵B型 撤去

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				1.2 ÷ 6 撤去：設置の50%
計						
1 m 当り						

代価表

ピンアンカー設置

15号代価表

1 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価	金 頓	摘 要	備 考
法面工	人	0	040				
計							
1 本 当り							

代価表

16号代価表

簡易ケーブルクレーン設置・撤去
巻上げ能力1.0t吊

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		单 価	金 領	摘 要	備 考
とび工	人	20					[1]
山林砂防工	人	20					[1]
諸雑費 [1]	%	8				諸雑費	コンクリート、型枠等基礎工事材料
計							
1 基 当り							

代価表

17号代価表

仮設防護柵A型 設置・撤去

1組当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		单 価		金 領	摘 要	備 考
普通作業員	人	7	200					[1]
諸雑費 [1]	%		7				諸雑費	
計								
1組 当り								

代価表

18号代価表

10 m 当り

仮設昇降階段設置・撤去

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		单 価		金 頓	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	130					[1]
とび工	人	5	990					[1]
山林砂防工	人	1	810					[1]
諸雑費 [1]	%	0	010				諸雑費	
計								
1 m 当り								

代価表

19号代価表

仮設昇降階段資材賃料

100 m/日当り

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
単管パイプ賃料 φ 48.6mm 10日当	m	142	700					[2861]
自在ステップ賃料 250×600mm 10日当	個	23	500					[2862]
鋼製軽量足場板賃料 240×2000mm 10日当	枚	4	300					[2863]
直交クランプ賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	41	500					[2864]
自在クランプ賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	70	400					[2865]
パイプジョイント賃料 φ 48.6mm用 10日当	個	9	600					[2866]
計								
1 m/日 当り								

代価表

20号代価表

1式当り

支障木処理 (トヨタ裏)

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
支障木伐倒 34cm上 L材	m3	0 920						署見積
支障木伐倒 32cm下 L材	m3	2 840						署見積
倒木片付 32cm下 L材	m3	1 770						署見積
計								
1式当り								

代価表

21号代価表

1 m 当り

仮設防護柵B型 撤去

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 200						1.2÷6 撤去：設置の50%
計								
1 m 当り								

代価表

22号代価表

1式当り

仮設材運搬 12.9t 製品L≤12m
片道3.5km 往復

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 領	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	25	800			
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	12	900			
計						
1式当り						

単価表

1号単価表

1日当たり

簡易ケーブルクレーン
両端固定・ディーゼルエンジン1.0t・モータウインチ付

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考	
特殊作業員	人	1							
軽油 パトロール給油	L	6						[CZ003000]	
ケーブルクレーン(簡易ケーブルクレーン) 両端固定・ディーゼルエンジン1.0t・モータウインチ付	供用日	1	550					[0409-100-010-001]	
計									
1日当たり									

単価表

2号単価表

1日当たり

ハックホウ(賃料)
山積0.8m³(平積0.6m³) 吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考	
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1							
軽油 パトロール給油	L	119						[CZ003000]	
ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 060						[CK010300]	
計									
1日 当り									

治山工事現場説明書

工事名 濠岩山山麓治山工事
工事場所 札幌市南区
石狩森林管理署 29林班
別紙(位置図)のとおり

説明事項

1 構造物の内容

(1)渓間工事

工種	規模			備考
	堤高	堤長	体積	

(2)山腹工

工種	種別	数量	備考	工種	種別	数量	備考
山腹工	落石防護網工	6,600m ²					
	雪崩予防柵工	23基					

(※) 詳細については、別紙構造図を参照

2 支給材料及び貸与品について

該当なし

3 設計変更について

任意仮設については、原則として設計変更の対象としない。

4 災害補償について

災害補償については契約約款第30条にもとづいて行うが、次のような場合には補償の対象とならない場合がある。

(1)補償の対象とならない事項

① 出来高について

工事の出来高が施工管理基準にもとづいて作成される図書等に記載されていないために被災部分の証明ができない場合。

② 機械器具類について

設計で積算しているものよりも常識的にみて、明らかに過大な機械器具が搬入され、それが被害を受けた場合。

③ 工事資材について

常識的に見て、被災が予想される場所に資材を置いたことにより流失する等被災した場合。

④ 仮設工(締切工、廻排水工、水替工等)について

受注者の責任において、いずれかの工法を採用しても差し支えないが、設計で想定している工法と比べ、明らかに過小なものが施工されたため被災した場合。

5 工期の延長について

工期の延長については、契約約款第22条の受注者の請求により工期の延長を請求することができるの
は次のような場合である。

(1)降雨による場合

工事期間中著しく雨天日数が多く工事施工に支障があつた場合

(2)資材運搬路等が通行不能となり工事施工に支障があつた場合

(3)災害補償の対象箇所で復旧を要する工事がある場合

6 労働災害及び交通災害について

近年特に建設事業における労働災害及び交通事故が著しく増加している現状にあるので工事の施工に
あたっては労働基準法、労働安全衛生法等の関係諸法令を遵守し、常に工事の安全に留意して現場管理
を行い、災害の防止と安全の確保に努めること。

なお、次の事項については特に注意し実施すること。

(1)保安帽及び保護具の完全着用

(2)地山の掘削作業

(3)機械作業及び機械器具の点検

(4)高所(足場上)における作業

(5)架線直下における作業

(6)火薬類の取扱作業

(7)資材運搬及び通勤時における交通災害

7 女性技術者・技能者等の現場環境づくりに係る経費について

契約工期内において、女性技術者・技能者等が工事に従事する場合は、設計変更の対象として監督職
員と受注者で協議により更衣室等、女性が働きやすい職場環境づくりに関する諸経費を共通仮設費率対
象外に積上げて見込むことができる。

8 排出ガス対策型建設機械の使用について

本工事積算における建設機械の排出ガス対策型の基準値については、「森林整備保全事業標準歩掛」
とのおりである。排出ガス対策型(第1次基準値)規格の建設機械について、契約締結後借上げ等が困難な
場合は監督職員との協議により、排出ガス対策型(第2次基準値)に設計変更できるものとする。

9 その他特記事項

・本工事では、性能・機能に支障の無い範囲において、間伐材や合法性が証明された木材等を使用した木
材・木製品・木製型枠等を積極的に使用するものとする。

・刊行物単価等で使用している建設機械の賃料については特に記載が無い限り、長期割引を行った単価
である。

・実稼働日数に伴い、長期割引が該当しない場合においては監督職員と協議により設計変更できるものと
する。

・本工事は、情報共有システムの活用工事であり、活用を希望する場合は、「北海道森林管理局 森林整
備保全事業工事特別仕様書第10条 森林土木工事における受発注者間の情報共有システム実施要領」
とのおりとする。

・本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るために、令和7年7月7日までの余裕期
間を見込んでおり、余裕期間内の技術者配置は要しないものとする。

また、受注者が余裕期間を活用した場合の入札・契約にあたって提出する工事工程表には、余裕期間、
工事着手日を記入して提出するものとし、余裕期間内に施工体制等の確保が図られた場合は、監督職員
との協議により工事着手出来るものとする。

なお、協議の際には、施工計画書の変更に基づき、工事工程表に工事着手日を記入し提出するととも
に、併せて配置技術者を届出るものとする。

ただし、余裕期間を活用しない場合は、この限りではない。

10 積算に用いた設計条件

区分	適用	備考
①通勤拠点から現場までの距離	5.9km	
②工種区分	治山・地すべり防止工事	
③施工地域補正(%)	市街地	
④現場環境改善費	該当有	
⑤補正地域区分	2級地	
⑥施工時期補正(冬期補正)	補正有	
⑦一般管理費(前払金支出割合による補正)	補正無	
⑧一般管理費(契約保証による補正)	金銭保証	
⑨工期の設定	292日	うち冬期日数 106日

(10)生コンクリートの設計単価	令和 年 月	該当なし
(11)切込碎石・砂利等の設計単価		該当なし
(12)かご類等詰石等の設計単価		該当なし
(13)労務単価	令和 7 年 3 月	
(14)刊行物単価	令和 7 年 4 月号	
(15)刊行物単価(四半期)	令和 7 年 2 月号	
(16)施工パッケージ標準単価(東京単価)基準年月	令和 5 年 4 月	
(17)冬期補正(労務費)	補正無	
(18)時間的制約を受ける工事の補正(労務費)	補正無	
(19)週休2日を促進する施工工事	発注者指定方式(4週8休以上)	
(20)共通仮設費(率対象外経費)	無し	
(21)共通仮設費(率対象外経費)	無し	
(22)現場管理費(率対象外経費)	無し	
(23)一般管理費(率対象外経費)	無し	

11 その他留意事項

- (1)契約約款第1条に定める仕様書は、森林整備保全事業工事標準仕様書、森林整備保全事業工事特別仕様書、特記仕様書をいう。
- (2)入林手続について
入林届については、国有林野管理規程細則第82条1項3に基づき提出は不要とする。
なお、無人航空機を飛行させる場合は、森林整備保全事業特別仕様書第12条により、必要な手続きを行うこと。
- (3)山火事警防について
当署において定められている「国有林山火事警防対策要綱」に基づき、万全の体制を講じること。
- (4)支障木について
工事施工中に支障となる立木が発生した場合には、監督職員に状況を報告のうえ、監督職員及び森林官の指示によること。
- (5)土石流による労働災害防止について
当該工事は、土石流が発生する恐れのある河川における工事であるので、森林整備保全事業工事特別仕様書第3条3及び関係法令等に従い労働安全に努めること。
- (6)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす場合について
落札者(随意契約の場合にあっては、契約の相手方)は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約担当官等に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

その他

藻岩山山麓治山工事に係る入札公告等については、北海道森林管理局のホームページのとおりですが、その他の資料については、下記の場所にて閲覧願います。


記

(1) 石狩森林管理署


- ① 治山林道必携 積算・施工編（上巻・下巻）

(2) 電子入札ダウンロードシステム

- ① 積算に特殊な単価及び歩掛を採用している場合はその単価及び歩掛
- ② 数量調書
- ③ 現地写真



藻岩山山麓治山工事 位置図(拡大)



工種配置図

1:200

記号	工種	種別
X(10)	伏工	金網(落石防護網)

記号	安全柵工	A型 H=4.00m
+	仮設階段	


記号	荷上げ機	
----	------	--



年 度	令 和 6 年 度
工種配置図	
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区 治山工事
図面番号	2
縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
管理技術者	関口 秀幸
設計者	嶩野 利洋
製図者	嶩野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

NO2 測線
縦断面図

NO. 2 測線




測	水	平	距	離	通	加	水	平	距	離	
地	盤	高			55.09	-5.30	0.00	55.10	-3.60	1.70	2-1
勾	配				55.16	0.00	3.60	55.21	1.65	1.65	No2
					59.07	6.59	3.45	59.95	7.86	1.27	2-1
					64.05	11.70	3.84	68.31	16.11	4.41	2-2
					72.13	20.20	4.09	73.68	23.00	2.80	2-4
					77.17	27.15	4.15	79.86	29.92	2.77	2-6
					82.64	33.22	3.30	87.05	39.89	6.67	2-7
					87.36	41.27	1.38	87.36	44.00	2.73	2-8
					97.36	7%					

年 度	令 和 6 年 度		
図 面 名	N02 測線 縦 断 面 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山地区 治山工事		
図面番号	3	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	関口 秀幸
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狩 森 林 管 理 署		

N03 測線
縱断面図
1:200


NO. 3 測線



年 度	令 和 6 年 度		
図 面 名	N03 測線 縦 断 面 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山地区 治山工事		
図面番号	4	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	関口 秀幸
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狩 森 林 管 理 署		

NO4 測線
縦断面図
1:200

NO. 4 測線




水 平 距 離		通 加 水 平 距 離		地盤 高		水 平 距 離		通 加 水 平 距 離		地盤 高		水 平 距 離		通 加 水 平 距 離		地盤 高			
54.61	-10.43	0.00	4-1	54.58	-8.03	2.40	54.94	-7.65	0.38	55.03	-6.37	1.28	55.19	0.00	6.37	504	4-1		
55.22	1.50	1.50		59.82	7.31	5.81	64.21	11.43	4.12	65.62	13.65	2.22	68.60	16.96	3.31	71.16	20.61	3.65	4-4
																74.17	25.22	4.61	4-5
																75.98	27.03	1.81	
																80.79	32.87	5.84	4-6
																81.14	33.68	0.81	
																85.17	38.41	4.73	4-7
																86.19	40.44	2.03	
																88.02	43.14	2.70	4-8
																88.28	46.55	3.41	4-9

年 度	令 和 6 年 度		
図 面 名	N04 測線 縦 断 面 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山地区 治山工事		
図面番号	5	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	関口 秀幸
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狩 森 林 管 理 署		

N05 測線
縦断面図
1:200

NO.5 測線




測点	高
水平距離	0.00
追加水平距離	-21.81
地盤高	54.33
勾配	6% 7% 72% 93% 74% 88% 77% 85% 13%

年 度	令 和 6 年 度
図面名	N05 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区治山工事
図面番号	6
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
設計者	島野 利洋
製図者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

NO6 測線
縦断面図
1:200

NO.6 測線




測点	高さ	水平距離	追加水平距離	地盤高	勾配
		54.18	-25.90	0.00	
		54.17	-11.53	14.37	
		54.78	-2.49	9.04	9%
		55.67	-2.00	0.49	LEVEL
		57.15	-1.58	0.44	65%
		55.49	0.00	1.56	
		57.54	3.15	3.15	
		60.25	6.71	3.56	
		64.40	11.87	1.58	
		63.20	10.29	3.58	
		67.67	15.95	4.08	
		68.86	16.85	0.90	
		72.40	20.83	3.98	
		73.74	21.64	0.81	
		74.14	22.77	1.13	
		77.73	23.51	0.74	
		80.67	30.58	3.48	
		84.00	35.00	4.42	
		86.64	37.91	2.91	
		89.70	42.04	4.13	
		89.96	44.48	2.44	
					11%

年 度	令 和 6 年 度
図面名	NO6 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区 治山工事
図面番号	7
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
設計者	島野 利洋
製図者	島野 利洋
年 度	北海道森林管理局 石狩森林管理署

NO7 測線
縱断面図
1:200

NO. 7 測線




測		水 平 距 離		水 平 距 離		水 平 距 離		
通加	地	標	高	配	53.88	-21.70	0.00	P57
					53.96	-11.50	10.20	P56
					54.77	-2.15	9.35	P55
					56.11	-1.88	0.27	P54
					56.81	0.00	1.88	N07
					58.44	3.28	3.28	7-1
					60.35	6.31	3.03	P49
					61.84	8.28	1.97	7-2
					66.00	13.44	5.16	7-3
					70.13	18.26	4.82	7-4
					74.25	22.80	4.54	7-5
					78.11	27.21	4.41	7-6
					81.17	30.46	3.25	7-7
					83.61	32.85	2.39	7-8
					86.79	34.76	1.91	P50
					88.21	36.29	1.53	7-9
					89.82	37.43	1.14	P51
					91.13	38.47	1.04	P52
					91.56	39.16	0.69	7-10
					92.01	40.35	1.79	7-11
					91.76	43.79	2.84	P53

年 度	令 和 6 年 度		
図 面 名	N07 測線 縦 断 面 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山地区 治山工事		
図面番号	8	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	関口 秀幸
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狩 森 林 管 理 署		

NO8 測線
縦断面図
1:200


NO.8 測線



測点	水平距離	地盤高	勾配
	0.00	50.00	
水 平 距 離			
追 加 水 平 距 離			
地 盤 高			
勾 配			

年 度	令 和 6 年 度
図面名	NO8 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区治山工事
図面番号	9
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社
設計者	島野 利洋
製図者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

落石防護網 展 開 図



数量表			
品名	規格	数量	摘要
X X X 菱形金網	φ3.2(2.6)×50mm (合成樹脂被覆金網) JIS G3543 SWME-GH3	2,539.68 m ²	2,288.0×1.11
++	ワイヤロープ	φ12mm (3×7 G/0)	1,821.0 m
■■	ワイヤクリップ	φ12mm (鍛造メッキ)	312 ヶ
+	クロスクリップ	φ12mm (亜鉛メッキ)	255 ヶ
◎	メインアンカー (土中用)	T型アンカー (亜鉛メッキ) T-100×1,100mm	12 本
-○-	ピンアンカー	φ25×1,000mm (亜鉛メッキ)	29 本
***	結合コイル	φ3.2×50×300mm (亜鉛メッキ鋼線)	1,809 ヶ
金網架設面積		2,288.0 m ²	4.0×572.0


※ 備

- 1.起工測量を行い、数量等の確認を行うこと。
 - 2.品質管理項目として、メインアンカーの引張試験を行うこと。
 - 3.メインアンカー設置箇所は、金網天端から1.0mを標準とする。
(管理道路に干渉するため、協議の上決定すること。)


年 度	令 和 6 年 度		
図面名	落石防護網 展開図		
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工事名	藻岩山地区 治山工事		
図面番号	10	縮 尺	1:400
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	関口 秀幸
設計者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局		石 狩 森 林 管 理 署	

落石防護金網標準図
(参考図)


正面図
S=1:200



A部
S=1:50



B部
S=1:50



100m²当り数量表

凡例	品名	仕様	単位	数量
	金網	φ3.2(2.6) × 50mm	m ²	100.0
	縦主ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	37.8
	横主ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	17.4
	縦補助ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	27.4
	横補助ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	10.6
◎	メインアンカー	T-150×1,100mm	本	1.4
		T-100×1,100mm	本	1.4
○	ピンアンカー	φ25×1,000mm	本	2.7
■	ワイヤクリップ	φ12mm (鋳造メッキ)	個	38.7
×	クロスクリップ	φ12mm (亜鉛メッキ)	個	27.5
※	結合コイル		個	88.1

注意事項：縦ロープ・横ロープ径及びクリップ等については現場条件等にて変るので別途算出する。

落石防止網工の金網

○ポリエチレン被覆鉄線 ······ 自然環境にやさしい材質のもの、錆、腐食等に優れたもの
SWME-GH4 JIS G 3543

1. ワイヤクリップは、JIS B2809「ワイヤクリップ」に準拠して、鍛造で製作したFR型のもので

JIS H8641「溶融亜鉛メッキ」の2種(HD235)を満たす溶融亜鉛メッキ品である。


2. クロスクリップは、JIS G3101「一般構造用圧延鋼材」の2種(SS400)相当以上の素材を使用して、成形加工を行い、JIS H8641「溶融亜鉛メッキ」の2種(HD235)を満たす溶融亜鉛メッキ品である。

3. 結合コイルは、JIS G3537「亜鉛メッキ鋼より線」の1種A級に相当する素線をコルバネ状に加工したものである。


4. ロープは、JIS G3525「ワイヤロープ」に準ずる。

5. 金網は、JIS G3552「ひし形金網」による。


メインアンカー詳細図
T型アンカー T-150×1,100mm S=1:20




メインアンカー詳細図
T型アンカー T-100×1,100mm S=1:20



ワイヤロープ折返し長 1.0m
S=1:20




(φ25×1,000mm)
ピンアンカー詳細図
S=1:20



年 度	令 和 6 年 度
図面名	落石防護網標準図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区治山工事
図面番号	11
縮 尺	図示
受託者名	アルスマエヤ株式会社
管理技術者	関口秀幸
設 計 者	嵐野利洋
製 図 者	嵐野利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署


標準図
縮尺 図示

仮設階段(鋼製)標準図
図示




(10.0m当たり(階段部 8.2m 踏場 1.8m))					
名 称	種 别	数 量	単 位	備 考	
縦 パイプ	φ48.6mm t=2.4mm	18.40	m	4.6列×2.0m×2箇所=18.4m	
階 段 部	横 パイプ φ48.6mm t=2.4mm	49.20	m	8.2m×3段×2箇所=49.2m	
	自在ステップ 250×600mm	20.50	個	8.2m/0.40=20.50個	
	自在クランプ	27.60	個	4.6列×3段×2箇所=27.6個	
踏 場	鋼製足場板 幅 500mm 長 1,829mm	4.00	枚	2.0m×1.8m=3.6m ²	
	縦 パイプ φ48.6mm t=2.4mm	12.00	m	2.0m×6箇所=12.0m	
	横 パイプ φ48.6mm t=2.4mm	4.00	m	(基礎)2.0m×2箇所=4.0m	
		12.80	m	(手摺)(1.8m+1.4m)×2段×2箇所=12.8m	
	自在クランプ	20.00	個	2本×2箇所+8本×2箇所=20.0個	

安全柵工(A型)標準図
A1 1:100
A3 1:200



(1相当)		
名 称	種 別	数 量 単位
丸パイプ	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=4.5m	4 1 本
"	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=3.0m	20 1 "
"	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=1.0m	4 1 "
クランプ	φ48.6mm	40 1 "
ジョイント	φ48.6mm	2 1 "
防護網	φ1.8~2.0mm	28.80 1 m ²
ブルーシート	幅3.6m×長さ5.4m	28.80 1 "
		1
		1




名 称	主要寸法・仕様
① モーターインチ	巾 500×685×高 345
② 下部梯子(3.0m)	外巾 460×長 3,060 ワンタッチジョイント付き
③ 中間梯子(1.0m)	外巾 460×長 1,020 ワンタッチジョイント付き
④ 中間梯子(3.0m)	外巾 460×長 3,060 ワンタッチジョイント付き
⑤ 中間梯子(2.0m)	外巾 460×長 2,040 ワンタッチジョイント付き
⑥ 中間梯子(1.0m)	外巾 460×長 1,020 ワンタッチジョイント付き
⑦ 曲り梯子	外巾 460 曲り角度35° 調節角度下に20° 任意
⑧ 下部支柱	縮長 2,335~伸長 3,610 2本支柱
⑨ 上部支柱	φ27.2×長 700
⑩ 上部滑車	巾 22×φ140ブーリー使用
⑪ 台車	巾 650×奥行 340×高 665 (折畳式)

年 度	令 和 6 年 度
図面名	標準図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山地区 治山工事
図面番号	12
縮 尺	図示
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
設計者	嶋野 利洋
製図者	嶋野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

工種配置図

1:200


天然記念物 藻岩山原始林 29林班




(チユリス裏)		
年 度	令 和 3 年 度	
図面名	工種配置図	
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班	
工事名	藻岩山山麓治山工事	
図面番号	2	縮 尺 1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者 大塚 健
設 計 者	嶩野 利洋	製 図 者 嶩野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署	

N02 測線
N03 測線
縦断面図
1:200

NO.2 測線



NO.3 測線




測点		高さ	水平距離	追加水平距離	地盤高	勾配
水 平 距 離		55.92	-6.08	6.08		
追 加 水 平 距 離		56.06	0.00	0.00	N02	
地 盤 高		56.93	4.34	4.34	N02	
勾 配		57.50	8.59	4.25	N02-1	17% 58% 85%
		58.63	10.53	1.94		102%
		63.35	15.57	5.04	N02-2	96%
		63.40	16.14	0.57	N02-3	
		71.67	24.71	8.57	N02-4	
		73.39	25.92	1.21	N02-5	
		84.60	37.58	11.66		
		85.01	41.19	3.61		
		83.81	44.19	3.00		

測点	高さ	年 度	
		令 和 3 年 度	年 度
N02・N03 測線 縦断面図		N02・N03 測線 縦断面図	年 度
北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班	施工地
藻岩山山麓 治山工事		藻岩山山麓 治山工事	工事名
3		3	図面番号
アルスマエヤ 株式会社		管理技術者 大塚 健	受託者名
島野 利洋		島野 利洋	設計者
北海道森林管理局		北海道森林管理局	製図者 島野 利洋
石狩森林管理署		石狩森林管理署	


(チュリス裏)

N04 測線
N05 測線
縦断面図
1:200

NO.4 測線



NO.5 測線



測点	高さ		
水平距離	0.00	0.00	N04
	56.13	4.60	5.38
	56.31	4.60	5.47
	64.04	13.31	N04-1
	69.42	18.78	N04-2
	79.06	28.07	N04-3
	90.85	39.29	N04-4
	91.78	44.30	N04-5
地盤高			
勾配			
	92%	104%	105%


測点	高さ		
水平距離	0.00	0.00	N05
	56.08	-4.25	4.25
	56.11	0.00	1.46
	56.17	1.46	2.86
	56.55	2.86	1.40
	57.26	3.63	0.77
	60.97	8.07	4.44
	62.11	9.16	1.09
	63.03	10.03	0.87
	70.43	16.50	6.47
	73.20	18.94	2.44
	81.79	26.60	7.66
	90.08	34.14	7.54
	91.55	37.22	3.08
	91.65	42.22	5.00
地盤高			
勾配			
	85%	105%	112%

年 度	令 和 3 年 度		
図面名	N04・N05 測線 縦断面図		
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工事名	藻岩山山麓 治山工事		
図面番号	4	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	大塚 健
設計者	島野 利洋	製 図 者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署		

(チュリス裏)


N06 測線
N07 測線
縦断面図
1:200

NO. 6 測線



測站	水平距離	地盤高	勾配
	-6.46	4.76	
N06	56.19	-1.70	1.70
N06-1	56.64	0.00	0.00
	58.24	2.34	2.34
N06-2	62.53	7.46	5.12
	70.33	15.28	7.82
N06-3	80.81	23.86	8.58
N06-4	86.19	28.91	5.05
N06-5	91.06	34.75	5.64
	91.51	39.75	5.00

NO. 7 測線




測站	水平距離	地盤高	勾配
	-6.09	6.09	
N07	56.00	0.00	0.98
N07-1	56.94	1.57	0.59
	59.27	4.40	2.83
N07-2	63.16	9.67	5.27
	71.53	19.48	9.81
N07-3	77.00	24.30	4.82
N07-4	80.56	27.13	2.83
	90.56	36.34	9.21
N07-5	91.83	41.62	5.28

(チユリス裏)


年 度	令 和 3 年 度
図面名	N06・N07 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山山麓 治山工事
図面番号	5
縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
管理技術者	大塚 健
設計者	島野 利洋
製図者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

N08 測線
N09 測線
縦断面図
1:200

NO.8 測線



NO.9 測線



測站	水 平 距 離	高
水 平 距 離	55.71	5.71
通 加 水 平 距 離	55.89	0.00
地盤 高	56.18	2.09
勾配	57.93	5.44
	59.81	8.51
	66.54	16.81
	73.89	24.18
	86.66	36.14
	87.40	41.34
	87.20	46.34
		5.00


測站	水 平 距 離	高
水 平 距 離	55.84	-6.40
通 加 水 平 距 離	55.99	0.00
地盤 高	56.22	5.14
勾配	59.53	10.50
	65.69	19.43
	71.35	24.25
	76.49	27.75
	79.60	30.79
	79.77	35.51
	79.47	40.51
		5.00

年 度	令 和 3 年 度
図面名	N08・N09 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山山麓 治山工事
図面番号	6
縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
設計者	大塚 健
製図者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

(チュリス裏)


N010 測線
N011 測線
縦断面図
1:200

NO.10 測線



測站	水平距離	地盤高	勾配
	7.42		
	-7.42		
55.89	0.00	0.00	N010
55.92	3.79	3.79	
56.23	8.65	4.86	7%
56.53	11.58	2.93	73%
58.53	15.71	4.13	230%
61.69	18.69	2.98	142%
67.58	19.53	0.84	98%
70.46	21.42	1.89	
73.16	24.56	3.14	
76.21	29.61	5.05	
78.14	34.61	5.00	
77.34			

NO.11 測線




測站	水平距離	地盤高	勾配
	6.54	0.00	N011
55.77	1.62	1.62	
56.00	6.00	4.38	7%
56.30	9.26	3.26	80%
58.69	13.00	3.74	114%
61.88	14.03	1.03	
63.03	14.98	0.95	
64.35	17.60	2.62	
67.29	22.28	4.68	
72.47	23.14	0.86	
71.11	30.65	3.00	

(チュリス裏)

年 度	令 和 3 年 度
図面名	N010・N011 測線 縦断面図
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名	藻岩山山麓 治山工事
図面番号	7
縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株式会社
設計者	大塚 健
製図者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署

N012 測線
縦断面図
1:200

NO.12 測線



測点	高さ	水平距離	追加水平距離	地盤高	勾配
	5.44	5.44	0.00	N012-1	
	55.87	0.00	1.37	N012-2	
	56.07	0.00	1.37	N012-2	
	57.51	3.80	2.43	N012-3	
	59.48	5.97	2.17	N012-4	
	60.44	6.81	0.94	N012-5	
	61.01	7.14	0.33		
	63.31	8.69	1.55		
	64.85	9.60	0.91		
	66.35	12.28	3.68		
	66.25	14.53	1.25		
	65.17	15.79	1.26		
	66.06	18.38	2.59		
	68.88	21.29	2.91		
	70.88	26.29	5.00		


15% 59% 94% 164% 41%

年 度	令 和 3 年 度		
図面名	N012 測線 縦断面図		
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工事名	藻岩山山麓 治山工事		
図面番号	8	縮 尺	1:200
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	大塚 健
設 計 者	島野 利洋	製 図 者	島野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署		

(チュリス裏)

落石防護網 展 開 図


1:400



		1,078.0
	1,472.0	2,608.0
	1,136.0	
	240	472
	232	
	283	515
	232	
		30
—		77
		2,341

メインアンカー 詳細図

T型アンカー T-150×1,100mm




(チュリス裏)


年 度	令 和 3 年 度		
図 面 名	落石防護網 展 開 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山山麓 治山工事		
図面番号	9	縮 尺	1:400
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	大塚 健
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狸 森 林 管 理 署		

落石防護金網標準図


正 面 図
S=1:200



A 部
S=1:50



B 部
S=1:5



100m² 当り数量表

凡例	品名	仕様	単位	数量
	金網	φ3.2(2.6) × 50mm	m ²	100.0
	継主ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	37.8
	横主ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	17.4
	継補助ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	27.4
	横補助ワイヤロープ	3×7G/0 12φ	m	10.6
◎	メインアンカー	T-150×1,100mm	本	1.4
		T-100×1,100mm	本	1.4
○	ピンアンカー	φ25×1,000mm	本	2.7
ヰ	ワイヤクリップ	φ12mm (鋳造メッキ)	個	38.7
ヰ	クロスクリップ	φ12mm (亜鉛メッキ)	個	27.5
ヰ	結合コイル		個	88.1


注意事項：縦ロープ・横ロープ径及びクリップ等については現場条件等にて変るので別途算出する。

落石防止網工の金網


○ポリエチレン被覆鉄線 ・・・・・・ 自然環境にやさしい材質のもの、錆、腐食等に優れたもの
SWME-GH4 JIS G 3543

1. ワイヤクリップは、JIS B2809「ワイヤクリップ」に準拠して、鋳造で製作したFR型のもので
JIS H8641「溶融亜鉛メッキ」の2種(HDZ35)を満たす溶融亜鉛メッキ品である。
 2. クロスクリップは、JIS G3101[一般構造用圧延鋼材]の2種(SS400)相当以上の素材を使用して、
成形加工を行い、JIS H8641「溶融亜鉛メッキ」の2種(HDZ35)を満たす溶融亜鉛メッキ品である。
 3. 結合コイルは、JIS G3537「亜鉛メッキ鋼より線」の1種A級に相当する素線をコルバネ状に加工したものである。
 4. ロープは、JIS G3525「ワイヤロープ」に準ずる。
 5. 金網は、JIS G3552「ひし形金網」による。


メインアンカー詳細図




メインアンカー詳細図



ワイヤロープ折返し長 1.0m




(ϕ 25 × 1,000mm)
ピンアンカー詳細図



(チュリス裏)

年 度	令 和 3 年 度		
図 面 名	落石防護網 標 準 図		
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班		
工 事 名	藻岩山山麓 治山工事		
図面番号	10	縮 尺	図示
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社	管理技術者	大塚 健
設 計 者	鳶野 利洋	製 図 者	鳶野 利洋
北海道森林管理局	石 狸 森 林 管 理 署		




雪崩予防柵 構造図 (参考)


A1 1:25
A3 1:50

吊柵式雪崩予防柵 (1.5m) W-2750


組立図



側面図



平面図



吊式雪崩予防柵 型式A-15
H=1.5m, W=2.75m 材料明細表

部材		規格・寸法 (mm)	単重 (kg)	数量	重量 (kg)
主索付属品	シンブル	A-22	0.50	4 (2)	2.00 (1.00)
	ワイヤグリップ	φ18用	0.50	20	10.00
構体	支柱	H-100×100×6×8-1500 底板付	34.81	2	69.62
	梁材	φ89.1×2.8-2750	16.39	6	98.34
	サポート	[-75×40×5×7-1220 底板付]	9.96	2	19.92
	ビン	φ30×100 BNW	1.10	4	4.40
	Uボルト	φ16×108	0.52	12	6.24
	プレスロッド	φ13×2250 ターンバックル付	3.41	2	6.82
	取付ボルト	φ16×35	0.20	4	0.80
	取付ボルト	φ16×35	0.20	4	0.80
	支持ロープ	3×7 G/0 φ12 L=2330	3.60	2	7.20
	シャックル	SC26	2.55	2	5.10
1基当りセット				231.24 (230.24)	
主索ケーブル		3×7 G/0 φ12	0.50	kg/m	

※括弧内は、土砂部用アンカー使用時を示す。





(チユリス裏)

年 度	令 和 3 年 度	
図面名	雪崩予防柵 構造図(参考)	
施工地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班	
工事名	藻岩山山麓 治山工事	
図面番号	12	縮 尺 1:25
受託者名	アルスマエヤ 株式会社	管理技術者 大塚 健
設計者	嵐野 利洋	製図者 嶽野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署	

パイプアンカー 構造図 (参考)

A1 1:15
A3 1:30


114.3 φ × 8.0
雪崩予防柵アンカー構造図
(パイプアンカー鉛直設置)



(チユリス裏)	
年 度	令 和 3 年 度
図面名	パイプアンカー構造図(参考)
施 工 地	北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工 事 名	藻岩山山麓 治山工事
図面番号	13
縮 尺	1:15
受託者名	アルスマエヤ 株 式 会 社
管 理 技 術 者	大塚 健
設 計 者	嶩野 利洋
製 図 者	嶩野 利洋
北海道森林管理局	石狩森林管理署


標準図
縮尺図示

仮設階段(鋼製)標準図
図示



(10.0m当たり(階段部 8.2m 踏場 1.8m))					
名 称	種 别	数 量	単 位	備 考	
縦 パイプ	φ48.6mm t=2.4mm	18.40	m	4.6列×2.0m×2箇所=18.4m	
横 パイプ	φ48.6mm t=2.4mm	49.20	m	8.2m×3段×2箇所=49.2m	
自在ステップ	250×600mm	20.50	個	8.2m/0.40=20.50個	
自在クランプ		27.60	個	4.6列×3段×2箇所=27.6個	
鋼製足場板	幅 500mm 長 1,829mm	4.00	枚	2.0m×1.8m=3.6m ²	
縦 パイプ	φ48.6mm t=2.4mm	12.00	m	2.0m×6箇所=12.0m	
横 パイプ	φ48.6mm t=2.4mm	12.80	m	(基礎)2.0m×2箇所=4.0m (手摺)(1.8m+1.4m)×2段×2箇所=12.8m	
自在クランプ		20.00	個	2本×2箇所+8本×2箇所=20.0個	

安全柵工(A型)標準図
A1 1:100
A3 1:200




(1組当り)			
名 称	種 別	数 量	単 位
丸パイプ	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=4.5m	4	本
"	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=3.0m	20	"
"	φ48.6mm、厚さ2.4mm、L=1.0m	4	"
クランプ	φ48.6mm	40	"
ジョイント	φ48.6mm	2	"
防護網	φ1.8~2.0mm	28.80	m ²
ブルーシート	幅3.6m×長さ5.4m	28.80	"
		1	
		1	

年度		
令和3年度		
図面名	標準図	
施工地		北海道札幌市南区 石狩森林管理署29林班
工事名		藻岩山山麓 治山工事
図面番号	14	縮 尺 図 示
受託者名	アルスマエヤ 株式会社	管理技術者 大塚 健
設計者	鳴野 利洋	製図者 鳴野 利洋
北海道森林管理局 石狩森林管理署		

(チュリス裏)

危険木調査位置図

A3 1:400



天然記念物 藻岩山原始林 29林班

