

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号		石狩森林管理署					
区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	23.87	ha			
		天然林1回刈	3.94	ha			
	除伐Ⅱ類		51.63	ha			
	作業道新設・修理刈払		17.170	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		7.210	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

下刈ブルーリスト

6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号

箇所数 28 面積合計 181.15 27.81

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
余市	3019	は		育成天然林	5.10	0.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	6	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		アカエゾマツ
余市	3265	と		育成天然林	5.20	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
余市	3265	ち		育成天然林	19.40	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	14	0.1	易	笹(笹が70%以上)	5		トドマツ
積丹	3429	ろ		単層林	18.78	5.43	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	16	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3429	は		単層林	14.11	1.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3430	ろ		単層林	11.30	0.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	14	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	と		単層林	3.71	1.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	ち		単層林	1.73	0.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	り		単層林	1.84	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	ぬ		単層林	1.84	0.65	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	る		単層林	1.05	0.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	わ		単層林	0.16	0.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	か		単層林	0.54	0.13	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	よ		単層林	3.03	0.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	た		単層林	0.83	0.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	ね		単層林	4.41	1.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	な		単層林	0.91	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	19	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	ら		単層林	3.12	0.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3432	お		単層林	2.53	0.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	0～15°	20	0.2	易	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
積丹	3450	ほ		単層林	3.79	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	7.5	無			17%	30%未満	無	0～15°	25	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ
積丹	3450	へ		単層林	9.56	2.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	7.5	無			17%	30%未満	無	0～15°	25	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ
積丹	3450	と		単層林	8.03	2.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	7.5	無			17%	30%未満	無	0～15°	25	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ
小樽	4135	い	1	単層林	16.50	0.81	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
小樽	4157	い	2	天然林	8.74	0.19	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		アカエゾマツ
小樽	4157	い	3	天然林	9.40	0.07	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		アカエゾマツ
小樽	4157	り		単層林	0.22	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ
小樽	4157	ぬ		単層林	0.19	0.19	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		クリーンラーチ

下刈ブルーフリスト

箇所数 28 面積合計 181.15 27.81

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
小樽	4164	い	1	天然林	25.13	0.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0～15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ

除伐Ⅱ類ブルーフリスト

1/1

6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号

箇所数 9 面積合計 51.63 51.63

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
積丹	3439	か		単層林	10.86	10.86	10	200	1,900	11	0～15°	21	0.2	易	トドマツ
積丹	3440	と		単層林	0.60	0.60	8	200	1,900	11	0～15°	21	1.2	易	トドマツ
積丹	3440	り		単層林	1.00	1.00	8	200	1,900	11	0～15°	21	2.2	易	トドマツ
積丹	3442	ち		単層林	3.21	3.21	8	150	1,700	9	0～15°	21	3.2	易	アカエゾマツ
積丹	3442	ぬ		単層林	2.25	2.25	10	200	1,900	11	0～15°	21	4.2	易	トドマツ
積丹	3450	か		単層林	4.71	4.71	10	150	1,700	9	0～15°	21	5.2	易	アカエゾマツ
積丹	3450	よ		単層林	6.27	6.27	10	150	1,700	9	0～15°	21	6.2	易	アカエゾマツ
積丹	3451	へ		単層林	17.21	17.21	10	200	1,900	11	0～15°	21	0.5	易	グイマツ
積丹	3452	へ		単層林	5.52	5.52	12	200	1,900	11	0～15°	21	0.5	易	アカエゾマツ

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
積丹	3439	か		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号

5 延長合計 17,170

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
余市	3019林班線	修理	1,300	3.0m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	13		易
小樽	奥沢本線	修理	5,500	3.0m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	6		易
積丹	3450林班線	修理	7,210	3.0m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	23		易
積丹	3432林班線	修理	1,560	3.0m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	16		易
積丹	積丹線	修理	1,600	3.0m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	14		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

6年度石狩署【余市地区】保全整備造林第7号

1 延長合計 7,210

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
積丹	3450林班線	修理	7,210	無	礫質土	23		易