

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度石狩署【恵庭地区】保全整備造林第4号
 - 2 事業場所 石狩森林管理署 5279 林班に小班ほか
 - 3 事業量

地拵（大型機械）	21.23 ha
植付	5.93 ha（ 11,600 本 ）
植付（コンテナ苗）	15.30 ha（ 30,300 本 ）
根踏	7.02 ha
下刈	35.20 ha
機械下刈	3.15 ha
除伐	30.79 ha
作業道修理（刈払）	15.887 km
作業道修理（路面整正）	9.273 km
作業道修理（砂利敷均）	100.00 m ³
 - 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年11月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
 - 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額 金 円也)
- 〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	10分の4以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	1回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定年月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 月 日

発注者 住所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番
氏名 分任支出負担行為担当官
石狩森林管理署長 武田 祐介 印

請負者 住所
氏名 印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

特記仕様書

7年度石狩署【恵庭地区】保全整備造林第4号について下記の事項を定める

記

1 5065 は・に、5351 ろ、6005 は林小班の下刈については、次のとおりとする。

(1) 使用する機械等について

プルーフリストの使用機械が「特殊草刈機」と記載のある場合は、乗車型草刈機もしくは遠隔操縦式草刈機により刈払うこと。

大型機械等による下刈については、今後も技術の定着が必要であることから、プルーフリストに「特殊草刈機もしくは「クラッシャ」と記載があった場合でも、自社でバックホウをベースマシンとしたクラッシャもしくは「遠隔操縦式草刈機または乗車型草刈機」を所有しており、これにより設計図書の内容に沿った下刈が効率良く実施できると判断され、使用を希望する場合は協議により契約内容の変更に応じることとする。

事業計画書の提出前までに発注者へ提案すること。

(2) 実行にあたっての留意事項

① 刈払いが必要な幅にもかかわらず、何らかの理由により一定の面積について、大型機械等で刈払いできない区域がある場合は、事前に発注者へ協議すること。

② 植栽木の成長に影響がない場合であって、使用する機械の刈幅により残幅を設定することが作業の効率化・省力化に資する場合は、事前に発注者へ残幅の設定を提案すること。

③ 現地での具体的な作業方法等については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

④ 現地検討会及び工期調査（時間計測、聞き取り調査及びビデオ撮影等）の対応が生じる場合は協力すること。

2 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、省力化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法について、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

3 協定苗木の使用について

植付作業で使用する一部（又はすべて）のコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社谷口精光園 北斗市本町2丁目2-3 TEL：0138-77-8101	トドマツ	1号（300cc）	25,300本

大型機械(グラップル等)

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡 路	伐根 処理	から	まで	
千歳	5279 に	改植地拵 (大型機械)	26.84	8.48	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
千歳	5281 い	改植地拵 (大型機械)	42.80	12.75	全刈					契約締結日の翌日	R8.7.31	グラップル等
		改植地拵 (大型機械) 計	69.64	21.23								
		千歳 計	69.64	21.23								
合計			69.64	21.23								

植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
千歳	5279 に	改植 植付	グイマツ	26.84	5.93	11,600	1	4.0	1.3	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
		改植 植付 計		26.84	5.93	11,600							
		千歳 計		26.84	5.93	11,600							
合計				26.84	5.93	11,600							

コンテナ苗植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
千歳	5279 に	改植 コンテナ苗植付	グイマツ(コンテナ 苗)	26.84	2.55	5,000	1	4.0	1.25	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
千歳	5281 い	改植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	42.80	12.75	25,300	1	4.0	1.25	1	契約締結日の翌日	R8.7.31	
		改植 コンテナ苗植付 計		69.64	15.30	30,300							
		千歳 計		69.64	15.30	30,300							
合計				69.64	15.30	30,300							

根踏

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
恵庭	5127 ろ	人工林 根踏	トドマツ	18.78	7.02	1,500					契約締結日の翌日	R8.6.30	
		人工林 根踏 計		18.78	7.02								
		恵庭 計		18.78	7.02								

事業内訳書

[illegible]

機械下刈

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	から	まで	
恵庭	5065 は	人工林 機械下刈	1.50	0.19	筋刈	1.5	2.5		R8.6.15	R8.8.31	特殊草刈機
恵庭	5065 に	人工林 機械下刈	3.18	1.05	筋刈	1.5	2.5		R8.6.15	R8.8.31	特殊草刈機
		人工林 機械下刈 計	4.68	1.24							
		恵庭 計	4.68	1.24							
千歳	5351 ろ	人工林 機械下刈	38.21	1.23	筋刈	1.4	6.6		R8.6.15	R8.8.31	特殊草刈機
		人工林 機械下刈 計	38.21	1.23							
		千歳 計	38.21	1.23							
支笏	6005 は	人工林 機械下刈	4.27	0.68	全刈				R8.6.15	R8.8.31	クラッシャ等
		人工林 機械下刈 計	4.27	0.68							
		支笏 計	4.27	0.68							
合計			47.16	3.15							

除伐

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
恵庭	5026 ち	人工林 除伐	トドマツ	2.16	2.16	併行	200	300	190	契約締結日の翌日	R8.11.30	
恵庭	5027 か	人工林 除伐	トドマツ	6.38	6.38	併行	200	300	150	契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 除伐 計		8.54	8.54							
		恵庭 計		8.54	8.54							
支笏	6035 は	天然林 除伐	トドマツ アカエゾマツ	38.91	4.72	併行	300	200	180	契約締結日の翌日	R8.11.30	
支笏	6036 ろ	天然林 除伐	アカエゾマツ	44.92	1.90	併行	300	200	200	契約締結日の翌日	R8.11.30	
支笏	6039 い	天然林 除伐	トドマツ アカエゾマツ	53.34	15.63	併行	300	200	150	契約締結日の翌日	R8.11.30	
		天然林 除伐 計		137.17	22.25							
		支笏 計		137.17	22.25							
合計				145.71	30.79							

作業道刈払

事業内 記 書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
恵庭	茂一安分線連絡線	作業道修理刈払	1,836	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
恵庭	野牛山滝ノ沢連絡支線	作業道修理刈払	570	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
恵庭	野牛山滝ノ沢連絡支線分岐線	作業道修理刈払	526	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
		恵庭 計	2,932							
千歳	フカバ1号線	作業道修理刈払	1,250	3.0m						
千歳	ユウナイ沢連絡1線	作業道修理刈払	1,200	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	ユウナイ沢連絡支1号線	作業道修理刈払	2,000	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	ユウナイ沢連絡支3号線	作業道修理刈払	1,510	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	ユウナイ分岐線	作業道修理刈払	2,120	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	旧王子貸付地管理道	作業道修理刈払	1,500	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	千歳分岐3号線	作業道修理刈払	900	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	道沿分線	作業道修理刈払	500	3.0m				契約締結日の翌日	R8.10.30	
千歳	道々沿線3号線	作業道修理刈払	900	3.0m						
千歳	紋別4・9号連絡線	作業道修理刈払	275	3.0m						
千歳	紋別4号線	作業道修理刈払	800	3.0m						
		千歳 計	12,955							
合計			15,887							

路面整正

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
千歳	烏柵支線5号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	510						契約締結日の翌日	R8.10.30	
			千歳 計	510								
支笏	南支笏2号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	5,933						契約締結日の翌日	R8.10.30	
支笏	南支笏3号支線1線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	975						契約締結日の翌日	R8.10.30	
支笏	南支笏3号支線2線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	500						契約締結日の翌日	R8.10.30	
支笏	南支笏3号線	ブルドーザ11t級	作業道修理 路面整正	1,355						契約締結日の翌日	R8.10.30	
			支笏 計	8,763								
合計				9,273								

砂利積込運搬

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
支笏	南支笏2号線	バックホウ0.6m3級 ダンプトラック10t積み	作業道修理 砂利積込運搬	5,000	50					契約締結日の翌日	R8.10.30	
支笏	南支笏3号線	バックホウ0.6m3級 ダンプトラック10t積み	作業道修理 砂利積込運搬	2,000	50					契約締結日の翌日	R8.10.30	
			支笏 計	7,000	100							
合計				7,000	100							

砂利敷均

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
支笏	南支笏2号線	ブルドーザ3t級	作業道修理 砂利敷均		50					契約締結日の翌日	R8.10.30	
支笏	南支笏3号線	ブルドーザ3t級	作業道修理 砂利敷均		50					契約締結日の翌日	R8.10.30	
			支笏 計		100							
合計					100							

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。