

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号
- 2 事業場所 石狩森林管理署 46林班へ小班ほか
- 3 事業量
- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 地拵（大型機械）     | 9.24 ha         |
| 植付（コンテナ苗）    | 1.34 ha（2,140本） |
| 根踏           | 1.32 ha         |
| 下刈           | 25.74 ha        |
| つる切          | 32.79 ha        |
| 作業道修理（刈払）    | 20.915 km       |
| 作業道修理（路面整正）  | 5.264 km        |
| 作業道修理（路体作設）  | 0.030 km        |
| 作業道修理（排水管敷設） | 8.0 m           |
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から  
令和8年11月30日まで  
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額  
金 円也)

[注] ( ) の部分は、請負者が課税対象業者である場合に使用する。

- 6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	10分の4以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	1回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあつては、別紙を添付する。

## 7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定年月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年 月 日

発注者 住所 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番  
氏名 分任支出負担行為担当官  
石狩森林管理署長 武田 祐介 印

請負者 住所  
氏名 印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

# 特記仕様書

7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号について下記の事項を定める

## 記

### 1 協定苗木の使用について

植付作業で使用するすべてのコンテナ苗木について、北海道森林管理局と下記苗木生産者で「コンテナ苗の安定需給協定」締結している苗木を使用すること。

生産者	樹種	規格	数量
有限会社谷口精光園 北斗市本町2丁目2-3 TEL : 0138-77-8101	トドマツ	1号(300cc)	2,140本



## 事業内訳書

コンテナ苗植付

7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
野幌	40 と	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	2.03	0.38	600	1	8.0	0.8	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
野幌	44 ほ	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	0.89	0.04	70	1	9.0	0.8	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
野幌	46 に	新植 コンテナ苗植付	トドマツ(コンテナ 苗)	4.06	0.92	1,470	1	10.0	0.8	1	契約締結日の翌日	R8.6.30	
		新植 コンテナ苗植付計		6.98	1.34	2,140							
		野幌計		6.98	1.34	2,140							
合計				6.98	1.34	2,140							







## 事業内訳書

つる切

7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様			作業期間年月日		備考	
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から		まで
浜益	554 ほ	人工林 つる切	トドマツ	2.97	2.95	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 へ	人工林 つる切	トドマツ	3.77	3.65	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 と	人工林 つる切	トドマツ	3.78	3.78	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 ち	人工林 つる切	トドマツ	2.89	2.89	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 リ	人工林 つる切	トドマツ	1.86	1.86	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 ぬ	人工林 つる切	トドマツ	5.34	5.34	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 る	人工林 つる切	トドマツ	3.22	3.22	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 わ	人工林 つる切	トドマツ	3.36	3.36	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 か	人工林 つる切	トドマツ	3.09	3.09	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
浜益	554 れ	人工林 つる切	トドマツ	2.65	2.65	単独		500		契約締結日の翌日	R8.11.30	
		人工林 つる切 計		32.93	32.79							
		浜益 計		32.93	32.79							
合計				32.93	32.79							

# 事業内訳書

作業道刈払

7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
当別	桂の沢2号線	作業道修理刈払	2,100	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
当別	南部の沢支線	作業道修理刈払	1,313	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
当別	八木の沢線	作業道修理刈払	1,700	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
当別	要六阿蘇岩線	作業道修理刈払	3,631	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
		当別計	8,744							
浜益	575林班線	作業道修理刈払	975	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	黄金川D線	作業道修理刈払	4,216	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	黄金川E線	作業道修理刈払	1,048	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	清水峠B線	作業道修理刈払	1,161	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	清水峠C線	作業道修理刈払	1,115	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	赤川A線	作業道修理刈払	1,530	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	赤川B線	作業道修理刈払	1,160	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
浜益	赤川C線	作業道修理刈払	966	3.0m				R8.6.15	R8.10.30	
		浜益計	12,171							
合計			20,915							





## 事業内訳書

排水管敷設

7年度石狩署【札幌地区】保全整備造林第5号

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様			作業期間年月日		備考
						管延長 (m)			から	まで	
浜益	赤川A線	400mm	作業道修理 排水管敷設			8			R8.6.15	R8.10.30	
			浜益 計			8					
合計						8					

## 設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。