令和3年度 石狩森林管理署公共工事契約状況

令和4年3月7日

分任支出負担行為担当官石狩森林管理署長 荻原 裕

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
東簾舞林道一の沢線改良	:工事 札幌市南区 国有林	1077林班外	道路工事	土工	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	製約相手方の商号又		
41,359,000円	36,629,150円	令和 4年 3月 7日	札幌市中央区北1条西1	9丁目2番地 北宝建設株式会社 代表	取締役 中島 功治
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
40,200,000円	令和 4年 3月	令和 5年 1月	1		

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格 別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由 別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額

別紙「入札筆記書」(別添2)のとおり

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり

- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
 - •落札理由

申請書の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
- (令和4年3月8日追加記入)
- ·変更契約年月日 令和4年3月8日

・変更後の契約金額(税抜き)

41.040.421円

・変更の理由 「令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置

入札公告(建設工事)

(難工事施工実績評価方式)

次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。

なお、本事業に係る落札決定及び契約締結は、当該事業に係る予算事務手続きが整う ことを条件とする。

令4年1月31日

分任支出負担行為担当官 石狩森林管理署長 荻原 裕

1 工事概要等

本工事を難工事に指定する。

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事(発注者指定方式)である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用の試行工事である。

- (1) 工事名 東簾舞林道一の沢線改良工事(電子入札対象案件)
- (2) 工事場所 札幌市南区 国有林1077林班外
- (3) 工事内容
 1号箇所
 土工
 33.70m

 擁壁工
 21.00m

 溝渠工
 6.10m

 2号箇所
 土工
 20.00m

 摊壁工
 49.50m

 3号箇所
 土工
 204.00m

 4号箇所
 土工
 48.90m

擁壁工 22.60m

5号箇所 土 工 36.30m

擁壁工 26.78m

- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和5年1月4日まで
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(簡易型)のうち、技術提案(簡易な施工計画)の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式(簡易型(省略))により行う。
- (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システム

によりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

- (7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第10 4号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和4年5月13日まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、 専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用 しない。

2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及 び第71条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意 を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和3・4年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るA等級、B等級 又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律 第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手 続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格 の再認定を受けていること。)。
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工は契約金額に制限なし。)の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。

以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定する工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事:森林土木工事(治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕)

(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法(昭和24年 法律第100号)に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、 次に掲げる③を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、 2 現場を限度として兼務できることとする。

また、本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 平成18年4月1日から令和3年3月31日までの15年間に、(4)に掲げる 工事の経験を有する者であること。

なお、当該工事が森林管理局長等が発注した工事のうち入札説明書に示すも のである場合にあっては、工事成績評定の評定点が入札説明書に示す点数未満 であるものは経験として認められない。

- ③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- (6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 北海道森林管理局管内の森林管理(支)署長が発注した同種工事で、平成31年 4月1日から令和3年3月31日までの2年間に完成・引き渡された工事の実績が ある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。
- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。(入札説明書参照)
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除

く。)。(入札説明書参照)

- (10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内(北海道内) に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合 は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内である こと。
- (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (12) 以下の届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。
 - ① 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
 - ② 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
 - ③ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
 - ①提出期間:令和4年2月1日から令和4年2月15日まで(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。)の9時から17時まで。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。
 - ②場 所:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 石狩森林管理署 業務グループ (土木担当) 電話 011-622-5111
 - ③その他:電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書による。 ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。
- (3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。
- (4) (2)の①に規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

- (1) 総合評価落札方式の仕組み
 - 本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。
 - ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
 - ② 上記2の(6)の資料で示された実績等により、最大 30点の加算点を与える。

- ③ 上記3の(1)の資料、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
- ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。 その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況
- イ 信頼性・社会性
 - ① 地域精通度
 - ② 地域貢献度
- ウ 施工体制の確保に関する事項
 - ※ア及びイの2項目で最大30点 ウで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び申請書、資料をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値(評価値={(標準点+加算点+施工体制評価点)/(入札価格)})を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札 価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められると き、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれ があって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範 囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、 評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点(100点)を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 石狩森林管理署 総務グループ (経理担当) 電話 011-622-5111

- (2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法
 - ①交付期間:令和4年2月1日から令和4年3月1日まで(休日を除く。)の9時から17時まで。(12時から13時までを除く。)。
 - ②場 所:〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番 石狩森林管理署 業務グループ (土木担当)

電話 011-622-5111

③その他:配付資料は無料であるが、入札説明書等を記録するためのCD-R(未使用のものに限る。)を持参すること。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合入札開始日時 令和4年2月25日9時00分入札締切日時 令和4年3月1日11時30分

- ② 紙入札方式により持参する場合は、令和4年3月2日11時30分に北海道森 林管理局第2会議室へ持参の上、入札すること。
- ③ 開札は、令和4年3月2日11時30分に北海道森林管理局第2会議室において行う。
- ④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行札幌東代理店)。 ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
 - ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)
 - イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証会社をいう。)の保証(取扱官庁 石狩森林管理署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内 訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とと もに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の 入札は無効とする。

(4) 入札の無効

- ① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の 記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- ② 無効の入札を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消

す。

③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であって も、開札の時において上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者 に該当する。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS (一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

- (6) 契約書作成の要否 要。
- (7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)に同じ。
- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 申請書及び資料の内容のヒアリング

申請書及び資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、申請書及び資料の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、 詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準(建設工事及び測量 ・建設コンサルタント等業務)」(平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長 官通知)による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査 基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取

- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
- (12) 施工体制を評価するために、申請書および資料の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、申請書および資料とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入 札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

掲載場所:北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料 7:北海道森林管理局競争契約入札心得

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持 規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三 者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱 紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ (http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaid o/apply/publicsale/keiyaku/contract.html) をご覧下さい。

別添1

競争参加資格確認結果通知書

1 工 事 名 東簾舞林道一の沢線改良工事

2 発 注 機 関 石狩森林管理署

3 入 札 公 告 日 令和4年1月31日

4 競争参加資格確認結果通知日 令和4年2月16日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
北宝建設株式会社	有	
株式会社小玉	有	

入札執行調書(省略型総合評価落札方式)

入札物件番号(第		号)			工事名:東簾舞林道	道一の沢線改	 良工事					
	技術評価点			第 1	第 1 回 入 札			第 2 回 入 札				
入札者の商号又は名称	総計	標準点	施工能力 加算点	施工体制評価点	入札価格 (消費税抜き) 円	評価値 (点/百万円)	評価順位	備考	入札価格 (消費税抜き) 円	評価値	評価順位	備考
北宝建設株式会社	152. 5	100. 0	22. 5	30. 0	40, 200, 000	3. 794	1	落札				
株式会社小玉	150. 8	100. 0	20. 8	30. 0			_					
												
												
												<u> </u>
注)上記金額は、入札者が見積もった金額			セルナック	ぬった フ								

 執行官
 農林水産技官
 荻原
 裕

 立会職員
 農林水産事務官
 中鍵
 貴之

 確認職員
 農林水産事務官
 中鍵
 貴之

令和3年度

積 算 内 訳 書

路線名 東簾舞林道-の沢線 支線名

エ 事 名 東簾舞林道一の沢線改良工事

施 工 地 札幌市南区

国有林1077林班外

森林管理局 北海道森林管理局 森林管理署 石狩森林管理署 事務所名等 本署

本 工 事 費 内 訳 表

工事名 東簾舞林道一の沢線改良工事

石狩森林管理署 本署

明細No	費目	エを種し	数量	単位	単価	金額	摘要
1	直接工事費	土工(1号箇所)	33.70	m	_	506,000	
2		擁壁工(1号箇所)	21.00	m	-	921,000	
3		溝渠工(1号箇所)	6.10	m	-	337,000	
4		土工(2号箇所)	20.00	m	-	259,000	
5		擁壁工(2号箇所)	49.50		_	1,836,000	
6		土工(3号箇所)	204.00	m	_	2,462,000	
7		土工(4号箇所)	48.90	m	_	2,185,000	
8		擁壁工(4号箇所)	22.26	m	_	4,405,000	
9		アンカー補強土壁部材(4号箇所)	22.26	m	_	1,617,000	
10		土工(5号箇所)	36.30	m	_	969,000	
11		擁壁工(5号箇所)	26.78	m	_	5,261,000	
12		アンカー補強土壁部材(5号箇所)	26.78	m	_	2,477,000	
		直接工事費計				23,235,000	
13	間接工事費	共通仮設費	1.00	뉚	_	3,025,000	
14		現場管理費	1.00	뉚	_	8,755,000	
		間接工事費計				11,780,000	
	工事原価					35,015,000	
15	一般管理費等		1.00	뉚	_	6,344,000	
	工事価格					41,359,000	
_	消費税相当額		10.00	%	_	4,135,900	
	本工事費計					45,494,900	

1	土工(1日祭託)	+ ## ## 11 12					
	土工(1号箇所)	東簾舞林道一の沢線					
⊐−ŀ No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)		ブロック	サブブリ	コック
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備考
41	[土 工]		33.70	m	0	0	
4337	切土 砂·砂質土·粘性土·礫質土	作業種別:地山の掘削、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし	4.00	m3	299	1,196	
4191	盛土敷均し・締固め	ブルドーザ11t級「排出ガス対策型(第1次基準値)」	0.30	m3	366	109	
4235	切土法面整形工(粗面仕上げ) 礫質土	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	1.00	m2	537	537	
4239	盛土法面整形工(削り取り整形) 礫質土	バックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	2.00	m2	366	732	
4258	播種工		2.00	m2	101	202	
7032	運搬残土 軟岩(I)B L=1.0km	1万m3未満、制限なし、障害なし、ダンプトラック10t積	37.00	m3	2,527	93,499	
7033	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚t=5cm)	切込砕石(0~80m)16%割増、左山渓地区運搬費込み、パックホウ山橋0.28m3、振動ローウ搭乗・コンパインド式3~41級	6.00	m3	15,995	95,970	
7034	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚t=20cm)	切込砕石(0~80m) 16%割増、支山渓地区運搬費込み、パックホウ山橋0.28m3、振動ローツ搭乗・コンパインド式3~44級	26.00	m3	10,115	262,990	
4285	路床内法仕上工 H=20cm	パックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」	33.70	m	176	5,931	
4203	機械側溝 軟岩(I)B	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)、大型ブレーカ油圧1,300kg級	34.00	m	1,320	44,880	
	頁 計					506,046	
	計 [506046] 506,0 0						
割出単価						15,014	
【(備考)	(備考)金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 84,475						
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 58,642							
金額計の内 形成材料 261,020 26							
	金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				18,891	

		1	1				
2	擁壁工(1号箇所)	東簾舞林道一の沢線					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メイン	ブロック	サブブロ	コック
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備考
43	[擁 壁 工]		21.00	m	0	0	
8021	重力式擁壁【施工パ・C-4P 混B】	施エパッケージ単価計算参照	21.50	m3	38,940	837,210	
4263	機械床掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土	バックホウ山積0.8ml、超低騒音型、排出ガス対策型(第3次基準値)、障害なし、自立式	3.00	m3	372	1,116	
4270	機械床掘(I) 軟岩(I)B	超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎡(平積0.6㎡)、大型ブレーカ油圧1,300%線線	33.00	m3	1,740	57,420	
8022	埋戻し【施工パ・埋戻幅(1m≦W1<4m)】	施エパッケージ単価計算参照	16.00	m3	1,632	26,112	
	頁。計					921,858 921,000	
	計 [921858]						
/ lab abox	A +T-1 - 1 - W 76 + 1 /VE +	割出単価	// - - - <u>b</u>	5 No. 1		43,857	
(備考)						465,705	
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 15,476						
	金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				373,916 560	
	単元日マパンス以外人で 廻りる	ニロ 正				300	

2	進海工/1日答託)	+###	I					
3	溝渠工(1号箇所)	東簾舞林道一の沢線			,,			
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メイン	ブロック	サブブリ	コック	
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3	i
単価No	名称	規格	数量	単位	単 価	金額	備	考
42	[溝 渠 エ]		6.10	m	0	0		
8023	ヒューム管(B形管)【施工パ】	施エパッケージ単価計算参照	6.10	m	20,230	123,403		
8024	埋戻し【施工パ・裏込工(W1<1m)】	施エパッケージ単価計算参照	2.00	m3	2,437	4,874		
4270	機械床掘(I) 軟岩(I)B	超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎡(平積0.8㎡)、大型ブレーカ油圧1.300kg級	11.00	m3	1,740	19,140		
4172	岩石工両切 軟岩(I)B	超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎡(平積0.8㎡)、大型ブレーカ油圧1,300%級	3.00	m3	1,362	4,086		
8022	埋戻し【施工パ・埋戻幅(1m≦W1<4m)】	施エパッケージ単価計算参照	2.00	m3	1,632	3,264		
7035	コンクリート集水枡	据付、中間部(1100×1100×300mm)2個、下部(1100×1100×1200mm)1個、グレーチングふた1個	1.00	式	183,000	183,000		
	頁 計					337,767		
	計		[337767]			337,000		
	割出単価 55,245							
(備考)	備考)金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 36,496							
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 17,601							
	金額計の内 形成材料 86,559							
	金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				1,431		

4	土工(2号箇所)	去等無共業					
		東簾舞林道一の沢線	(1.7		*-*-	
コート No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)		ブロック	サブブロ	コック
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備 考
41	[土工]		20.00	m	0	0	
4337	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土	作業種別:地山の掘削、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし	7.00	m3	299	2,093	
4179	片切掘削 岩塊·玉石·軟岩(I)A	人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出がス対策型(第3次基準値)、山積0.8㎡(平積0.8㎡)、制限なし	14.00	m3	695	9,730	
4191	盛土敷均し・締固め	ブルドーザ11t級「排出ガス対策型(第1次基準値)」	4.00	m3	366	1,464	
4236	切土法面整形工(粗面仕上げ) 岩塊・玉石・軟岩(I)A	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	52.00	m2	851	44,252	
	盛土法面整形工(削り取り整形) 礫質土		11.00	m2	366	4,026	
4258	播種工		11.00	m2	101	1,111	
7033	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚t=5cm)	切込存石(0~80m) 6%制度、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ロー7階乗・コンパインド式3~44級	3.00	m3	15,995	47,985	
7034	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚t=20cm)	切込砕石(0~80m) 6%制増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ロー7階乗・コンパインド式3~44級	12.00	m3	10,115	121,380	
4285	路床内法仕上工 H=20cm	パックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」	20.00	m	176	3,520	
4202	機械側溝 軟岩(I)A	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	20.00	m	647	12,940	
7036	運搬盛土 砂·砂質土·粘性土·礫質土 L=400m	1万m3未満、制限なし、障害なし、不整地運搬車6t積	11.00	m3	961	10,571	
	頁 計					259,072	
	計		[259072]			259,000	
		割出単価				12,950	
(備考)	金額計の内 労務費(運転手・助	h手外) 労務補正率(0%) 週	休2日補正係	後数(1.05)		47,064	
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 35,702						
	金額計の内 形成材料 122,655						
	金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				4,093	

		1	I					
5	擁壁工(2号箇所)	東簾舞林道一の沢線						
コート゛No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メイン	ブロック	サブブロ	コック	
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3	
単価No	名称	規格	数量	単位	単 価	金額	備	考
43	[擁壁工]		49.50	m	0	0		
7038	大型カゴ枠工(組立・設置)	大型カゴ枠、土砂詰工含む	49.50	m2	35,434	1,753,983		
4500	吸出防止材設置(ふとんかご用)	厚10mm(合織不織布)	69.20	m2	449	31,070		
4263	機械床掘 砂・砂質土・粘性土・礫質土	バックホウ山積0.8㎡、超低騒音型、排出ガス対策型(第3次基準値)、障害なし、自立式	68.00	m3	372	25,296		
8022	埋戻し【施工パ・埋戻幅(1m≦W1<4m)】	施工パッケージ単価計算参照	16.00	m3	1,632	26,112		
	<u> </u>					4 000 151		
	頁 計		[4000404]			1,836,461		
	計	호네 나 24 /ㅠ	[1836461]			1,836,000		
(准表)	今 毎計の中 労み弗(軍転手・P	割出単価 カ手外) 労務補正率(0%) 週	みりはて な	E 米h (1 OE)		37,090		
(備考)						250,881 48,195		
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 48,195 金額計の内 形成材料 104,545							
		2日補正係数(1.04)				2,045		

6	土工(3号箇所)	東簾舞林道一の沢線					
⊐−ŀ*No		(森林管理署名)	(事務所名)	メイン	ブロック	サブブロ	¬ック
סאו אַ—ר	(押足 <i>)</i> 			 北海道(豪)	1	,	
24 /T.	7 14	石狩森林管理署			 	石狩(定山渓)	3
単価No		規 格	数量	単位	単 価	金額	備考
41	[±		204.00	m	0	0	
4136	草刈機伐開(1種)		785.00	m2	32	25,120	
4178	片切掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土	人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出が入対策型(第3次基準値)、山積0.8㎡(平積0.8㎡)、制限なし	29.00	m3	503	14,587	
4179	片切掘削 岩塊·玉石·軟岩(I)A	人力併用機械、標準型・起低騒音型・排出が2対策型(第3次基準値)、山積0.8m(平積0.6m)、制限なし	28.00	m3	695	19,460	
4191	盛土敷均し・締固め	ブルドーザ11t級「排出ガス対策型(第1次基準値)」	33.00	m3	366	12,078	
4235	切土法面整形工(粗面仕上げ) 礫質土	バックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	71.00	m2	537	38,127	
4236	切土法面整形工(粗面仕上げ) 岩塊・玉石・軟岩(I)A	バックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	100.00	m2	851	85,100	
4225	人力切土法面整形工 砂·砂質土·粘性土·礫質土·岩塊·玉石·軟岩(I)A		48.00	m2	1,238	59,424	
4239	盛土法面整形工(削り取り整形) 礫質土	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	58.00	m2	366	21,228	
4258	播種工		58.00	m2	101	5,858	
7033	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚t=5cm)	切込砕石(0~80m) 6%制増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ローツ搭乗・コンパインド式3~44級	31.00	m3	15,995	495,845	
7034	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚t=20cm)	切込存石(0~80m)16%割増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28m3、振動ローツ搭乗・コンパインド式3~44級	125.00	m3	10,115	1,264,375	
4285	路床内法仕上工 H=20cm	パックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」	204.00	m	176	35,904	
4200	機械側溝 砂·砂質土·粘性土·礫質土	バックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	177.00	m	765	135,405	
4202	機械側溝 軟岩(I)A	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	23.00	m	647	14,881	
4709	丸太開渠	床掘、基床工含む	4.60	m	51,196	235,501	
	頁 計					2,462,893	
	計		[2462893]			2,462,000	
		割出単価				12,068	
(備考)		加手外) 労務補正率(0%) 週				533,433	
	金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 219,793 219,793						
	金額計の内 形成材料 1,475,400						
	金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				12,450	

7	土工(4号箇所)	+ ## ## .	İ				
/		東簾舞林道一の沢線			, ,		<u> </u>
⊐−ŀ No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)		ブロック	サブブロ	コック
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備 考
41	[土 工]		48.90	m	0	0	
4337	切土 砂·砂質土·粘性土·礫質土	作業種別: 地山の掘削、施工土量: 10,000m3未満、制限の有無: なし、障害なし	50.00	m3	299	14,950	
4179	片切掘削 岩塊·玉石·軟岩(I)A	人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出が2対策型(第3次基準値)、山積0.8m/(平積0.8m/)、制限なし	999.00	m3	695	694,305	
4191	盛土敷均し・締固め	ブルドーザ11t級「排出ガス対策型(第1次基準値)」	1.00	m3	366	366	
4235	切土法面整形工(粗面仕上げ) 礫質土	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	5.00	m2	537	2,685	
4236	切土法面整形工(粗面仕上げ) 岩塊・玉石・軟岩(I)A	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	180.00	m2	851	153,180	
4225			627.00	m2	1,238	776,226	
4239	盛土法面整形工(削り取り整形) 礫質土	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	1.00	m2	366	366	
4258	播種工		1.00	m2	101	101	
7033	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚t=5cm)	切込辞石(0~80m) 6%制理、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ローツ階乗・コンパインド式3~44級	8.00	m3	15,995	127,960	
7034	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚t=20cm)	切込砕石(0~80m) 6%制増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ロー7階乗・コンパインド式3~44級	37.00	m3	10,115	374,255	
4285	路床内法仕上工 H=20cm	パックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」	48.90	m	176	8,606	
4200	機械側溝 砂・砂質土・粘性土・礫質土	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	9.00	m	765	6,885	
4202	機械側溝 軟岩(I)A	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	40.00	m	647	25,880	
	頁 計					2,185,765	
	計		[2185765]			2,185,000	
					44,683		
(備考)					1,184,267		
		カ手) 労務補正率(0%) 週休	2日補正係数	ኒ (1.05)		218,967	
	金額計の内 形成材料 367,005						
	金額計の内 機械賃料 週休2	2日補正係数(1.04)				3,450	

			ı					
8	擁壁工(4号箇所)	東簾舞林道一の沢線						
⊐−ŀŤNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メイン	ブロック	サブブロ	コック	
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3	
単価No	名称	規格	数量	単位	単 価	金額	備	考
3747	建設副産物処理費	鉄屑類	5.99	t	2,000	11,980		
	頁 計					11,980		
	計		[4405886]			4,405,000		
		割出単価				197,888		
(備考)		力手外) 労務補正率(0%) 週				2,674,154		
		力手) 労務補正率(0%) 週休	2日補止係数	$\chi(1.05)$		142,727		
	金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料 週休	2口'结正体粉(104)				1,213,872 70,303		
	並銀計の内 俄俄貝科 週本	2日補正係数(1.04)				/0,303		

			Ī					
9	アンカー補強土壁部材(4号箇所)	東簾舞林道一の沢線						
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3	
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備	考
43	[擁 壁 エ]		22.26	m	0	0		
3748	コンクリート製壁面材	115 × 1,000 × 1,500mm	19.00	枚	20,400	387,600		
3749	コンクリート製壁面材	115 × 1,000 × 1,440mm	6.00	枚	19,800	118,800		
3750	コンクリート製壁面材	115 × 500 × 1,500mm	6.00	枚	11,000	66,000		
3751	コンクリート製壁面材	115 × 500 × 1,440mm	9.00	枚	11,000	99,000		
3752	タイバー	SN M18 × 2,500mm	52.00	本	3,490	181,480		
3753	タイバー	SN M18 × 3,000mm	28.00	本	3,810	106,680		
3755	メインプレート	t4.5 × 300 × 300mm	80.00	枚	3,580	286,400		
3756	サブプレート	t4.5 × 75 × 75mm	80.00	枚	290	23,200		
3757	コネクター	SM t3.2 × 90	30.00	個	1,300	39,000		
3758	コネクター	SM t3.2 × 440	50.00	個	2,960	148,000		
3741	切込砕石	0~80mm(定山渓地区運搬費込み)	23.00	m3	7,030	161,690		
	頁 計					1,617,850		
	計		[1617850]			1,617,000		
		割出単価				72,641		
【(備考)	金額計の内労務費(運転手・助					0		
金額計の内 労務費(運転手・助手)								
	金額計の内 形成材料 金額計の内 機械賃料					161,690 0		
亜銀町の内域機具料 0								

10	土工(5号箇所)	去等無共業					
		東簾舞林道一の沢線	/ 	1.7		*-*-	
コート No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		石狩森林管理署		北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名 称	規格	数量	単位	単 価	金額	備 考
41	[土工]		36.30	m	0	0	
4337	切土 砂・砂質土・粘性土・礫質土	作業種別:地山の掘削、施工土量:10,000m3未満、制限の有無:なし、障害なし	23.00	m3	299	6,877	
4179	片切掘削 岩塊·玉石·軟岩(I)A	人力併用機械、標準型・超低騒音型・排出が2対策型(第3次基準値)、山積0.8m(平積0.6m)、制限なし	130.00	m3	695	90,350	
4191	盛土敷均し・締固め	ブルドーザ11t級「排出ガス対策型(第1次基準値)」	1.00	m3	366	366	
4235	切土法面整形工(粗面仕上げ) 礫質土	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	2.00	m2	537	1,074	
4236	切土法面整形工(粗面仕上げ) 岩塊・玉石・軟岩(I)A	パックホウ山積0.8㎡、排出ガス対策型(第2次基準値)	69.00	m2	851	58,719	
4225			147.00	m2	1,238	181,986	
7033	路盤工(上層) 敷均し・締固め(敷厚t=5cm)	切込砕石(0~80m) 6%制増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ロー7階乗・コンパインド式3~44級	6.00	m3	15,995	95,970	
7034	路盤工(下層) 敷均し・締固め(敷厚t=20cm)	切込砕石(0~80m) 6%制増、定山渓地区運搬費込み、バックホウ山積0.28×3、振動ロー7階乗・コンパインド式3~44級	28.00	m3	10,115	283,220	
4285	路床内法仕上工 H=20cm	バックホウ0.8m3級「排出ガス対策型(第2次基準値)」	36.30	m	176	6,388	
4200	機械側溝 砂・砂質土・粘性土・礫質土	パックホウ0.28m3級、排出ガス対策型(第2次基準値)	36.00	m	765	27,540	
7042	運搬盛土 砂·砂質土·粘性土·礫質土 L=1.3km	1万m3未満、制限なし、障害なし、ダンプトラック10t積	9.00	m3	1,041	9,369	
7043	運搬盛土 岩塊·玉石·軟岩(I)A L=0.8km	1万m3未満、制限なし、障害なし、ダンプトラック10t積	23.00	m3	1,735	39,905	
7044	運搬盛土 砂·砂質土·粘性土·礫質土 L=0.8km	1万m3未満、制限なし、障害なし、ダンプトラック10t積	96.00	m3	997	95,712	
7045	運搬盛土 岩塊·玉石·軟岩(I)A L=100m	1万m3未満、制限なし、障害なし、不整地運搬車6t積	91.00	m3	792	72,072	
	頁 計					969,548	
	計					969,000	
割出単価 26,694							
(備考)	(備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)				302,675		
						139,714	
金額計の内 形成材料 277,270							
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)						66,200	

			I					
11	擁壁工(5号箇所)	東簾舞林道一の沢線						
コート゛No	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック		
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3	
単価No	名称	規格	数量	単位	単 価	金額	備考	
3747	建設副産物処理費	鉄屑類	6.93	t	2,000	13,860		
頁。計						13,860		
計 [5261183]						5,261,000		
割出単価						196,452		
(1佣考)	(備考)金額計の内 労務費(運転手・助手外) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05)					3,174,442 206,348		
金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.05) 金額計の内 形成材料				χ(1.00)		1,408,057		
金額計の内 機械賃料 週休2日補正係数(1.04)						99,864		

12	アンカー補強土壁部材(5号箇所)	東簾舞林道一の沢線					
コードNo	(構造)	(森林管理署名)	(事務所名)	メインブロック		サブブロック	
		石狩森林管理署	本署	北海道(豪)	1	石狩(定山渓)	3
単価No	名称	規格	数量	単位	単 価	金額	備考
43	[擁 壁 エ]		26.78	m	0	0	
3748	コンクリート製壁面材	115 × 1,000 × 1,500mm	31.00	枚	20,400	632,400	
3749	コンクリート製壁面材	115 × 1,000 × 1,440mm	10.00	枚	19,800	198,000	
3750	コンクリート製壁面材	115 × 500 × 1,500mm	10.00	枚	11,000	110,000	
3751	コンクリート製壁面材	115 × 500 × 1,440mm	8.00	枚	11,000	88,000	
3752	タイバー	SN M18 × 2,500mm	46.00	本	3,490	160,540	
3753	タイバー	SN M18 × 3,000mm	26.00	本	3,810	99,060	
3754	タイバー	SN M18 × 3,500mm	46.00	本	4,130	189,980	
3755	メインプレート	t4.5 × 300 × 300mm	118.00	枚	3,580	422,440	
3756	サブプレート	t4.5 × 75 × 75mm	118.00	枚	290	34,220	
3757	コネクター	SM t3.2 × 90	36.00	個	1,300	46,800	
3758	コネクター	SM t3.2 × 440	82.00	個	2,960	242,720	
3741	切込砕石	0~80mm(定山渓地区運搬費込み)	36.00	m3	7,030	253,080	
	頁 計					2,477,240	
	計		[2477240]			2,477,000	
		割出単価				92,494	
(備考)						0	
	金額計の内 労務費(運転手・助	力手)				0	
	金額計の内形成材料					253,080	
	金額計の内 機械賃料					0	

1# 東簾舞林道一の沢線

13	間接工事費 共通仮設費	支給品費・無償貸付機械評価額	0	処分費等·飛行経費	0	鋼桁、門扉工場原価・別途製作する標識柱		0
(構造)	T 直接工事費(+)	23,235,000	o 適用諸約	径費率		8 道路工事		┫
	A 積上仮設費等(+)	0		共通仮設		11.23		١
	S 対象額算定組込経費(+)	0		或補正係		1.0		١
	H 対象額算定除外経費(-)	0		甫正係数		1.04		١
	P 定率仮設費算定対象額	23,235,000			b * c	11.68		
単価No	名 称	規格	数量	単位	単価	金額	備考	
2608	循環資源利用促進税率		6.93	t	909	6,299		\Box
	定率現場環境改善費	(T+S)* 1.32 %	1.00	式		306,000		
	小計	312299				312,000		_
	定率共通仮設費	P * 11.68 %	1.00	式		2,713,000		_
								4
	計					3,025,000		4
								\dashv
								4
								\dashv
								\dashv
								\dashv
								\dashv
								\dashv
								\dashv
								┨
								┨
								┨
								ᅦ
								┨
(備考)		 (参考)金額計の内労務費の金額		0		0		┨
""					=			1