

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

上川北部森林管理署

| 区分     | 作業種      | 細分              | 数量     | 単位             | 単価 | 金額 | 備考             |
|--------|----------|-----------------|--------|----------------|----|----|----------------|
| 直接事業費  | 立木伐倒     |                 | 0.42   | ha             |    |    |                |
|        |          |                 | 2.160  | km             |    |    |                |
|        | 作業道新設・修理 | 刈払              | 2.160  | km             |    |    |                |
|        |          | 路面整正            | 0.214  | km             |    |    |                |
|        |          | 路体作設            | 0.890  | km             |    |    |                |
|        |          | 排水管敷設           | 16.0   | m              |    |    |                |
|        |          | 砂利敷均            | 663.00 | m <sup>3</sup> |    |    |                |
|        | 直接事業費計   |                 |        |                |    |    |                |
| 間接事業費  | 共通仮設費    | 安全費(熊撃退スプレー等含む) | 1.00   | 式              |    |    |                |
|        |          | 安全費(エゾシカ幟等含む)   |        |                |    |    |                |
|        | 現場管理費    |                 | 1.00   | 式              |    |    | 施工地域: 山間僻地及び離島 |
|        | 間接事業費計   |                 | 1.00   |                |    |    |                |
| 事業原価   |          |                 | 1.00   |                |    |    |                |
| 一般管理費等 |          |                 | 1.00   | 式              |    |    |                |
| 事業価格   |          |                 | 1.00   |                |    |    |                |
| 消費税相当額 |          |                 | 10     | %              |    |    |                |
| 本事業費計  |          |                 | 1.00   |                |    |    |                |

# 立木伐倒ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

箇所数 1                      面積合計                      2.97                      0.42

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 林種細分 | 面積          |              | 植生の種類                  | 伐倒木          |                | 伐採前<br>haあたり<br>全本数<br>(本) | 伐採率<br>(%) | 林地<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          | 樹種   |
|-----|------|----|----|------|-------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|----------------------------|------------|----------|-------------|------------|----------|------|
|     |      |    |    |      | 事業量<br>(ha) | 実行面積<br>(ha) |                        | 胸高直径<br>(cm) | haあたり<br>本数(本) |                            |            |          | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |      |
| 朝日  | 2176 | イ  |    | 単層林  | 2.97        | 0.42         | 易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上) | 36           | 314            | 314                        | 100        | 0~15°    | 20          |            | 易        | トドマツ |

# 積上共通仮設費ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

箇所数 1

5.00

| 担当区 | 林班   | 小班 | 枝番 | 名称(作業種)      | 規格   | 数量   | 単位 |
|-----|------|----|----|--------------|--|------|----|
| 朝日  | 2176 | イ  |    | 「発砲禁止」幟設置・撤去 | 幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色<br>幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管 | 5.00 | 本  |

# 作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

1 延長合計 2,160

| 担当区 | 作業道名     | 作業区分 | 路面刈払        |      |             |           | 平均<br>縦断<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|-----|----------|------|-------------|------|-------------|-----------|----------------|-------------|------------|----------|
|     |          |      | 作業延長<br>(m) | 刈幅   | 植生の種類       | 隔年刈<br>有無 |                | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 和寒  | 塩狩採種園作業道 | 修理   | 2,160       | 3.0m | その他(雑草、笹以外) | 無         | 0~15°          | 8           |            | 易        |

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

1

延長合計

214

| 担当区 | 作業道名     | 新設<br>修理<br>区分 | 作業延長<br>(m) | 誘導員<br>補助者 | 土質  | 通勤距離        |            |          |
|-----|----------|----------------|-------------|------------|-----|-------------|------------|----------|
|     |          |                |             |            |     | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 朝日  | 乙部採種園作業道 | 新設             | 214         | 有          | 礫質土 | 8           |            | 易        |

# 作業道新設・修理(路体作設)作業ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

1

延長合計

890

| 担当区 | 作業道名     | 新設<br>修理<br>区分 | 作業延長<br>(m) | 土質  | 横断<br>傾斜 | 通勤距離        |            |          |
|-----|----------|----------------|-------------|-----|----------|-------------|------------|----------|
|     |          |                |             |     |          | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 朝日  | 乙部採種園作業道 | 新設             | 890         | 礫質土 | ~10°     | 8           |            | 易        |

# 作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

2

| 担当区 | 作業道名     | 新設<br>修理<br>区分 | 排水管           |           |           |          | 通勤距離        |            |          |
|-----|----------|----------------|---------------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|----------|
|     |          |                | 排水管           | 径<br>(mm) | 長さ<br>(m) | 継手<br>有無 | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 朝日  | 乙部採種園作業道 | 新設             | ポリ波状管 φ400mm級 | 400       | 10        | 有        | 8           |            | 易        |
| 朝日  | 乙部採種園作業道 | 新設             | ポリ波状管 φ400mm級 | 400       | 6         | 有        | 8           |            | 易        |

# 作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

8年度上川北部署【乙部・塩狩採種園】保全整備事業

1 延長合計 1,104 663

| 担当区 | 作業道名     | 新設<br>修理<br>区分 | 作業延長<br>(m) | 砂利         | 補助者 | 砂利運搬<br>距離(km) | 通勤距離        |            |          |
|-----|----------|----------------|-------------|------------|-----|----------------|-------------|------------|----------|
|     |          |                |             | 数量<br>(m3) |     |                | 自動車<br>(km) | 徒歩<br>(km) | 徒歩<br>難易 |
| 朝日  | 乙部採種園作業道 | 新設             | 1,104       | 663        | 有   | 8              | 8           |            | 易        |