

造林事業請負契約書（案）

- 1 事業名 7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号
- 2 事業場所 上川南部森林管理署 360林班は小班ほか
- 3 事業量

根踏	12.41ha
つる切	16.37ha
歩道修理（刈払）	2.33km
作業道修理（刈払）	7.68km
野鼠防除	14.48ha
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和8年1月30日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也)
- 6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。
(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
×	支給材料及び貸与品		第15条
×	前金払	分の 以内	第35条第1項
×	中間前金払		第35条第3項
○×	部分払	3回以内	第38条
×	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

(注) 国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 空知郡南富良野町字幾寅
 分任支出負担行為担当官
 上川南部森林管理署長

伊藤 俊之 印

請負者

印

[注] 請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及びその他の構成員の住所及び氏名を記入する。

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

根踏

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		haあたり 数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
幾寅	5 に	人工林 根踏	クリーンラーチ	3.18	3.18	1,478					契約締結日の翌日	R7.6.13	
幾寅	9 い	人工林 根踏	クリーンラーチ	7.67	2.15	1,488					契約締結日の翌日	R7.6.13	
幾寅	9 ほ	人工林 根踏	クリーンラーチ	12.74	3.31	1,480					契約締結日の翌日	R7.6.13	
		人工林 根踏 計		23.59	8.64								
		幾寅 計		23.59	8.64								
山部	372 に	人工林 根踏	クリーンラーチ	2.27	2.27	1,498					契約締結日の翌日	R7.6.13	
山部	372 に1	人工林 根踏	クリーンラーチ	9.24	1.50	2,400					契約締結日の翌日	R7.6.13	
		人工林 根踏 計		11.51	3.77								
		山部 計		11.51	3.77								
合計				35.10	12.41								

つる切

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行	区分	除伐 ha本数	つる切 ha本数	立木伐倒 ha本数	から	まで	
山部	360 は	人工林 つる切	トドマツ	1.78	1.78	併行		100	120	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 に	人工林 つる切	トドマツ	0.68	0.68	併行		100	120	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 ほ	人工林 つる切	トドマツ	3.38	3.38	併行		100	130	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 へ	人工林 つる切	トドマツ	0.68	0.68	併行		200	100	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 と	人工林 つる切	トドマツ	3.98	3.98	併行		200	130	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 め	人工林 つる切	トドマツ	1.90	1.90	併行		100	130	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	360 る	人工林 つる切	トドマツ	0.83	0.83	併行		200	130	契約締結日の翌日	R8.1.30	
山部	361 ろ	人工林 つる切	トドマツ	3.14	3.14	併行		100	120	契約締結日の翌日	R8.1.30	
		人工林 つる切 計		16.37	16.37							
		山部 計		16.37	16.37							
合計				16.37	16.37							

歩道刈払

事業内訳書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
落合	141へ	歩道修理刈払	1,260	1.5m				契約締結日の翌日	R7.10.31	
		落合 計	1,260							
上富良野	428林班	歩道修理刈払	1,070	1.5m				契約締結日の翌日	R7.10.31	
		上富良野 計	1,070							
合計			2,330							

作業道刈払

事業内訳書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
幾寅	114林班	作業道修理刈払	2,430	3.0m				R7.7.1	R7.9.30	
幾寅	5林班	作業道修理刈払	1,200	3.0m				R7.7.1	R7.9.30	
		幾寅 計	3,630							
山部	390林班	作業道修理刈払	3,450	3.0m				R7.7.1	R7.9.30	
山部	ユーフレ	作業道修理刈払	600	3.0m				R7.7.1	R7.9.30	
		山部 計	4,050							
合計			7,680							

野鼠防除

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		数量 (kg)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行						から	まで	
幾寅	9 い	野鼠防除	クリーンラーチ	7.67	2.15	0.43					契約締結日の翌日	R7.11.28	
幾寅	9 ほ	野鼠防除	クリーンラーチ	12.74	3.31	0.66					契約締結日の翌日	R7.11.28	
		幾寅 計		20.41	5.46	1.09							
落合	125 め	野鼠防除	クリーンラーチ	22.00	2.75	0.55					契約締結日の翌日	R7.11.28	
		落合 計		22.00	2.75	0.55							
富良野	345 ち	野鼠防除	クリーンラーチ	10.97	2.50	0.50					契約締結日の翌日	R7.11.28	
		富良野 計		10.97	2.50	0.50							
山部	372 に	野鼠防除	クリーンラーチ	2.27	2.27	0.45					契約締結日の翌日	R7.11.28	
山部	372 に1	野鼠防除	クリーンラーチ	9.24	1.50	0.30					契約締結日の翌日	R7.11.28	
		山部 計		11.51	3.77	0.75							
合計				64.89	14.48	2.89							

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

上川南部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	根踏	人工林	12.41	ha			
	つる切	人工林	16.37	ha			
	歩道修理刈払		2.330	km			
	作業道新設・修理刈払		7.680	km			
	野鼠防除		14.48	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

1/1

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

箇所数 5 面積合計 35.10 12.41

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
幾寅	5	に		単層林	3.18	3.18	1,478	16～25°	11		易	クリーンラーチ
幾寅	9	い		複層林	7.67	2.15	1,488	16～25°	6	0.5	易	クリーンラーチ
幾寅	9	ほ		複層林	12.74	3.31	1,480	16～25°	6	0.4	易	クリーンラーチ
山部	372	に		単層林	2.27	2.27	1,498	16～25°	4	0.6	易	クリーンラーチ
山部	372	に	1	複層林	9.24	1.50	2,400	16～25°	4	0.4	易	クリーンラーチ

つる切ブルーフリスト

1/1

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

箇所数 8 面積合計 16.37 16.37

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
山部	360	は		単層林	1.78	1.78	併行作業	中(易、難以外)			22	120	100	16～25°	7	0.1	易	トドマツ
山部	360	に		単層林	0.68	0.68	併行作業	中(易、難以外)			22	120	100	26° ～	7	0.3	難	トドマツ
山部	360	ほ		単層林	3.38	3.38	併行作業	中(易、難以外)			22	130	100	16～25°	7	0.1	易	トドマツ
山部	360	へ		単層林	0.68	0.68	併行作業	中(易、難以外)			22	100	200	26° ～	7	0.4	難	トドマツ
山部	360	と		単層林	3.98	3.98	併行作業	中(易、難以外)			22	130	200	26° ～	7	0.3	難	トドマツ
山部	360	ぬ		単層林	1.90	1.90	併行作業	中(易、難以外)			22	130	100	16～25°	7	0.3	易	トドマツ
山部	360	る		単層林	0.83	0.83	併行作業	中(易、難以外)			22	130	200	26° ～	7	0.1	易	トドマツ
山部	361	ろ		単層林	3.14	3.14	併行作業	中(易、難以外)			22	120	100	26° ～	7	0.1	易	トドマツ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

2

延長合計

2,330

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
落合	141へ	1,260	1.5m	その他(雑草、笹以外)	有	16～25°	6	0.6	易
上富良野	428林班	1,070	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0～15°	17	0.5	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

4 延長合計 7,680

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無		自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
幾寅	5林班	修理	1,200	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0～15°	11		易
幾寅	114林班	修理	2,430	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	4		易
山部	390林班	修理	3,450	3.0m	笹(笹が70%以上)	有	0～15°	7		易
山部	ユーフレ	修理	600	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	4		易

野鼠防除ブルーフリスト

1/1

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

箇所数 6 面積合計 64.89 14.48 2.89

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
幾寅	9	い		複層林	7.67	2.15	リンカ亜鉛 1.0%	0.43	16～25°	6	0.5	易	クリーンラーチ
幾寅	9	ほ		複層林	12.74	3.31	リンカ亜鉛 1.0%	0.66	16～25°	6	0.4	易	クリーンラーチ
落合	125	ぬ		複層林	22.00	2.75	リンカ亜鉛 1.0%	0.55	16～25°	17	0.3	易	クリーンラーチ
富良野	345	ち		複層林	10.97	2.50	リンカ亜鉛 1.0%	0.50	0～15°	6	0.2	易	クリーンラーチ
山部	372	に		単層林	2.27	2.27	リンカ亜鉛 1.0%	0.45	16～25°	4	0.6	易	クリーンラーチ
山部	372	に	1	複層林	9.24	1.50	リンカ亜鉛 1.0%	0.30	16～25°	4	0.4	易	クリーンラーチ

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度上川南部署【幾寅・山部地区】保全整備造林ほか第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
山部	360	は		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本