

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

上川中部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	11.96	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	25.73	ha			
	根踏	人工林	3.58	ha			
	歩道修理刈払		30.314	km			
	作業道新設・修理刈払		23.934	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		6.180	km			
	作業道新設・修理(砂利敷均)		513.00	m3			
	野鼠防除		3.07	ha			
間接事業費		直接事業費計					
	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

箇所数 1 面積合計 4.12 3.58

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
愛別	23	い		単層林	4.12	3.58	2,200	0～15°	10	0.1	易	カラマツ

下刈ブルーフリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

箇所数 2 面積合計 11.96 11.96

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
清川	2144	リ		複層林	8.42	8.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	2.6	有	500	1.5	36%	30%未満	無	16～25°	11	2.0	易	笹(笹が70%以上)	9		トドマツ
愛別	23	い		単層林	3.54	3.54	全刈	人力機械込み	1回刈						100%		無	0～15°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		カラマツ

機械下刈ブルーフリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

箇所数 7 面積合計 389.58 25.73

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
清川	2144	り		複層林	42.11	9.39	筋刈	特殊草刈機	1.4	2.6	有	500	1.5	36%	11～20°	11	2.0	易	10	トドマツ
上川	2023	い		複層林	8.74	3.29	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0	有	330	1.5	77%	11～20°	6	0.1	易	7	トドマツ
茅刈別	2128	わ		育成天然林	107.31	0.59	筋刈	特殊草刈機	3.0	5.0	無			38%	0～10°	19	0.2	易	1	アカエゾマツ
中越	2077	ろ		育成天然林	6.63	3.91	筋刈	クラッシャ等	4.0	3.0	無			57%	0～10°	32	0.2	易	1	アカエゾマツ
中越	2078	は		育成天然林	107.95	2.41	筋刈	クラッシャ等	4.0	3.0	有	200	1.5	58%	0～10°	32	0.2	易	4	アカエゾマツ
中越	2079	れ		育成天然林	8.95	3.08	筋刈	クラッシャ等	4.0	3.0	無			57%	0～10°	33	0.1	易	1	アカエゾマツ
中越	2079	お		育成天然林	107.89	3.06	筋刈	クラッシャ等	4.0	3.0	無			57%	0～10°	33	0.1	易	3	アカエゾマツ

野鼠防除ブルーフリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

箇所数 1 面積合計 3.83 3.07 0.61

<u>担当区</u>	<u>林班</u>	<u>小班</u>	枝番	<u>林種細分</u>	面積		薬剤	<u>薬剤 使用数量 (kg)</u>	<u>林地 傾斜</u>	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	<u>徒歩 難易</u>	
上川	2028	と		単層林	3.83	3.07	リンカ亜鉛 1.0%	0.61	26° ~	5	0.2	易	クリーンラーチ

歩道刈払ブルーフリスト

1/1

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

8

延長合計

30,314

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
茅刈別	ニセイカウシュツペ	3,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	25	2.7	易
層雲峡	層雲峡境界	5,470	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	23	0.5	易
愛別	26林班境界	1,960	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	12		易
愛別	36林班境界	4,899	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	13		易
愛別	38・42林班境界	297	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	14		易
上川	2055ろ林小班	1,688	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	16~25°	8	0.8	易
志比内	トムラウシ	7,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	26	3.5	易
美瑛	美瑛富士	6,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	22	2.0	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

1/1

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

10

延長合計

23,934

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無		自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
茅刈別	ニセイカウシュツペ	修理	6,180	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	19	1.0	易
愛別	伏古八線	修理	550	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0～15°	3		易
愛別	63林班1号	修理	960	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0～15°	10		易
愛別	ポンガ1号	修理	1,100	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0～15°	18		易
愛別	パンケ第1	修理	3,233	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0～15°	15		易
愛別	パンケ第2	修理	1,095	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	16～25°	15		易
愛別	21・30林班横断	修理	4,856	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	16		易
愛別	8・9林班	修理	3,670	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	0～15°	18		易
愛別	23林班1号	修理	1,340	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0～15°	10		易
清川	左古川森林作業道	修理	950	2.0m	笹(笹が70%以上)	有	0～15°	11	0.5	易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

1 延長合計 6,180

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
茅刈別	ニセイカウシュッペ	修理	6,180	無	礫質土	20		

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

1	延長合計		855	513					
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				<u>数量 (m3)</u>			<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
清川	外国樹種森林作業道	修理	855	513	有	33	16		易

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度上川中部署【上川地区外】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
上川	2028	と		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本