

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

上川中部森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	4.03	ha			
	コンテナ苗植付	新植	4.03	ha			
	下刈	人工林1回刈	29.79	ha			
	作業道新設・修理	刈払	4.702	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 1 面積合計 4.03 4.03

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
朗根内	1025	ろ		単層林	新植地拵	4.03	4.03	筋刈	3.0	4.0	有	400	1.0	44%	100本以上	16～25°	21	0.4	易

# コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 1                      面積合計                      4.03                      4.03                      本数合計                      7,700

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
朗根内	1025	ろ		単層林	新植	4.03	4.03	その他(雑草、チンマザ サ以外)	クリーンラーチ(コンテ ナ苗) 1号	7,700	1,911	104	中	0.4	50cm以下	15%以下	16～25°	21		易	1	7.0	0.8

# 下刈ブルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 7 面積合計 65.81 29.79

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
志比内	359	ち		複層林	13.85	3.57	全刈	人力機械込み	1回刈			有	450	1.0	100%		無	16～25°	25	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		カラマツ
美瑛	1007	に		複層林	13.59	4.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	400	1.0	44%	30%未満	無	0～15°	17	0.4	易	笹(笹が70%以上)	7		トドマツ
美瑛	1009	ぬ		複層林	10.00	3.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	44%	30%未満	無	0～15°	16	0.3	易	笹(笹が70%以上)	6		トドマツ
美瑛	1009	か		複層林	5.60	2.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.0	44%	30%未満	無	0～15°	16	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
美瑛	1015	ほ		単層林	6.52	6.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	有	300	1.0	50%	30%未満	無	0～15°	15	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		カラマツ
朗根内	1022	と		単層林	6.58	6.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	43%	30%未満	無	16～25°	23	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1		カラマツ
朗根内	1041	い		単層林	9.67	3.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.0	44%	30%未満	無	0～15°	29	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ

作業道新設・修理刈払ブルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

3 延長合計 4,702

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
美瑛	1015林班	修理	1,437	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	13		易
朗根内	太田沢	修理	400	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	20		易
朗根内	大楨・18線連絡線	修理	2,865	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	23		易

# 積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
朗根内	1025	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

7,700

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	7,700

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度上川中部署【美瑛地区ほか】保全整備造林第3号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	47		3,900	3,900		1
コンテナ植付	162		3,800	3,800		1