

令和2年度

十勝西部森林管理署 公共工事発注見通し

令和3年1月20日

分任支出負担行為担当官

十勝西部森林管理署長 佐藤 泰弘

工事 番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札を行う 時 期	主要建設資材の概算見込量
1	昭徳林道改良工事	広尾郡大樹町	約11ヶ月	林道工事	3箇所 幅員3.6m 総延長170m 切土 346m3 盛土 966m3 溝渠工 31m コンクリート擁壁 L=111.5m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込砂利0～80mm 102m3 コルゲートパイプ φ1,750mm t=2.7mm 9.60m φ1,350mm t=2.7mm 9.69m 無筋コンクリート 119.5m3 鉄筋コンクリート 576.4m3