

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	オニシベツ林道(林業専用道)新設工事	新冠郡新冠町	約11ヶ月	林道工事	幅員3.5m 総延長1,018m 切土 4,979m ³ 盛土 7,340m ³ 木製路面排水工 20m 溝渠工 81.41m 標識工 3本 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込砂利 610.2m ³ コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.0mm 13.77m コルゲートパイプ φ3,000mm t=3.2mm 11.40m コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 16.32m コルゲートパイプ φ2,000mm t=2.7mm 12.60m コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.0mm 16.32m 月形籠 40個 布団籠 94m 大型布団籠 1.00×2.00×3.00 20個 大型布団籠 1.00×2.00×2.00 24個
2	アブカサンベ支線林道(林業専用道)新設工事	新冠郡新冠町	約11ヶ月	林道工事	幅員3.5m 総延長420m 切土 2,929m ³ 盛土 3,206m ³ 木製路面排水工 24m 函渠工 14m 擁壁工 45m 溝渠工 25.5m 標識工 2本 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込砂利 257.2m ³ ボックスカルバート B4,200mm×H2,500mm×L1,400mm 生コンクリート 280.6m ³ コルゲートパイプ φ2,500mm t=2.7mm 10.20m コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 15.30m 月形籠 16個 大型布団籠 1.00×2.00×4.00 14個 大型布団籠 1.00×2.00×3.00 15個 大型布団籠 1.00×2.00×2.00 10個