

令和2年度

渡島森林管理署 公共工事発注見通し

令和3年8月24日

分任支出負担行為担当官

渡島森林管理署長 小野寺 功

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	万助沢林道ミダレ沢支線(林業専用道)新設工事	久遠郡せたな町	約10ヶ月	林道工事	幅員 3.5m 総延長 1,520m 切土 1,300m <sup>3</sup> 盛土 1,770m <sup>3</sup> 路盤工 1,027m <sup>3</sup> ボックスカルバート 14m コルゲートパイプ 47.76m ポリ波状管 66m (工事発注規模) 4,000万~2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	ボックスカルバート B1.8m×H1.5m 7m B1.5m×H1.2m 7m コルゲートパイプ Φ1750mm t=2.7mm 9.0m Φ1200mm t=2.7mm 11.22m Φ1000mm t=2.7mm 12.75m Φ800mm t=1.6mm 14.79m 月型籠 Φ1750mm用 8個 Φ1200mm用 8個 Φ1000mm用 8個 Φ800mm用 8個 普通布団籠 32m 無筋コンクリート 58.8m <sup>3</sup> 切込砕石(0~80mm) 1,059m <sup>3</sup>
2	精進川線作業道(林業専用道(規格相当)) 新設工事	茅部郡森町	約5ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長633.5m 切土 1,841m <sup>3</sup> 盛土 2,348m <sup>3</sup> 洗い越し工 22m ポリ波状管 22m (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね9月を予定)	吊り式省力化カゴ 0.5m×1.0m×2.0m 44個 溶接金網 85.4m <sup>2</sup> 鉄筋 Φ19 600mm 18.9kg 鉄筋コンクリート 17.6m <sup>3</sup> 切込砕石(0~80mm) 436m <sup>3</sup>

令和2年度

渡島森林管理署

測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和3年8月24日

分任支出負担行為担当官

渡島森林管理署長 小野寺 功

業務番号	業務の名称	業務場所	履行期間	業種区分	業務概要	入札及び契約方式	入札時期
1	精進川線作業道(林業専用道(規格相当))新設 測量・設計業務	茅部郡森町	約5ヶ月	建設コンサルタント	林道新設1,350m(うち格上げ1,350m) の測量・設計業務	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)