

令和3年度

十勝西部森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年6月20日

分任支出負担行為担当官

十勝西部森林管理署長

佐藤 泰弘

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	石山北清水林道外改良工事	上川郡清水町 16林班外	約10ヶ月	林道工事	石山北清水林道 幅員 3.6m 延長 350m 切土 1,357m <sup>3</sup> 盛土 274m <sup>3</sup> 擁壁工 L=15m 溝渠工 L=41.15m 仮設工 1式  北清水林道 幅員 3.6m 延長 190m 切土 548m <sup>3</sup> 盛土 504m <sup>3</sup> 擁壁工 L=13m 溝渠工 L=19.38m 仮設工 1式  (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	石山北清水林道 切込砂利 0～80mm 260.2m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 22.44m φ800mm t=2.0mm 10.71m ポリ波状管 φ400mm 8.0m 無筋コンクリート 128.3m <sup>3</sup>  北清水林道 切込砂利 0～80mm 121.8m <sup>3</sup> 玉石 150～300mm 83.6m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 19.38m 無筋コンクリート 22.4m <sup>3</sup> 大型布団籠 1.0m×2.0m×2.0m 4個 1.0m×2.0m×3.0m 12個
2	上美生林道外改良工事	河西郡芽室町 267林班外	約6ヶ月	林道工事	上美生林道 幅員 3.6m 延長 340m 切土 1,291m <sup>3</sup> 盛土 1,276m <sup>3</sup> 擁壁工 L=38.80m 溝渠工 L=14.0m 仮設工 1式  上美生2の沢林道 幅員 3.6m 延長 140m 切土 97m <sup>3</sup> 盛土 262m <sup>3</sup> 擁壁工 L=42m 溝渠工 L=12.24m 仮設工 1式  (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第2四半期 (概ね8月を 予定)	上美生林道 切込砂利 258m <sup>3</sup> 購入土 55m <sup>3</sup> ポリ波状管 φ400mm 14.0m コンクリート C-4P 157.8m <sup>3</sup> RC-2 6.7m <sup>3</sup> ポリマーセメントモルタル 0.09m <sup>3</sup> ガードレール C種 51m 林道ゲート 1基  上美生2の沢林道 切込砂利 77m <sup>3</sup> 購入土 87m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.7mm 12.24m コルゲート半円管 φ800mm t=1.6mm 3.57m コンクリート開渠 300型 5m コンクリート C-4P 138.6m <sup>3</sup> モルタル 0.3m <sup>3</sup> 支柱 16本 ビーム 9枚 林道ゲート 1基