

令和3年度

宗谷森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年2月1日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長 加納 正幸

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	照陽支線林道(林業専用道)外新設及び改良工事	枝幸郡中頓別町 2040林班外	約10ヶ月	林道工事	照陽支線林道 幅員 3.6m 延長1,500m 切土 726m ³ 盛土 2,524m ³ 溝渠工 87.53m 仮設工 1式 17林班左沢林道 幅員 3.6m 延長 50m 切土 6m ³ 盛土 228m ³ 溝渠工 8.40m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	照陽支線林道 切込砕石 0～80mm 1,353m ³ 再生骨材 0～80mm 8m ³ 割栗石 150～250mm 62m ³ コルゲートパイプアーチ型 S=3.7m R=2.25m t=4.0m 9.60m コルゲートパイプ φ800mm t=2.0mm 13.26m φ1,000mm t=2.7mm 8.67m ポリ波状管 φ400mm 56.00m 月型籠 S3.7 × R2.25用A型 4個 S3.7 × R2.25用B型 4個 φ800mm用 8個 φ1,000mm用 8個 布団籠 40.00m 17林班左沢林道 切込砕石 0～80mm 960m ³ 割栗石 150～250mm 57m ³ コルゲートパイプ φ2,500mm t=2.7mm 8.40m 月型籠 φ2,500mm用 8個 布団籠 44.00m