

令和3年度

空知森林管理署北空知支署 公共工事発注見通し

令和4年2月1日

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署北空知支署長

三橋 博之

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	一線沢越林道(林業専用道)新設工事	雨竜郡幌加内町 230林班外	約8ヶ月	林道工事	幅員3.5m 延長1,790m 切土 8,220m <sup>3</sup> 盛土 6,405m <sup>3</sup> 溝渠工 L=225.94m 仮設工 1式 標識工 2基 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込砕石 0～80mm 1,476m <sup>3</sup> 再生骨材 0～80mm 40m <sup>3</sup> 割栗石 150～300mm 74m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ600mm t=1.6mm 42.33m φ800mm t=1.6mm 13.77m φ800mm t=2.0mm 12.24m φ1,750mm t=2.7mm 15.60m 布団籠 54m 月型籠 φ600mm用 20個 φ800mm用 16個 φ1,750mm用 8個
2	豊政林道災害復旧工事	雨竜郡幌加内町 253林班外	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長78m 切土 980m <sup>3</sup> 盛土 1,010m <sup>3</sup> 擁壁工 L=75m 溝渠工 L=19.71m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込砕石 0～80mm 47m <sup>3</sup> 再生骨材 0～80mm 2m <sup>3</sup> 割栗石 50～150mm 60m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 382m <sup>3</sup> ホックスカルパート B3.5m×H2.0m 9m コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.7mm 10.71m 布団籠 16m 月型籠 φ1,000mm用 4個