

令和4年度

宗谷森林管理署 公共工事発注見通し

令和4年12月9日

分任支出負担行為担当官

宗谷森林管理署長 加納 正幸

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う 時期	主要建設資材の概算見込量
1	照陽支線林道(林業専用道)外新設及び改良工事	枝幸郡中頓別町 2038林班外 天塩郡豊富町 4129林班外	約11ヶ月	林道工事	照陽支線林道(新設工事) 幅員 3.6m 延長 1,000m 切土 461m ³ 盛土 1,908m ³ 標識工 1式 幌尻林道(改良工事) 3箇所 幅員 3.6m 総延長 130m 切土 243m ³ 盛土 390m ³ 溝渠工 30.69m コンクリート擁壁 8m 擁壁工 22m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円以上2億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を予定)	照陽支線林道(新設工事) 切込砕石 0~80mm 655.7m ³ 幌尻林道(改良工事) 切込砕石 0~80mm 1,598.6m ³ 割栗石 150~250mm 191.48m ³ 無筋コンクリート 83m ³ コルゲートパイプ φ 600mm t=1.6mm 9.69m φ 1,750mm t=2.7mm 12.00m ボックスカルバート B3.5m×H2.5m 9m 鋼製組立網 406.60m ² 月型籠 φ 600用 4個 φ 1,750用 8個 布団籠 20m