

令和4年度

上川南部森林管理署 公共工事発注見通し

令和5年3月10日

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長

伊藤 俊之

工事 番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札を行う 時期	主要建設資材の概算見込量
1	双珠別林道外災害復旧工事	勇払郡占冠村 1230林班外	約12ヶ月	林道工事	【双珠別林道】 幅員4.0m 延長344m 切土 233m <sup>3</sup> 盛土 588m <sup>3</sup> 擁壁工 116m 溝渠工 27m 仮設工 1式  【ポン双珠別林道】 幅員4.0m 延長25m 切土 12m <sup>3</sup> 盛土 253m <sup>3</sup> 溝渠工 17.85m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね4月を予定)	【双珠別林道】 切込碎石 0~80mm 205m <sup>3</sup> 割石 150~300mm 13m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 925.9m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.7mm 10.71m φ800mm t=2.0mm 8.67m 月型籠 φ1,000mm用 12個 布団籠 302m  【ポン双珠別林道】 切込碎石 0~80mm 15m <sup>3</sup> 割石 150~300mm 29m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.0mm 17.85m 月型籠 φ1,200mm用 8個 布団籠 29m
2	一休の沢林道災害復旧工事	勇払郡占冠村 1115林班	約9ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長92m 切土 21m <sup>3</sup> 盛土 341m <sup>3</sup> 擁壁工 79m 仮設工 1式 (工事発注規模) 1,200万円~4,000万円未満	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね4月を予定)	切込碎石 0~80mm 55m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 239.2m <sup>3</sup>