

| 工事番号 | 工事の名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材の概算見込量 |
|------|---------------------|------------------|-------|------|--|------------------|--------------------|---|
| 1 | 三井の沢支線林道(林業専用道)新設工事 | 沙流郡日高町 265林班外 | 約8ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長260m 切土 1,151m ³ 盛土 1,497m ³ 溝渠工 43.80m 擁壁工 9.0m (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (総合評価) | 第4四半期 (概ね3月を予定) | 切込砂利 0～80mm 230m ³ 切込碎石 0～80mm 7m ³ 割石 150～300mm 22m ³ 無筋コンクリート 55.2m ³ ボックスカルバート B1.8m×H1.8m 10m コルゲートパイプ φ2,000mm t=2.7mm 10.80m ポリ波状管 φ400mm 19m ポリU字溝 4m 月型籠 φ2,000mm用 8個 |
| 2 | パンケヌシ林道災害復旧工事 | 沙流郡日高町 193林班外 | 約11ヶ月 | 林道工事 | 幅員4.0m 延長224m 切土 11m ³ 盛土 5,060m ³ 擁壁工 220m 溝渠工 12.24m 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 | 一般競争入札 (最低価格) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 切込砂利 0～80mm 135m ³ 割石 150～300mm 3m ³ 無筋コンクリート 1,862m ³ コルゲートパイプ φ800mm 12.24m 月型籠 φ800mm用 4個 |
| 3 | 幌毛志林道災害復旧工事 | 沙流郡平取町 | 約11ヶ月 | 林道工事 | 【1号箇所】 幅員4.0m 延長15m 盛土 43m ³ 擁壁工 13m 仮設工 1式 【2号箇所】 幅員4.0m 延長55m 切土 8m ³ 盛土 266m ³ 擁壁工 55m 仮設工 1式 【3号箇所】 幅員4.0m 延長76.6m 切土 9m ³ 盛土 491m ³ 溝渠工 48m 擁壁工 19m 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札 (最低価格) | 第1四半期 (概ね5月を予定) | 【1号箇所】 購入土 4m ³ 無筋コンクリート 47m ³ 【2号箇所】 購入土 89m ³ 切込砂利 0～80mm 33m ³ 無筋コンクリート 201m ³ 【3号箇所】 購入土 176m ³ 切込砂利 0～80mm 46m ³ 無筋コンクリート 105m ³ ボックスカルバート B2.8m×H2.5m 48m |