

令和4年度

渡島森林管理署 公共工事発注見通し

令和5年7月26日

分任支出負担行為担当官

渡島森林管理署長 河崎 真佐志

工事番号	工事の名称	施工場所	期間	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札を行う時期	主要建設資材の概算見込量
1	貝取澗林道災害復旧工事	久遠郡せたな町 1119林班外	約10ヶ月	林道工事	3箇所 幅員3.6m 延長135m 切土 2,294m <sup>3</sup> 盛土 1,867m <sup>3</sup> 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 345m <sup>3</sup> 再生骨材 0～40mm 3m <sup>3</sup> 無筋コンクリート 698m <sup>3</sup> ボックスカルバート B1.8m×H1.5m 17m
2	小川牧場線林道災害復旧工事	久遠郡せたな町 5374林班	約6ヶ月	林道工事	2箇所 幅員3.6m 延長50m 切土 98m <sup>3</sup> 盛土 522m <sup>3</sup> (工事発注規模) 1,200万円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 30m <sup>3</sup> 購入盛土 484m <sup>3</sup> 再生骨材 0～40mm 22m <sup>3</sup> 割石 150～300mm 12m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ600mm t=1.6mm 14.79m ポリ波状管 φ400 16m
3	稲穂林道災害復旧工事	山越郡長万部町 387林班外	約8ヶ月	林道工事	2箇所 幅員3.6m 延長55m 切土 502m <sup>3</sup> 盛土 357m <sup>3</sup> 仮設工 1式 (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を予定)	切込碎石 0～80mm 53m <sup>3</sup> 購入盛土 28m <sup>3</sup> 再生骨材 0～40mm 1m <sup>3</sup> コルゲートパイプ φ1,750mm t=2.7mm 16.80m 無筋コンクリート 180m <sup>3</sup>
4	種川下ハカイ線林道災害復旧工事	瀬棚郡今金町	約6ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長60m 切土 240m <sup>3</sup> 盛土 308m <sup>3</sup> 仮設工 1式 (工事発注規模) 4,000万円～2億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第2四半期 (概ね9月を予定)	切込碎石 0～80mm 189m <sup>3</sup> 割石 150～300mm 274m <sup>3</sup> 購入盛土 126m <sup>3</sup> 再生骨材 0～40mm 1m <sup>3</sup> 購入土 126m <sup>3</sup> 鋼製組立網 804m <sup>2</sup>