

| 工事番号 | 工事の名称         | 施工場所                                 | 期間    | 工事種別 | 工事概要  | 入札及び契約方式         | 入札を行う時期            | 主要建設資材の概算見込量  |
|------|---------------|--------------------------------------|-------|------|---|------------------|--------------------|---|
| 1    | 百松沢林道百松沢線改良工事 | 札幌市南区<br>1050林班外<br>(工場製作)<br>北広島市   | 約12ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長174m<br>鋼橋製作工 1式<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億円未満  | 一般競争入札<br>(総合評価) | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 合成床版 t=190mm TL-137kN 耐候性鋼材裸仕様<br>337.00m <sup>2</sup><br>伸縮装置 CDx型 100用 5.1m<br>伸縮装置 CDx型 40用 5.1m<br>金属支承(固定・可動) 1,618kN 各1基<br>溶融亜鉛めっき HDZ 35 1.07t<br>溶融亜鉛めっき HDZ 55 4.77t  |
| 2    | 千歳林道外災害復旧工事   | 恵庭市盤尻<br>5168林班外<br>千歳市美笹<br>6100林班外 | 約11ヶ月 | 林道工事 | 千歳林道<br>幅員3.6m 延長50m<br>切土 105m <sup>3</sup><br>盛土 49m <sup>3</sup><br>擁壁工 41.02m<br>仮設工 1式<br>黄金林道<br>幅員3.6m 延長30m<br>切土 31m <sup>3</sup><br>盛土 136m <sup>3</sup><br>溝渠工 12.00m<br>仮設工 1式<br>(工事発注規模)<br>4,000万円～2億円未満 | 一般競争入札<br>(最低価格) | 第4四半期<br>(概ね3月を予定) | 【千歳林道】<br>無筋コンクリート 260.9m <sup>3</sup><br>切込碎石(0～80mm) 30.0m <sup>3</sup><br>【黄金林道】<br>コルゲートパイプ<br>(φ2,000mm t=2.7mm) 12.0m<br>購入土 87.0m <sup>3</sup><br>切込碎石(0～80mm) 18.0m <sup>3</sup><br>玉石(150～830mm) 15.84m <sup>3</sup><br>月型かご(φ2,000mm用) 8個<br>布団かご 20.0m |