

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	トムラウシ沢林道改良工事	河西郡芽室町 269林班	約12ヶ月	林道工事	2箇所 幅員3.6m 総延長140m 切土 212m ³ 盛土 102m ³ 擁壁工 22.0m 溝渠工 25.50m 落石防止網工 2,998m ² 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込砂利 0～80mm 589m ³ 再生骨材 0～80mm 5m ³ 玉石 150～300mm 115m ³ 栗石 50～150mm 5m ³ 無筋コンクリート 74.3m ³ 鉄筋 D13 0.1t コルゲートパイプ φ800mm t=2.0mm 25.50m 月型籠 φ800mm用 12個 布団籠 4m 大型布団籠 L=2.0m 14本 大型布団籠 L=3.0m 9本 丸太洗掘防止工 A型 1基 菱形金網 ポリエチレン被覆鉄 線 φ3.2×50mm 3,328m ² ワイヤーロープ φ16mm 430m ワイヤーロープ φ12mm 2,159m ワイヤクリップ φ16mm 144個 ワイヤクリップ φ12mm 376個 クロスクリップ φ16～18mm 195個 クロスクリップ φ12～14mm 166個 メインアンカー T型アンカー T-100×1,100mm 21本 ピンアンカー φ25×1,000mm 54本 結合コイル φ3.2×50×300mm 2,486個
2								
3								

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。