

令和6年度

上川南部森林管理署 公共工事発注見通し

令和7年2月21日

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長

伊藤 俊之

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工 事 概 要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材の需要見込量
1	内ノ沢林道(林業専用道)新設工事	南富良野町 127林班外	約12ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長1,734m 切土 3,132m ³ 盛土 5,314m ³ 溝渠工 L=39.01m 仮設工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込碎石 0～80mm 1,144m ³ コルゲートパイプ φ1,000mm t=2.7mm 12.24m φ1,200mm t=2.7mm 13.77m ポリ波状管 φ400mm 13.00m 月型籠 φ1,000mm用 8個 φ1,200mm用 8個 布団籠 25m
2	ポン双珠別林道災害復旧工事	占冠村 1246林班	約11ヶ月	林道工事	【その1】 幅員4.0m 延長25m 切土 12m ³ 盛土 55m ³ 擁壁工 35m 溝渠工 L=13.8m 仮設工 1式 【その2】 幅員4.0m 延長50m 切土 5m ³ 盛土 311m ³ 擁壁工 35m 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込碎石 0～80mm 51m ³ 無筋コンクリート 348.9m ³ コルゲートパイプ φ2,000mm t=2.7mm 13.8m
3	マカウシ林道災害復旧工事	占冠村 1214林班	約10ヶ月	林道工事	幅員4.0m 延長51m 切土 222m ³ 盛土 243m ³ 擁壁工 43m 仮設工 1式 (発注規模) 4千万円～1億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第4四半期 (概ね3月を 予定)	切込碎石 0～80mm 31m ³ 無筋コンクリート 268.3m ³

4	西占冠林道外災害復旧工事	占冠村 1121林班外	約12ヶ月	林道工事	【西占冠林道】 幅員3.6m 延長20m 切土 8m3 盛土 58m3 擁壁工 20m 溝渠工 L=11.22m 仮設工 1式 【湯の沢林道】 ・その1箇所 幅員4.0m 延長80m 切土 153m3 盛土 120m3 擁壁工 80m 溝渠工 L=10.0m 仮設工 1式 ・その2箇所 幅員4.0m 延長20m 切土 17m3 盛土 67m3 擁壁工 26m 溝渠工 L=14.79m 仮設工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (最低価格)	第1四半期 (概ね4月を 予定)	【西占冠林道】 切込碎石 0～80mm 12m3 無筋コンクリート 67.1m3 コルゲートパイプ φ800mm t=1.6mm 11.22m 【湯の沢林道】 ・その1箇所 切込碎石 0～80mm 48m3 無筋コンクリート 403m3 コルゲートパイプ φ800mm t=2.0mm 10m ・その2箇所 切込碎石 0～80mm 12m3 無筋コンクリート 103m3 コルゲートパイプ φ1,200mm t=2.0mm 14.79m
---	--------------	----------------	-------	------	--	------------------	------------------------	---

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。

令和6年度

上川南部森林管理署

測量・建設コンサルタント等業務発注見通し

令和7年2月21日

分任支出負担行為担当官

上川南部森林管理署長

伊藤 俊之

番号	業務の名称	業 務 場 所	履行期間	業 務 区 分	業務概要	入札及び 契約方式	入札時期
1	湯の沢林道改良測量・設計業務	占冠村 1111林班	約4ヶ月	建設コンサルタント	林道災害復旧工事箇所に係る測量・ 設計業務 L=80m (発注規模) 300万円～1千万円未満	一般競争入札	第1四半期 (概ね4月を予 定)

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。