

令和8年9月9日

分任支出負担行為担当官
後志森林管理署長 新井田 和彦

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
幌内川緊急治山工事		北海道岩内郡岩内町字敷島内 後志森林管理署1502林班		治山工事	山腹工(山腹緑化工(航空実播工))
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	33,842,000円	令和8年9月7日		北海道岩内郡岩内町字東山70番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		協成建設工業株式会社 代表取締役 大和田 稔	
33,600,000円	令和8年9月	令和8年10月			

- 契約の相手方を選定した理由
本工事は令和8年5月17日に岩内町雷電岳山頂付近にて大規模な山体崩落が起こり、崩壊土砂が幌内川へ流下し濁水を発生させ、下流にある岩内町取水施設に流れ込み、岩内町の9割の世帯で断水の被害が発生した。この間、有識者及び関係機関と対応策を協議し、今般承認され実施となったが工種適期の期限も迫っていることから緊急に該当するものとして、会計法第29条の3第4項を適用し、随意契約とした。
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事積算内訳書」のとおり

令和 8 年度

積 算 内 訳 書

大分類流域 後志地区

支流域 幌内川流域

工 事 名 幌内川緊急治山工事

施 工 地 北海道岩内郡岩内町字敷島内
後志森林管理署 1502林班

森林管理局	北海道森林管理局
森林管理署	後志森林管理署

本工事費内訳書

幌内川緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山腹工	式	1		14,751,000	費目行	
山腹緑化工				14,751,000	工種行	
実播工				14,751,798	種別行	
航空実播 スラリー方式 AS350B3 地上作業含む	h a	0 500	28,999,596	14,499,798	1号代価表 5頁	[見積歩掛] 1ha当たり材料重量67973.18kg (ロス率10%含む)
バケット損料	式	1		252,000		[見積単価]
仮設工	式	1		54,000	費目行	
仮設工				54,000	工種行	
作業ヤード整備工				54,660	種別行	
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	12	1,905	22,860	2号代価表 6頁	[R7治山林道必携・上巻P673]
鋼板賃料 22*1524*3048 供用30日	枚	12	2,650	31,800	3号代価表 7頁	[R7治山林道必携・上巻P675]
直接工事費	式	1		14,805,000		
共通仮設費計	式	1		11,523,000		10,110,000 + 1,413,000
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		10,110,000		6,593,368 + 3,516,890
運搬費	式	1		6,593,368	1号内訳書 3頁	

本工事費内訳書

幌内川緊急治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
準備費	式	1		3,516,890	2号内訳書 4頁	
共通仮設費(率計上)	式	1		1,413,000		$6,670,650 * 21.19 / 100$
純工事費	式	1		26,328,000		$14,805,000 + 11,523,000$
現場管理費	式	1		4,391,000		$10,282,120 * 42.71 / 100$
工事原価	式	1		30,719,000		$26,328,000 + 4,391,000$
一般管理費等	式	1		3,123,907		$((14,673,120 * (21.25 + 0 + 0) / 100) + 5,869.248) - 0$
一般管理費等計	式	1		3,123,000		3,123,907
工事価格	式	1		33,842,000		33,842,000
消費税相当額	式	1		3,384,200		$33,842,000 * 10 / 100$
請負金額	式	1		37,226,200		$33,842,000 + 3,384,200$