

令和4年度 檜山森林管理署公共工事契約状況

令和4年9月12日

分任支出負担行為担当官  
檜山森林管理署長 小笠原 正樹

|            |                    |           |                            |
|------------|--------------------|-----------|----------------------------|
| 工事名        | 施工場所               | 工事種別      | 工事概要                       |
| 奥尻島災害緊急工事  | 奥尻郡奥尻町字湯浜外 2427林班外 | 治山工事      | 土石撤去工                      |
| 契約方式       | 予定価格(税抜き)          | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所           |
| 随意契約       | 2,670,000円         | 令和4年9月12日 | 北海道奥尻郡奥尻町字米岡177番地 (株)海老原建設 |
| 契約金額(税抜き)  | 工事着手の時期            | 工事完成の時期   |                            |
| 2,648,000円 | 令和4年9月             | 令和4年10月   |                            |

○ 契約の相手方を選定した理由

本工事は、令和4年8月16日に発生した低気圧による豪雨等によって奥尻島国有林内各地で山腹崩壊が発生、国有林直下にある道道等への土石を撤去する必要があることから、緊急を要すると判断されたため、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第4項(緊急の必要により競争に付することができない場合)に該当するものとして、随意契約とした。

なお、相手方の選定については、当該地方における治山工事及び災害復旧工事の実績があり、本年度の奥尻町における治山工事も受注し現地に精通していることから、信用確実かつ迅速な対応が可能であると判断した。

○ 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳

別紙「工事積算内訳書」

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和4年9月21日
- ・変更後の契約金額(税抜き)2,652,000円 (令和4年9月21日追加記入)
- ・変更の理由 本工事の施工中、施工数量に変更の必要が認められたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和4年10月

令和4年度

積算内訳書

大分類流域 檜山地区 支流域 奥尻島

工事名 奥尻島災害緊急工事

施工地 奥尻郡奥尻町湯浜外  
檜山森林管理署2427林班外

森林管理局 北海道森林管理局  
森林管理署 檜山森林管理署  
事務所名等 本署

## 本 工 事 費 内 訳 表

工事名 奥尻島災害緊急工事

檜山森林管理署

| 明細No                                  | 区 分    | 名 称    | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額       | 摘 要              |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----------|------------------|
| 1                                     | 直接工事費  | 土石撤去工  | 287.90 | m3  | -   | 1,227,000 |                  |
|                                       |        | 直接工事費計 |        |     |     | 1,227,000 |                  |
| 2                                     | 間接工事費  | 共通仮設費  | 1.00   | 式   | -   | 242,000   | 純工事費 = 1,469,000 |
| 3                                     |        | 現場管理費  | 1.00   | 式   | -   | 672,000   |                  |
|                                       |        | 間接工事費計 |        |     |     | 914,000   |                  |
|                                       | 工事原価   |        |        |     |     | 2,141,000 |                  |
| 4                                     | 一般管理費等 |        | 1.00   | 式   | -   | 529,000   |                  |
|                                       | 工事価格   |        |        |     |     | 2,670,000 |                  |
| -                                     | 消費税相当額 |        | 10.00  | %   | -   | 267,000   |                  |
|                                       | 本工事費計  |        |        |     |     | 2,937,000 |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
|                                       |        |        |        |     |     |           |                  |
| 備考:純工事費及び工事原価は支給品費・無償貸付機械評価額を除いた額を掲載。 |        |        |        |     |     |           |                  |

# 明 細 表

| 1  | 土石撤去工                  | 湯浜地区外                                 |        |         |       |           |     |
|--|------------------------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-----------|-----|
| コードNo                                      | (構造)                   | (森林管理署名)                              | (事務所名) | メインブロック |       | サブブロック    |     |
|  | 287.90m3 転石破碎 5.00m3   | 檜山森林管理署                               | 本署     | 函館(豪)   | 6     | 奥尻町       | 118 |
| 単価No                                       | 名 称                    | 規 格                                   | 数 量    | 単 位     | 単 価   | 金 額       | 備 考 |
| 79   | [ 施 工 数 量 ]            |                                       | 287.90 | m3      | 0     | 0         |     |
| *7001                                      | 転石 機械破碎                | 大型ブレーカ 1,300kg級 軟岩(I)B                | 5.00   | m3      | 7,590 | 37,950    |     |
| *7002                                      | バックホウ掘削積込              | ルーズ 制炭なし 山崎山田 深製工 BH=山02m3 岩塊・玉石 砕岩なし | 287.90 | m3      | 415   | 119,478   |     |
| *7004                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その2)     | DT=10t 運転距離17.4km 軟岩                  | 200.00 | m3      | 3,738 | 747,600   |     |
| *7005                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その3)     | DT=10t 運転距離16.9km 軟岩                  | 61.50  | m3      | 3,985 | 245,077   |     |
| *7006                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その4)     | DT=10t 運転距離12.7km 軟岩                  | 11.00  | m3      | 3,152 | 34,672    |     |
| *7007                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その5)     | DT=10t 運転距離10.6km 軟岩                  | 2.10   | m3      | 2,740 | 5,754     |     |
| *7009                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その7)     | DT=10t 運転距離15.7km 軟岩                  | 2.80   | m3      | 3,738 | 10,466    |     |
| *7011                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その9)     | DT=10t 運転距離12.6km 軟岩                  | 2.40   | m3      | 3,111 | 7,466     |     |
| *7012                                      | ダンプトラック運転(湯浜地区その10近隣沢) | DT=10t 運転距離11.1km 軟岩                  | 1.20   | m3      | 2,828 | 3,393     |     |
| 7013                                       | ダンプトラック運転(湯浜地区その10)    | DT=10t 運転距離11.0km 軟岩                  | 5.40   | m3      | 2,828 | 15,271    |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
|  |                        |                                       |        |         |       |           |     |
| 頁 計  |                        |                                       |        |         |       | 1,227,127 |     |
| 計  |                        |                                       |        |         |       | 1,227,000 |     |
| 割出単価                                       |                        |                                       |        |         |       | 4,261     |     |
| (備考) 金額計の内 労務費(運転手・助手外)                    |                        |                                       |        |         |       | 0         |     |
| 金額計の内 労務費(運転手・助手) 労務補正率(0%) 週休2日補正係数(1.00) |                        |                                       |        |         |       | 392,417   |     |
| 金額計の内 形成材料                                 |                        |                                       |        |         |       | 0         |     |

# 明 細 表

1# 湯浜地区外 ▼

| 2    | 間接工事費 共通仮設費    | 支給品費・無償貸付機械評価額  | 0                    | 処分費等・飛行経費 | 0     | 0          |     |
|------|----------------|-----------------|----------------------|-----------|-------|------------|-----|
| (構造) | T 直接工事費(+)     | 1,227,000       | o 適用諸経費率             |           |       | 1 治山地すべり工事 |     |
|      | A 積上仮設費等(+)    | 0               | a 原定率共通仮設費率(%)       |           | 15.19 |            |     |
|      | S 対象額算定組込経費(+) | 0               | b 施工地域補正係数           |           | 1.3   |            |     |
|      | H 対象額算定除外経費(-) | 0               | c 週休2日補正係数           |           | 1.00  |            |     |
|      | P 定率仮設費算定対象額   | 1,227,000       | d 採用仮設費率 $a * b * c$ |           | 19.75 |            |     |
| 単価No | 名 称            | 規 格             | 数 量                  | 単 位       | 単 価   | 金 額        | 備 考 |
|      | 小計 (A積み上げ仮設費)  |                 | 0                    |           |       | 0          |     |
|      | 小計 (B積み上げ仮設費)  |                 | 0                    |           |       | 0          |     |
|      | 定率共通仮設費        | P * 19.75 %     | 1.00                 | 式         |       | 242,000    |     |
|      | 計              |                 |                      |           |       | 242,000    |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
|      |                |                 |                      |           |       |            |     |
| (備考) |                | (参考)金額計の内労務費の金額 |                      |           | 0 %割増 | 0          |     |