

仕様書等1の一部訂正について

令和7年4月1日付けで公告を行った「ヘルプナイ川（2035林班）治山工事」について下記のとおり仕様書等1を一部訂正します。

令和7年4月8日

分任支出負担行為担当官
根釧西部森林管理署長 山本 茂

記

訂正箇所

本工事費内訳書

2頁 溪間工（第1号コンクリート床固工 緑化工 伏工）

【正】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量
植生ネット工 最大法長 3.0m 未満	m2	17.5

【誤】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量
植生ネット工 最大法長 3.0m 未満	m2	55.7

3頁 溪間工（第1号コンクリート床固工 緑化工 伏工）

【追加】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量
植生ネット工 最大法長 3.0m 以上	m2	38.2

4 頁 溪間工（第 2 号コンクリート床固工 緑化工 伏工）

【正】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量
植生ネット工 最大法長 3.0m 未満	m2	8.2

【誤】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量
植生ネット工 最大法長 3.0m 未満	m2	35.1

5 頁 溪間工（第 2 号コンクリート床固工 緑化工 伏工）

【追加】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量
植生ネット工 最大法長 3.0m 以上	m2	26.9

内訳書

12 号代価表（鉄筋工）

【正】

名称・規格	単位	数 量
異形棒鋼（小口） SD295A D16mm	t	1.03

【誤】

名称・規格	単位	数 量
異形棒鋼（小口） SD295A D16mm	t	1

（追加） 19 号代価表（植生ネット工 最大法長 3.0m 以上）

以上

本工事費内訳書

ヘルプナイ川(2035林班) 治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設（1号床固工）（間詰含む） ポンプ車打設 無筋 山B C-4P（18-40-8）普通養生 打設面処理含	m ³	127.200			9号代価表 19頁
【施工パ】目地板	m ²	8			10号代価表 20頁
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	4.700			11号代価表 21頁
鉄筋工 SD295A D16 L=1.68m/本 1.56kg/m 山地治山B 材料補正3%	t	0.350			12号代価表 22頁
鉄筋建込み（挿し筋） U型（フックなし） D型（フックあり）	本	133			13号代価表 23頁
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m ²	99			14号代価表 24頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m ²	73			15号代価表 25頁
円形水抜き型枠設置 φ300mm L=1.50m 損耗率5%	箇所	1			16号代価表 26頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板[B型]設置 （普通作業員）	枚	1			17号代価表 27頁
緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
植生補工 最大法長3.0m未満	m ²	17.500			18号代価表 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生補工 最大法長3.0m以上	m2	38,200			51号代価表 61頁
溪間工（第2号コンクリート床固工）	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工] 地山掘削・積込 普通	m3	137			1号代価表 11頁
軟岩（Ⅰ）B 機械掘削 大型ブレーカ 600～800kg級	m3	47			2号代価表 12頁
軟岩（Ⅰ）B・軟岩（Ⅱ） 床掘（破砕片除去） BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工] ルーズ積込 普通	m3	47			3号代価表 13頁
砂・砂質土 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	15			4号代価表 14頁
軟岩（Ⅰ）B 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	42			5号代価表 15頁
岩盤清掃（山地治山B） 人力（共通）	m2	42			6号代価表 16頁
埋戻し工	式	1			種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩（Ⅰ）A・B・軟岩（Ⅱ） 埋戻 BH=山0.45m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B山腹工] ルーズ積込 普通	m3	100			7号代価表 17頁
【施工パ】 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 締固め	m3	41			8号代価表 18頁
治山ダム工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設（1号床固工）（間詰含む） ポンプ車打設 無筋 山B C-4P（18-40-8）普通養生 打設面処理含	m ³	127.200			9号代価表 19頁
【施工バ】目地板	m ²	8			10号代価表 20頁
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	4.700			11号代価表 21頁
鉄筋工 SD295A D16 L=1.68m/本 1.56kg/m 山地治山B 材料補正3%	t	0.350			12号代価表 22頁
鉄筋建込み（挿し筋） U型（フックなし） D型（フックあり）	本	133			13号代価表 23頁
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m ²	99			14号代価表 24頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m ²	73			15号代価表 25頁
円形水抜き型枠設置 φ300mm L=1.50m 損耗率5%	箇所	1			16号代価表 26頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板[B型]設置 （普通作業員）	枚	1			17号代価表 27頁
緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
植生補工 最大法長3.0m未満	m ²	55.700			18号代価表 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
植生補工 最大法長3.0m未満	m ²	8,200			18号代価表 28頁
植生補工 最大法長3.0m以上	m ²	26,900			51号代価表 61頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工【任意仮設】(第1号コンクリート床固工)	式	1			工種行
足場・支保工	式	1			種別行
足場工(キャットウォーク)	m	115,200			20号代価表 30頁
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう締切工 62*48cm(PE)	m ²	6			21号代価表 31頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	9			22号代価表 32頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	2			23号代価表 33頁
仮水路工	式	1			種別行
仮設排水管設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ300mm	m	8,400			24号代価表 34頁
仮設工【任意仮設】(第2号コンクリート床固工)	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設（1号床固工）（間詰含む） ポンプ車打設 無筋 山B C-4P（18-40-8）普通養生 打設面処理含	m ³	133.100			9号代価表 19頁
【施工バ】目地板	m ²	9			10号代価表 20頁
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	4.500			11号代価表 21頁
鉄筋工 SD295A D16 L=1.68m/本 1.56kg/m 山地治山B 材料補正3%	t	0.330			12号代価表 22頁
鉄筋建込み（挿し筋） U型（フックなし） D型（フックあり）	本	127			13号代価表 23頁
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m ²	91			14号代価表 24頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m ²	64			15号代価表 25頁
円形水抜き型枠設置 φ300mm L=1.83m 損耗率5%	箇所	1			19号代価表 29頁
溪間工付属物設置工	式	1			工種行
銘板工	式	1			種別行
堤名板[B型]設置 （普通作業員）	枚	1			17号代価表 27頁
緑化工	式	1			工種行
伏工	式	1			種別行
植生補工 最大法長3.0m未満	m ²	35.100			18号代価表 28頁

代価表

(51号代価表)

植生柵工
最大法長3.0m以上

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
法面工	人	1				
普通作業員	人	0.600				
植生シート 肥料袋無 一重ネット 標準品	m2	120				
アンカーピン Φ9mm L =200mm	本	300				
諸雑費	%	6			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						