

仕様書等 1 の一部訂正について

令和 8 年 3 月 30 日付けで公告を行った「上庶路（1165 林班）治山工事」について下記のとおり仕様書等 1 を一部訂正します。

令和 8 年 4 月 16 日

分任支出負担行為担当官  
根釧西部森林管理署長 藤本 達之

記

訂正箇所

本工事費内訳書

6 頁 地すべり防止工（集水井工・集排水ボーリング工）  
（地下水排除工 ボーリング工）別紙 1 のとおり

【正】

費目・工種・種別・細別・規格
ボーリング（排水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ135mm 50m/本以下

【誤】

費目・工種・種別・細別・規格
ボーリング（排水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下

代価表（38 号代価表）

別紙 2 のとおり

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング（排水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ135mm 50m/本以下	m	45	800		38号代価表 48頁
配管用炭素鋼鋼管挿入 坑内作業	m	46	300		39号代価表 49頁
山腹工（孔口保護箇所）	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	5			40号代価表 50頁
人力埋戻工 土砂 締固め有り	m3	3			41号代価表 51頁
人肩運搬 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 80m以下	m3	1	520		42号代価表 52頁
省力化かご工組立・据付（80型） 高さ0.5m×幅0.8m（詰石3.80m3/10m別途）	m	4			43号代価表 53頁
孔口保護工材料 80型省力化かご 上段2m 下段2m 側面網4枚 吸出防止材・中詰材含む	式	1			44号代価表 54頁
植生シート張工（盛土法面）	m2	7	600		21号代価表 31頁
山腹工（令和7年表層崩壊箇所）	式	1			費目行
山腹緑化工	式	1			工種行
整地工	式	1			種別行

【誤】

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボーリング（排水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	45 800			38号代価表 48頁
配管用炭素鋼鋼管挿入 坑内作業	m	46 300			39号代価表 49頁
山腹工（孔口保護箇所）	式	1			費目行
治山土工	式	1			工種行
作業土工	式	1			種別行
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	5			40号代価表 50頁
人力埋戻工 土砂 締固め有り	m3	3			41号代価表 51頁
人肩運搬 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 80m以下	m3	1 520			42号代価表 52頁
省力化かご工組立・据付（80型） 高さ0.5m×幅0.8m（詰石3.80m3/10m別途）	m	4			43号代価表 53頁
孔口保護工材料 80型省力化かご 上段2m 下段2m 側面網4枚 吸出防止材・中詰材含む	式	1			44号代価表 54頁
植生シート張工（盛土法面）	m2	7 600			21号代価表 31頁
山腹工（令和7年表層崩壊箇所）	式	1			費目行
山腹緑化工	式	1			工種行
整地工	式	1			種別行

【正】

## 代価表

ホーリング（排水ホーリング）  
集水井内 粘性土・砂質土 φ135mm 50m/本以下

（ 38号代価表 ）

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格（基準地区単価）	基準地区単価	備 考
K		41.08				
K1	ホーリングマシン ロータリーハブカッション式・スキッド型・55kW級	37.59		ホーリングマシン[ロータリーハブカッション式] スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	1.69		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ（ホーリングポンプ（水ポンプ）） 二筒複動ピストン式・200L/min	1.68		グラウトポンプ [二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		35.21				
R1	普通作業員	16.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.85		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9.00		特殊作業員		
Z		23.71				
Z1	リングビット φ135mm用	5.55		リングビット φ135mm用		
Z2	軽油 パトロール給油	4.30		軽油 パトロール給油		
Z3	ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）	3.76		ドリルパイプ φ135mm用（1.0m）		
Z4	インナーロッド φ135mm用（1.0m）	3.10		インナーロッド φ135mm用（1.0m）		

【誤】

ホーリング（排水ボーリング）  
集水井内 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下

## 代価表

( 38号代価表 )

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		39.18				
K1	ホーリングマシン ロータリーハークッション式・スキット型・55kW級	35.85		ホーリングマシン[ロータリーハークッション式] スキット型 55kW級		
K2	発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動] 125kVA	1.61		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.60		グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		33.56				
R1	普通作業員	15.40		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.39		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.57		特殊作業員		
Z		27.26				
Z1	リングビット φ90mm用	6.13		リングビット φ90mm用		
Z2	ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)	4.68		ドリルパイプ φ90mm用(1.0m)		
Z3	インナーロッド φ90mm用(1.0m)	4.39		インナーロッド φ90mm用(1.0m)		
Z4	軽油 パトロール給油	4.10		軽油 パトロール給油		