

仕様書等に対する質問と回答

|       |   |
|-------|---|
| 発注署名  | 根釧西部森林管理署   |
| 件名    | 上庶路（1165 林班）治山工事  |
| 入札公告日 | 令和 8 年 3 月 30 日   |
| 質問受付日 | 令和 7 年 4 月 14 日   |
| 回答日   | 令和 8 年 4 月 16 日   |
| 質問内容  | <p>本工事費内訳書 6 頁_地下排水除工_ボーリング工_ボーリング（排水ボーリング）（38 号代価表）について、削孔径がΦ90mm となっていますが数量計算書の排水ボーリング工では削孔（Φ135mm）となっています。</p> <p>配管用炭素鋼鋼管挿入で使用する配管用炭素鋼鋼管 SGP 黒ねじ無 1 0 0 A の外径は 114.3mm ですが、削孔径は Φ90mm と Φ135mm どちらが正しいのでしょうか。ご教示願います。</p> |
| 回答内容  | <p>排水ボーリング工の削孔につきましては、数量計算書の掘削（Φ135mm）が正しく、38 号代価表の削孔径（Φ90mm）は誤りです。</p> <p>令和 8 年 4 月 16 日付で仕様書等 1 の一部訂正をいたしましたのでそちらについてもご覧いただきますようよろしくお願いいたします。</p>  |