

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

根釧東部森林管理署

区分	作業種	細 分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	4.01	ha			
	コンテナ苗植付	新植	3.74	ha			
	下刈	人工林1回刈	45.42	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	0.91	ha			
	根踏	人工林	10.08	ha			
	歩道新設		2.580	km			
	野鼠防除		36.65	ha			
	その他作業		550.00	m			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 5

面積合計 13.76 4.01

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
厚床	1032	れ		複層林	新植地拵	2.00	0.66	全刈						100%		0~15°	27		易
厚床	1032	ね		複層林	新植地拵	0.65	0.31	全刈						100%		0~15°	27		易
厚床	1033	よ		複層林	新植地拵	3.41	1.01	全刈						100%		0~15°	27		易
厚床	1033	た		複層林	新植地拵	3.00	0.85	全刈						100%		0~15°	27		易
厚床	1033	れ		複層林	新植地拵	4.70	1.18	全刈						100%		0~15°	27		易

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

面積合計 14.20 3.74

本数合計 9,350

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
厚床	1032	む		複層林	新植	14.20	3.74	その他(雑草、チンマザ サ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1 号	9,350	2,500		易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	25		易		2.50	1.60

苗木購入プルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

9,350

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	9,350

苗木運搬プルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	221		9,350	9,350		1

下刈ブルーリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 26 面積合計 120.62 45.42

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
厚床	1029	ほ		複層林	1.00	0.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	6.0	4.0				60%	30%未満	有	0~15°	20		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
別海	1109	ろ		複層林	1.51	0.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	7	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	は		複層林	1.13	0.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
別海	1109	に	1	複層林	0.47	0.16	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
別海	1109	と		複層林	2.60	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	と	1	複層林	0.80	0.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	ち		複層林	5.84	1.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	9	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	ち	1	複層林	7.49	2.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	9	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	ち	2	複層林	1.21	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	9	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	ち	3	複層林	2.86	0.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	9	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	り	1	複層林	1.44	0.48	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	お		複層林	1.65	0.68	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1109	お	2	複層林	0.35	0.16	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1110	な		複層林	8.11	3.77	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
別海	1123	と	1	複層林	6.86	3.28	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	10	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1123	ら		複層林	10.02	4.65	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	10	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1124	へ	1	複層林	10.73	5.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	15	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	は		複層林	5.24	2.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	へ	2	複層林	0.98	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1126	り		複層林	4.89	1.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
別海	1126	れ		複層林	19.37	5.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0				75%	30%未満	無	0~15°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
別海	1126	つ		複層林	2.12	0.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	18	1.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	つ	1	複層林	7.88	2.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	つ	2	複層林	2.43	0.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	18	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	ね		複層林	7.73	2.53	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.0				60%	30%未満	無	0~15°	19	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
別海	1126	く		複層林	5.91	2.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.9	0.6				76%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ

機械下刈ブルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1 面積合計 2.73 0.91

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
別海	1109	い		複層林	2.73	0.91	筋刈	特殊草刈機	3.4	0.6				85%	0~10°	7	0.1	易	2	カラマツ

根踏ブルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 5 面積合計 31.03 10.08

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
別海	1109	よ		複層林	2.74	0.84	3,000	0~15°	23		易	クリーンラーチ
別海	1109	そ	5	複層林	2.84	0.74	3,000	0~15°	23		易	クリーンラーチ
別海	1109	そ	8	複層林	0.64	0.20	3,000	0~15°	23		易	クリーンラーチ
別海	1109	ね		複層林	19.95	7.09	3,000	0~15°	23		易	カラマツ
別海	1109	ね	1	複層林	4.86	1.21	3,000	0~15°	23		易	カラマツ

野鼠防除ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
別海	1120	リ		複層林	1.59	0.75	リンカ亜鉛 1.0%	0.15	0~15°	12		易	カラマツ
別海	1120	ぬ		複層林	4.86	2.54	リンカ亜鉛 1.0%	0.51	0~15°	11		易	カラマツ
別海	1120	わ		複層林	8.18	3.98	リンカ亜鉛 1.0%	0.80	0~15°	11		易	カラマツ
別海	1123	と	1	複層林	6.86	3.28	リンカ亜鉛 1.0%	0.66	0~15°	14		易	カラマツ
別海	1126	わ		複層林	5.79	2.77	リンカ亜鉛 1.0%	0.55	0~15°	19		易	カラマツ
別海	1126	か	1	複層林	1.35	0.57	リンカ亜鉛 1.0%	0.11	0~15°	19		易	カラマツ
別海	1126	か	5	複層林	1.89	0.70	リンカ亜鉛 1.0%	0.14	0~15°	19		易	カラマツ
別海	1126	よ	1	複層林	2.53	1.07	リンカ亜鉛 1.0%	0.21	0~15°	20		易	カラマツ

その他作業プループリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
養老牛	616	か		鹿侵入防止柵設置	特記仕様書のとおり	550.00	m
養老牛	616	か		鹿侵入防止柵 資材運搬	10t車 20kmまで	1.00	回

積上共通仮設費プルーフリスト

8年度根釧東部署【根釧東部地区】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
厚床	1032	れ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本