

造林事業請負契約書

- 1 事業名 7 年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第 1 号
- 2 事業場所 網走西部森林管理署西紋別支署 1106 林班は小班ほか
- 3 事業量

改植地拵（大型機械）	0.03ha
改植植付	0.03ha
下刈	0.13ha
本数調整伐	0.40ha
作業道修理（側溝作設）	50m
その他作業	仕様書 2 のとおり
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から令和 7 年 11 月 28 日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
（うち取引に係る消費税及び地方消費税（以下「消費税」という。）額
金 円也）
〔注〕（ ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。
（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第 4 条第 1 項第 1 号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第 4 条第 1 項第 2 号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第 4 条第 1 項第 3 号
	公共工事履行保証証券による保証		第 4 条第 1 項第 4 号
	履行保証保険契約の締結		第 4 条第 1 項第 5 号
	支給材料及び貸与品		第 15 条
	前金払	分の 以内	第 35 条第 1 項
	中間前金払		第 35 条第 3 項
	部分払	回以内	第 38 条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第 40 条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあたっては、別紙を添付する。

7 支給材料及び貸与物件

品 名	品 質 規 格	数 量	引 渡 予 定 場 所	引 渡 予 定 月 日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の公告日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

発注者 北海道紋別郡滝上町字滝ノ上原野3線北1番地
分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署西紋別支署長 工藤 浩樹

請負者 住所
氏名

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書(造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面)については、本事業の公告日現在に交付したものと
する。

特記仕様書

1. 地拵

地表から植生・根茎を剥離し、深さ 30 cm 程度耕耘すること。

なお、剥ぎ取った表土（すき取物）は産業廃棄物として処理するものとする。

2. 防風柵工

使用資材の規格は、「杭打工（大型ブレーカ）」の 1 号代価表、「防風柵（A）標準図」の資材内訳表のとおりである。

なお、指定資材と異なるものを使用するときは、指定資材と同等以上の品質のあるものになり、監督職員の承認を受けた場合に限り使用することができる。

3. 本数調整伐

伐採方法・・・列状伐採（伐採幅 3 m、残幅 7 m）

区 域・・・周囲木に黄色テープ（角：2 重巻き、中間：1 重巻き）

伐 採 木・・・伐採幅：両端に青色テープで標示

伐採木：伐採幅（青テープ）の内側の立木（青色テープ標示木は含まない）

短いオレンジテープで標示

伐採列内の枯損木についても伐採すること

保 残 木・・・伐採幅（青テープ）の外側にある立木

誤って伐採・損傷しないよう注意すること

4. 伐倒木処理及び処分

ヤツバキクイムシの発生する恐れがあることから、伐倒後は速やかに林外へ搬出、処分場まで運搬し、適正に処分すること。

大型機械

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	面積(ha)		作業仕様					作業期間年月日		備考
			区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路 (m)	伐根 処理	から	まで	
紋別	1106 と	改植地拵 (大型機械)	1.00	0.03	全刈				少	契約締結日の翌日	R7.11.28	バックホウ 0.5m3級
		改植地拵 (大型機械) 計	1.00	0.03								
		紋別 計	1.00	0.03								
合計			1.00	0.03								

植付

事業内訳書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		数量 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		植付 条数	列間 (m)	苗間 (m)	苗木規格 (号)	から	まで	
紋別	1106 と	改植 植付	カシワ	1.00	0.03	180	2	2.9	1.0	1	契約締結日の翌日	R7.11.28	
		改植 植付 計		1.00	0.03	180							
		紋別 計		1.00	0.03	180							
合計				1.00	0.03	180							

事業内訳書

[illegible]

本数調整伐

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積(ha)		haあたり 伐採本数 (本)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				区域	実行		伐採前 ha本数 (本)	伐採率 (%)			から	まで	
紋別	1106 へ	単純契約 本数調整伐	アカエゾマツ	0.93	0.14	389	1,279	30			契約締結日の翌日	R7.11.28	
紋別	1106 リ	単純契約 本数調整伐	アカエゾマツ	0.35	0.26	266	876	30			契約締結日の翌日	R7.11.28	
		本数調整伐 計		1.28	0.40								
		紋別 計		1.28	0.40								
合計				1.28	0.40								

事業内訳書

[illegible]

側溝作設

事業内訳書

担当区	作業道名	内訳	作業種別 (細分)	作業 延長 (m)	数量 (m3)	作業仕様				作業期間年月日		備考
										から	まで	
紋別	1106と	バックホウ0.6m3級	作業道新設 側溝作設	50						契約締結日の翌日	R7.11.28	
			紋別 計	50								
合計				50								

地拵・地表処理(大型機械)ブルーリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 1 面積合計 1.00 0.03

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1106	と		単層林	改植地拵	1.00	0.03	全刈	バックホウ			無			100%	50本未満	50本未満	0～4°	10		易

植付ブルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 1 面積合計 0.03 0.03 本数合計 180

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 二連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
紋別	1106	と		単層林	改植	0.03	0.03	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カンワ 1号	180	6,000	130			50cm以下	一連作業	15%以下	0～15°	9		易					2	2.90	1.00

下刈ブルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 4 面積合計 0.13 0.13

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
紋別	1106	は		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0～15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	に		単層林	0.01	0.01	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0～15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	と		単層林	0.09	0.09	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0～15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カシワ
紋別	1106	る		単層林	0.02	0.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0～15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			ミズナラ

本数調整伐ブルーフリスト

1/1

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 2 面積合計 1.28 0.40

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	契約区分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
紋別	1106	へ		単層林	単純契約	0.93	0.14	14	389	1,279	30	0～15°	10		易	アカエゾマツ
紋別	1106	り		単層林	単純契約	0.35	0.26	14	266	876	30	0～15°	10		易	アカエゾマツ

その他作業ブルーリスト

1/1

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
紋別	1106	と		枝払	3号代価表参照	124.00	本
紋別	1106	と		玉切	4号代価表参照	124.00	本
紋別	1106	と		片付	5号代価表参照	124.00	本
紋別	1106	と		施肥	2号代価表参照	180.00	本
紋別	1106	と		防風柵設置	1号・16号代価表参照	150.00	本
紋別	1106	へとり		産業廃棄物積込	20号代価表参照	16.00	台
紋別	1106	へとり		廃棄物運搬費	21号代価表参照	16.00	台
紋別	1106	へとり		廃棄物処理費(伐木)		41.00	t
紋別	1106	と		廃棄物処理費(すき取物)		16.00	t

苗木購入プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

180

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
植付	改植	カシワ 1号	180

苗木運搬プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	130		180	180	1	

作業道新設・修理(側溝作設)作業ブルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

1	延長合計		50				
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>土質</u>	通勤距離		
					<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
紋別	1106と	新設	50	粘性土	9		易

本工事費内訳書

7 年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第 1 号

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
森林整備	式	1			費目行
造成基礎工	式	1			工種行
柵工	式	1			種別行
木杭打工（大型ブレーカ） 杭長3.65m 運賃込み	式	1			16号代価表 10頁
植栽導入工	式	1			工種行
植栽導入工	式	1			種別行
施肥 肥料（粒状固形） N12-P6-K6-苦土2	本	180			2号代価表 5頁
保育工	式	1			工種行
保育工	式	1			種別行
本数調整伐 枝払玉切片付 直径10cm以上16cm未満 難易度：中	本	124			18号代価表 11頁
仮設工	式	1			工種行
仮設工	式	1			種別行
産業廃棄物積込 BH(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 4t車へ積込	台	16			20号代価表 12頁
直接工事費	式	1			

7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

本工事費内訳書

[illegible]

準備費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
産業廃棄物運搬 4t車 良好 片道3.0km	台	16			21号代価表 13頁	
産業廃棄物処理費（伐木）	t	41				
産業廃棄物処理費（すき取物）	t	16				
計						

杭打工(大型ﾌﾞﾚｰｶ) 杭長3.65m
末口12cm 先端加工費・皮むき費含む

代価表
(1号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 288				[1]
普通作業員	人	2 575				[1]
加圧注入木杭 北海道材 から松 末口 12cm L=3.65m 先端加工費・皮むき費含む	本	100				
大型ﾌﾞﾚｰｶ BH0.45m3(排対1次) 油圧式600~800kg級	日	1 288			1号単価表 14頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	木杭打込用キャップ
計						
1 本 当 り						

施肥
肥料（粒状固形） N12-P6-K6-苦土2

代価表
(2号代価表)

1,000 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1 250				
肥料(普通) ウッドエース4号 12-6-6-2 (苦土)	Kg	50				[1149]
計						
1 本 当 り						

本数調整伐 枝払
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(3号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 240				[1]
普通作業員	人	0 240				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーンソー損料、燃料費、手動刈込機損料等
計						
1 本 当 り						

本数調整伐 玉切
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(4号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 200				[1]
普通作業員	人	0 200				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計						
1 本 当 り						

本数調整伐 片付
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

代価表
(5号代価表)

100 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 390				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	木回し(フェリングレバー)等の損料
計						
1 本 当 り						

12号代価表

バックホ(排対2次)クロー型・山積0.45m³(平積0.35m³)

(12号代価表)

10 m³当り

[illegible]

木杭打工（大型ブレーカ）
杭長3.65m 運賃込み

代価表
(16号代価表)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
杭 打 工 (大 型 ブ レ ー カ) 杭 長 3. 65m 末 口 12cm 先 端 加 工 費 ・ 皮 む き 費 含 む	本	150			1号代価表 4頁	
杭 丸 太 輸 送 運 賃	式	1				現場渡し
計						
1 式 当 り						

代価表

本数調整伐 枝払玉切片付
直径10cm以上16cm未満 難易度:中

(18号代価表)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
本数調整伐 枝払 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1			3号代価表 6頁	
本数調整伐 玉切 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1			4号代価表 7頁	
本数調整伐 片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	1			5号代価表 8頁	
計						
1 本 当 り						

20号代価表

BH(排対2次)クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3) 4t車へ積込

(20号代価表)

1 台 当 り

[illegible]

産業廃棄物運搬
4t車 良好 片道3.0km

代価表
(21号代価表)

1 台当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬経費 4 t 車 良好	台	1				[共1-2-2 (参考2) (参考3)] Cm=138.816 Vt=0.467
計						
1 台 当り						

大型ブレーカ BH0.45m3(排対1次)
油圧式600~800kg級

単価表
(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	62				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	1 400				[0202-112-035-001]
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	供用日	1 400				[0604-077-208-001]
計						
1 日 当 り						

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表
(2号単価表)

1 時間 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 ハートル給油	L	8.600				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				[0202-113-035-001]
計						
1 時間 当 り						

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	改植地拵	0.03	ha			
	植付	改植	0.03	ha			
	下刈	人工林1回刈	0.13	ha			
	本数調整伐		0.40	ha			
	作業道新設・修理(側溝作設)		0.050	km			
	その他作業		791.00	ha			
	その他経費		1.00	式			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				