

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

網走西部森林管理署西紋別支署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵	新植地拵	2.07	ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	1.15	ha			
	コンテナ苗植付	新植	11.67	ha			
	下刈	人工林1回刈	39.70	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	12.720	km			
		砂利敷均	50.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵ブルーフリスト

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 4.57 2.07

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
上渚滑	1016	ら		単層林	新植地拵	1.24	0.64	筋刈	1.5	2.0	無			43%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	少(層積250m3未満・実材積50m3未満)		1	1.0	少(30%未満)	16~25°	15	0.1	易	
上渚滑	1016	む		単層林	新植地拵	3.33	1.43	筋刈	1.5	2.0	無			43%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	中(笹 200束以上1,000束以下)	少(層積250m3未満・実材積50m3未満)		1	1.0	少(30%未満)	16~25°	15	0.1	易	

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーリスト

1/1

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 4.57 1.15

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
上渚滑	1016	ら		単層林	新植地拵	1.24	0.60	全刈			無			100%	50～100本未満	16～25°	15	0.1	易
上渚滑	1016	む		単層林	新植地拵	3.33	0.55	全刈			無			100%	50～100本未満	16～25°	15	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

箇所数 4 面積合計 16.52 11.67 本数合計 20,400

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
上渚滑	1072	へ		単層林	新植	7.48	3.98	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	6,000	1,508	55	易		50cm以下	35%以下	26° ～	23	0.1	易	1	3.50	1.90
上渚滑	1072	お		単層林	新植	4.47	4.47	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	6,700	1,499	55	易		50cm以下	35%以下	26° ～	22	0.1	易	1	3.50	1.90
上渚滑	1016	ら		単層林	新植	1.24	1.24	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	3,000	2,419	275	易		50cm以下	15%以下	16～25°	15	0.1	易	1	3.50	1.18
上渚滑	1016	む		単層林	新植	3.33	1.98	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗) 1号	4,700	2,374	275	易		50cm以下	15%以下	16～25°	15	0.1	易	1	3.50	1.21

下刈ブルーフリスト

1/1

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

箇所数 17 面積合計 98.65 39.70

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
上渚滑	1012	ほ		複層林	13.89	2.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	13	0.1	易	笹(笹が70%以上)	5	1.0	トドマツ
上渚滑	1013	よ		単層林	6.35	6.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16～25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1016	ち		単層林	1.50	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	15	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1066	り		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	27	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	と	1	単層林	3.15	3.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	と	2	単層林	0.61	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.0	無			27%	30%未満	無	26°～	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1068	ち		単層林	3.63	3.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	13	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	ぬ		単層林	4.37	4.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	7	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	か		単層林	1.84	1.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	10	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	さ		単層林	3.18	3.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1078	き		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1016	ろ		複層林	2.87	1.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1007	い		複層林	14.37	2.08	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	25	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	8	1.0	トドマツ
上渚滑	1072	へ		単層林	7.48	1.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	23	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1072	お		単層林	4.47	3.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	22	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
上渚滑	1007	い		複層林	14.37	0.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16～25°	25	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	3	1.0	トドマツ
上渚滑	1083	ほ		複層林	14.57	1.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26°～	22	0.2	易	その他(雑草、笹以外)	5	1.0	トドマツ

苗木運搬プルーフリスト

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	55	11,730		11,730		2
コンテナ植付	25	970		970		1
コンテナ植付	275	7,700		7,700		2

苗木購入プルーフリスト

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

20,400

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	20,400

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

1/1

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

10

延長合計

12,720

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
上渚滑	1016林班作業道	修理	900	無	砂質土	15		易
上渚滑	1016林班作業道②	修理	1,540	無	砂質土	15		易
上渚滑	1066林班作業道	修理	550	無	砂質土	27		易
上渚滑	1068林班作業道①	修理	305	無	砂質土	13		易
上渚滑	1068林班作業道②	修理	680	無	砂質土	13		易
上渚滑	1072林班作業道	修理	2,175	無	砂質土	7		易
上渚滑	1076・1078林班作業道	修理	2,850	無	砂質土	9		易
上渚滑	1078林班作業道	修理	1,250	無	砂質土	9		易
上渚滑	1007林班作業道	修理	1,800	無	砂質土	24		易
上渚滑	1013・1016林班作業道	修理	670	無	砂質土	10		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーフリスト

7年度西紋別支署【上渚滑地区】保全整備造林第2号

1	延長合計		900	50					
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				<u>数量 (m3)</u>			<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
上渚滑	1016林班作業道	修理	900	50	有	15	15		