

7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】保全整備(保育間伐)第6号
作業箇所 伐区図
美多良森林事務所 155の林小班
滝西森林事務所 156い林小班

324

325

156

326

155

327


凡例

- 保育間伐(活用型)
- 土場予定箇所(既設)
- 砂利敷路線・箇所
- 既設路維持・修繕(森林作業道)
- 既設路維持・修繕(トラック道、砂利敷あり)
- 林道
- 作業道

0 50 100 150 200 250 m

1:5,000

7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】
保全整備(保育間伐)第6号
作業箇所 伐区図
雄柏森林事務所 320とちり林小班



318

24

線沢林道

中峰林道大沢支線

320

凡例
保育間伐(活用型)
土場予定箇所(既設)
砂利敷路線・箇所
既設路維持・修繕(森林作業道)
既設路維持・修繕(トラック道、砂利敷あり)
林道
作業道

321

0 50 100 150 200 250 m


1:5,000

雄柏雪岳林道
雄柏雪岳林道
(星浦生)

362

361

7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】保全整備(保育間伐)第6号
作業箇所 伐区図
雄柏森林事務所 321ヘ林小班



7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】保全整備(保育間伐)第6号
作業箇所 伐区図
雄柏森林事務所 325とちぬわれそ林小班

凡例	
	保育間伐(活用型)
	伐採見合せ区域
	土場予定箇所(既設)
	砂利敷路線・箇所
	既設路維持・修繕(森林作業道)
	既設路維持・修繕(トラック道、砂利敷あり)
	林道
	作業道
	排水管設置


1:5,000

0 50 100 150 200 250 m

326

325

349



既設道修理等箇所別内訳

○事業名: 7年度西紋別支署【美多良・滝西・雄柏地区】保全整備(保育間伐)第6号

網走西部森林管理署西紋別支署

記入番号	担当区	林班	小班	伐区	敷砂利工(敷幅・敷厚・延長)							既設路(森林作業道含む) 修理(m)	排水管敷工(設置のみ) 】三【		排水管敷工(撤去あり) 】三【		丸太組	クマ対策	シカ対策	備考	
					幅(m)	敷厚(m)	引込線(m)	既設道(m)	土場線(m)	砂利数量(m ³)	規格		パイプ径	数量(m)	パイプ径	数量(m)					
1	美多良	155	の		3.2	0.2			20	14.0	盛土材							2	5		
2	滝西	156	い		3.2	0.2		110	20	93.0	盛土材										
3	雄柏	320	と		3.2	0.2					盛土材										
4	雄柏	320	ち		3.2	0.2					盛土材										
5	雄柏	320	り		3.2	0.2			20	14.0	盛土材										
6	雄柏	321	へ		3.1	0.1		1870	20	656.0	盛土材										
7	雄柏	325	と		3.1	0.1		650	20	233.0	盛土材										
8	雄柏	325	ち		3.2	0.2					盛土材										
9	雄柏	325	ぬ		3.2	0.2		1020	20	745.0	盛土材										
10	雄柏	325	わ		3.2	0.2					盛土材	φ 600mm	10						325ね林小班		
11	雄柏	325	れ		3.2	0.2					盛土材										
12	雄柏	325	そ		3.2	0.2			20	14.0	盛土材										
13	雄柏	326	い		3.1	0.1		620	60	236.0	盛土材										
14	雄柏	326	る		3.2	0.2					盛土材										
15	雄柏	326	そ		3.2	0.2					盛土材	φ 600mm	10						326木林小班		
16	雄柏	326	お		3.2	0.2					盛土材										
	計						0	4270	200	2005.0		21940		20			0	0	2	5	