

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	6.69	ha			
		下刈	18.38	ha			
	作業道新設・修理	路面整正	4.070	km			
		排水管敷設	12.0	m			
		砂利敷均	180.00	m ³			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

箇所数 1

面積合計 10.95 6.69

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
札久留	24	つ		単層林	新植地拵	10.95	6.69	全刈			無			100%	50~100本未満	16~25°	10		易

下刈ブルーリスト

7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

箇所数 8 面積合計 53.95 18.38

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
札久留	209	ほ		複層林	13.12	4.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	7	1.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5	1.0	トドマツ
雄柏	329	わ		複層林	4.49	3.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	25		易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
北雄	5	い		複層林	20.00	3.85	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	4		易	笹(笹が70%以上)	8	1.0	トドマツ
札久留	23	り		単層林	3.99	1.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	9		易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
札久留	23	り		単層林	3.99	2.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	9		易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
札久留	204	へ		複層林	1.15	0.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	アカエゾマツ
札久留	23	す		単層林	1.01	0.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%	30%未満	無	16~25°	9		易	その他(雑草、笹以外)	1	1.0	トドマツ
滝西	162	は		複層林	6.20	1.42	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	15		易	笹(笹が70%以上)	4	1.0	トドマツ

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

3

延長合計

4,070

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
滝西	162林班作業道	修理	740	無	砂質土	15		易
札久留	23林班作業道	修理	330	無	砂質土	9		易
札久留	24林班作業道	修理	3,000	無	砂質土	10		易

作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

2

担当区	作業道名	新設 修理 区分	排水管				通勤距離		
			排水管	径 (mm)	長さ (m)	継手 有無	自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
札久留	23林班作業道①	修理	ポリ波状管 φ400mm級	400	6	有	9		易
札久留	23林班作業道②	修理	ポリ波状管 φ400mm級	400	6	有	9		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度西紋別支署【滝上地区その2】保全整備造林第3号

2

延長合計

870

180

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
札久留	23林班作業道	修理	120	30	有	19	9		易
札久留	24林班作業道	修理	750	150	有	19	10		易