

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	7.50	ha			
		コンテナ苗植付	7.50	ha			
		下刈	9.05	ha			
	作業道新設・修理	刈払	1.600	km			
		路面整正	5.500	km			
		砂利敷均	70.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 8.00 7.50

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1224	い		単層林	新植地拵	8.00	7.50	全刈			無			100%	50~100本未満	0~15°	30	0.1	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 1

面積合計 8.00 7.50

本数合計 20,000

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
紋別	1224	い		単層林	新植	8.00	7.50	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	20,000	2,667				50cm以下	35%以下	16~25°	30	0.1	易	1	3.50	1.07

下刈プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 5 面積合計 37.85 9.05

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
紋別	1223	ろ		複層林	6.00	1.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	30	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1225	れ		単層林	8.02	1.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	23	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1225	こ		単層林	2.29	2.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	22	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.0	トドマツ
紋別	1216	ろ		複層林	6.54	2.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	33	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.0	トドマツ
紋別	1216	に		複層林	15.00	1.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	35	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2	1.0	クリーンラーチ

苗木購入プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

20,000

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	20,000

苗木運搬プルーフリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	36		20,000	20,000		2

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

1 延長合計 1,600

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1224林班作業道	修理	1,600	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	31		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

3

延長合計

5,500

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1216・1218林班作業道	修理	3,380	無	礫質土	32		易
紋別	1223林班作業道	修理	520	無	粘性土	30		易
紋別	1224林班作業道	修理	1,600	無	礫質土	31		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第4号

1 延長合計 1,600 70

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1224林班作業道	修理	1,600	70	有	33	31		易