

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

網走西部森林管理署西紋別支署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	改植地拵	0.03	ha			
		植付	0.03	ha			
	下刈	人工林1回刈	0.25	ha			
	本数調整伐		0.48	ha			
	その他作業		1141.00	ha			
	その他経費		1.00	式			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 1

面積合計 2.12 0.03

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1106	わ		単層林	改植地拵	2.12	0.03	全刈			無			100%	50本未満	0~15°	9		易

植付ブルーリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 1 面積合計 2.12 0.03 本数合計 88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 二連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
紋別	1106	わ		単層林	改植	2.12	0.03	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カンワ 1号	88	2,933	130			50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	9		易					1	1.80	1.80

下刈ブルーリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 7 面積合計 7.95 0.25

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
紋別	1106	は		単層林	0.05	0.01	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	に		単層林	0.05	0.04	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	ほ		単層林	0.05	0.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	と		単層林	1.00	0.09	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カシワ
紋別	1106	る		単層林	2.23	0.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			ミズナラ
紋別	1106	わ		単層林	2.12	0.05	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ
紋別	1106	つ		単層林	2.45	0.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			アカエゾマツ

苗木購入プルーフリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

88

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
植付	改植	カシワ 1号	88

苗木運搬プルーフリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
植付	45		88	88	1	

本数調整伐ブルーリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

箇所数 4 面積合計 3.41 0.48

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	契約区分	面積		伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)	胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
紋別	1106	へ		単層林	単純契約	0.93	0.10	14	1,140	3,800	30	0~15°	9		易	アカエゾマツ
紋別	1106	ぬ		単層林	単純契約	1.00	0.24	16	463	1,542	30	0~15°	9		易	アカエゾマツ
紋別	1106	と		単層林	単純契約	1.00	0.09	18	556	2,780	20	0~15°	9		易	アカエゾマツ
紋別	1106	ね		単層林	単純契約	0.48	0.05	18	400	2,000	20	0~15°	9		易	アカエゾマツ

その他作業プループリスト

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
紋別	1106	と		枝払	2号代価表参照	295.00	本
紋別	1106	と		玉切	2号代価表参照	295.00	本
紋別	1106	と		片付	2号代価表参照	295.00	本
紋別	1106	わ		施肥	1号代価表参照	88.00	本
紋別	1106	わ		丸太防風柵設置	3号代価表参照	45.00	m
紋別	1106	わ		防風垣設置	4号代価表参照	30.00	m
紋別	1106	と		産業廃棄物積込運搬	5号代価表参照	19.00	台
紋別	1106	と		産業廃棄物処理	6号代価表参照	74.00	t

本工事費内訳書

8年度西紋別支署【紋別地区】防災林造成第1号

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
森林整備	式	1			費目行	
造成基礎工	式	1			工種行	
植栽導入工	式	1			工種行	
植栽導入工	式	1			種別行	
施肥 ウッドエース4号 12-6-6-2 (苦土)	本	88			1号代価表 3頁	
保育工	式	1			工種行	
保育工	式	1			種別行	
本数調整伐 枝払玉切片付 直径10cm以上16cm未満 難易度:中	本	295			2号代価表 4頁	
造成基礎工	式	1			工種行	
柵工	式	1			種別行	
木杭打工 (大型プレーカ) 杭長3.65m 運賃込み	式	1			3号代価表 5頁	
防風垣工	m	30			4号代価表 6頁	(100m-6.5m) /2m=46.75 通路部分6.50mを控除
仮設工	式	1			工種行	
仮設工	式	1			種別行	

代価表

10号代価表

100本当り

杭打工(大型ブレーカ) 杭長3.5m以下
末口12cm L=3.6m先端加工費・皮むき費含む

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	250			[1]
普通作業員	人	2	500			[1]
加圧注入木杭 北海道材 から松 末口 12cm L=3.6m 先端加工費・皮むき費含む	本	100				見積
大型ブレーカ BH0.45m3(排対1次) 油圧式600~800kg級	日	1	250		1号単価表 14頁	[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	木杭打込用キャップ
計						
1本当り						

