

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号

網走西部森林管理署西紋別支署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	2.39	ha			
		路面整正	1.500	km			
	作業道新設・修理	排水管敷設	5.0	m			
		砂利敷均	65.00	m3			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

1/1

8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号

箇所数 2

面積合計 7.96 2.39

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1201	る		複層林	新植地拵	4.06	1.24	全刈			無			100%	50～100本未満	16～25°	32	0.1	易
紋別	1204	り		複層林	新植地拵	3.90	1.15	全刈			無			100%	50～100本未満	16～25°	30	0.1	易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

1/1

8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号

2

延長合計

1,500

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1201林班作業道	修理	500	無	粘性土	32		易
紋別	1204林班作業道	修理	1,000	無	礫質土	30		易

作業道新設・修理(排水管敷設)作業ブルーリスト

8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号

1

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	排水管				通勤距離		
			<u>排水管</u>	径 (mm)	<u>長さ (m)</u>	<u>継手 有無</u>	<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1201林班作業道	修理	ポリ波状管 φ300mm級	300	5	無	32		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーフリスト

8年度西紋別支署【紋別地区その2】保全整備造林第2号

1	延長合計		280	65					
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				<u>数量 (m3)</u>			<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
紋別	1201林班作業道	修理	280	65	有	39	32		易