

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度渡島署【森地区その3】保全整備造林第6号

渡島森林管理署

区 分	作業種	細 分	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	7.60	ha			
	植付	新植	4.50	ha			
	コンテナ苗植付	新植	3.10	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))ブルーフリスト

1/1

7年度渡島署【森地区その3】保全整備造林第6号

箇所数 7

面積合計 7.80 7.60

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
七飯	2098	む		単層林	新植地拵	0.75	0.67	全刈						100%		16～25°	7	0.1	易
七飯	2099	ろ		単層林	新植地拵	1.70	1.70	全刈						100%		16～25°	7	0.6	易
七飯	2099	に		単層林	新植地拵	2.80	2.80	全刈						100%		16～25°	7	0.7	易
七飯	2099	へ		単層林	新植地拵	0.80	0.80	全刈						100%		0～15°	7	0.1	易
七飯	2099	と		単層林	新植地拵	0.20	0.13	全刈						100%		0～15°	7	0.1	易
七飯	2100	る		単層林	新植地拵	0.75	0.70	全刈						100%		16～25°	7	0.5	易
七飯	2100	ね		単層林	新植地拵	0.80	0.80	全刈						100%		16～25°	7	0.4	易

植付ブルーフリスト

7年度渡島署【森地区その3】保全整備造林第6号

箇所数 2 面積合計 4.50 4.50 本数合計 12,200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	単独 一連	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類				
七飯	2099	ろ		単層林	新植	1.70	1.70	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ1号	4,600	2,706	10	中	0.6	50cm以下	一連作業	15%以下	16～25°	7		易					1	2.00	1.80	
七飯	2099	に		単層林	新植	2.80	2.80	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ1号	7,600	2,714	10	難	0.7	50cm以下	一連作業	15%以下	16～25°	7		易					1	2.00	1.80	

コンテナ苗植付ブルーフリスト

7年度渡島署【森地区その3】保全整備造林第6号

箇所数 5 面積合計 3.30 3.10 本数合計 8,600

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
七飯	2098	む		単層林	新植	0.75	0.67	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,900	2,836	10			50cm以下	15%以下	16~25°	7	0.1	易	1	2.00	1.80
七飯	2099	へ		単層林	新植	0.80	0.80	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,200	2,750	10			50cm以下	15%以下	0~15°	7	0.1	易	1	2.00	1.80
七飯	2099	と		単層林	新植	0.20	0.13	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	400	3,077	10			50cm以下	15%以下	0~15°	7	0.1	易	1	2.00	1.80
七飯	2100	る		単層林	新植	0.75	0.70	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,900	2,714	10	中	0.5	50cm以下	15%以下	16~25°	7		易	1	2.00	1.80
七飯	2100	ね		単層林	新植	0.80	0.80	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,200	2,750	10	易	0.4	50cm以下	15%以下	16~25°	7		易	1	2.00	1.80

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度渡島署【森地区その3】保全整備造林第6号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
七飯	2098	む		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本