

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

渡島森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵	6.64	ha			
		植付	0.12	ha			
	コンテナ苗植付	新植	6.52	ha			
	下刈	人工林1回刈	70.93	ha			
	根踏	人工林	16.33	ha			
	立木伐倒		6.64	ha			
	歩道修理		1.960	km			
	歩道修理刈払		2.259	km			
	作業道新設・修理	刈払	47.247	km			
	野鼠防除		8.71	ha			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2

面積合計 6.64 6.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
七飯	2108	ろ		単層林	新植地拵	4.67	4.67	全刈						100%	100本以上	16~25°	10		易
七飯	2108	そ		単層林	新植地拵	1.97	1.97	全刈						100%	100本以上	16~25°	10		易

植付プルーフリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2 面積合計 0.12 0.12 本数合計 263

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一運	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.01	0.01	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	スギ1号	27	2,700			50cm以下	一連作業	36%以上	16~25°	10	0.2	易					1	2.00	2.00	
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.11	0.11	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	カラマツ1号	236	2,145			50cm以下	一連作業	36%以上	16~25°	10	0.2	易					1	2.00	2.00	

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 3 面積合計 6.52 6.52 本数合計 19,453

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
七飯	2108	ろ		単層林	新植	0.51	0.51	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	スギ(コンテナ苗)1号	1,053	2,065				50cm以下	36%以上	16~25°	10	0.2	易	1	2.00	2.00
七飯	2108	ろ		単層林	新植	4.04	4.04	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	12,500	3,094	23			50cm以下	36%以上	16~25°	10	0.2	易	1	2.00	1.60
七飯	2108	そ		単層林	新植	1.97	1.97	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	5,900	2,995	23			50cm以下	36%以上	16~25°	10		易	1	2.00	1.60

下刈ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 49 面積合計 171.41 70.93

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
森	1105	い		複層林	0.64	0.27	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	15	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
森	1112	い		複層林	3.20	1.32	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
森	1112	ろ		複層林	4.00	1.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.4	0.6	無			70%		無	16~25°	17	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6	1.5	カラマツ
森	1112	ほ		複層林	0.20	0.07	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
森	1118	か		複層林	9.40	2.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%		無	16~25°	24	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	11	1.5	カラマツ
駒ヶ岳	1130	い		複層林	1.88	0.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%		無	16~25°	11	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1130	い		複層林	2.00	1.14	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	11	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
駒ヶ岳	1130	ろ		複層林	1.19	0.29	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%		無	16~25°	11	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1130	ろ		複層林	3.00	1.53	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	11	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
駒ヶ岳	1155	ぬ		単層林	0.54	0.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	16~25°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1155	る		単層林	0.11	0.11	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	16~25°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1158	い		複層林	7.24	1.14	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	13	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
駒ヶ岳	1159	に		複層林	1.87	0.40	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	14	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
駒ヶ岳	1185	い		複層林	9.51	4.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%		無	16~25°	21	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1195	い		複層林	3.00	0.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	0~15°	12		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
駒ヶ岳	1195	ろ		複層林	2.76	1.01	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	0~15°	12		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2092	の		複層林	0.94	0.30	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2092	そ		複層林	4.00	1.42	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2093	ろ		複層林	1.83	0.42	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2093	に		複層林	4.28	0.93	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2094	に		複層林	2.64	0.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	に		複層林	2.14	0.73	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	り		複層林	1.90	0.54	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	わ		複層林	1.10	0.44	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	5	0.9	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	か		複層林	1.20	0.51	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	5	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	よ		複層林	3.60	1.61	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	5	1.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2098	な		複層林	0.85	0.40	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	5	0.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

下刈ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
七飯	2098	ら		単層林	0.80	0.25	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	5	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2105	ぬ		単層林	4.97	4.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%		無	0~15°	10	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2105	か		複層林	0.96	0.22	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	19	1.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2105	そ		複層林	1.65	0.43	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	19	1.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2105	ら		複層林	4.06	1.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	19	1.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2106	ろ	1	単層林	3.13	3.13	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	20	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2106	ほ		複層林	7.93	3.18	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	19	0.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2106	へ		複層林	12.24	4.99	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	19	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2107	ろ	2	単層林	1.98	1.98	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	11	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2112	ろ	1	単層林	3.06	3.06	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	6	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2125	い		複層林	3.86	1.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%		無	26° ~	9	0.4	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2126	は		複層林	7.82	3.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%		無	26° ~	9	0.4	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2127	ろ		複層林	4.00	1.76	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.8	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2128	に		複層林	10.97	5.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%		無	26° ~	9	0.4	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2132	い		複層林	4.96	1.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%		無	26° ~	2	0.2	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2132	つ		複層林	0.30	0.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%		無	26° ~	2	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.5	トドマツ
七飯	2133	い		複層林	9.89	2.82	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	2.0	無			60%		無	26° ~	2	0.5	易	笹(笹が70%以上)		1.5	ミズナラ
七飯	2135	ち		複層林	1.47	0.60	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	2	2.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2135	り		複層林	2.78	1.14	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	2	2.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
七飯	2136	ろ		複層林	3.43	1.11	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	2	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
七飯	2136	へ		複層林	2.20	0.89	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	2	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
七飯	2136	ち		複層林	3.93	1.88	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	2	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ

根踏ブルーフリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 13 面積合計 63.30 16.33

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
駒ヶ岳	1158	い		複層林	7.24	1.14	3,000	16~25°	13	0.4	易	トドマツ
駒ヶ岳	1159	に		複層林	1.87	0.40	3,000	0~15°	14	0.4	易	トドマツ
駒ヶ岳	1185	い		複層林	9.51	4.00	3,000	16~25°	21	0.2	易	トドマツ
七飯	2105	い		複層林	1.44	0.65	2,700	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	ろ	2	複層林	7.40	2.98	2,700	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	に		複層林	1.19	0.41	2,900	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	ほ		複層林	3.17	0.86	2,800	16~25°	11	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	と		複層林	4.96	2.47	2,700	16~25°	15	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	ち		複層林	0.19	0.05	4,000	16~25°	15	0.1	易	トドマツ
七飯	2105	る		複層林	0.75	0.10	3,000	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2106	は		複層林	2.88	0.57	2,800	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2106	に		複層林	3.31	0.61	2,800	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
七飯	2109	ほ		複層林	19.39	2.09	2,700	16~25°	8	0.5	易	トドマツ

立木伐倒ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 2 面積合計 6.64 6.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		植生の種類	伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)		胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
七飯	2108	ろ		単層林	4.67	4.67	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16	100	100	100	16~25°	10	0.2	易	
七飯	2108	そ		単層林	1.97	1.97	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	16	100	100	100	16~25°	10		易	

歩道修理ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

2 延長合計 1,960 面積合計 延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		横断傾斜	平均縦断傾斜	通勤距離		
		作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	作業面積(ha)	平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)	作業延長(m)	植生の種類			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
駒ヶ岳	1171ろ2林小班	690	1.5m	笹(笹が70%以上)	無							16~25°	20	0.3	易
駒ヶ岳	1172は林小班	1,270	1.5m	笹(笹が70%以上)	無							16~25°	20	0.7	難

歩道刈払ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

1 延長合計 2,259

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
七飯	峠下線	2,259	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	1.1	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

26

延長合計

47,247

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
森	洗練管理道	修理	1,313	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9		易
落部	三岱No1作業道	修理	2,739	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	12		易
落部	三岱No2作業道	修理	778	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	13		易
落部	三岱No3作業道	修理	222	3.6m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	12		易
駒ヶ岳	三九郎第一支線	修理	497	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	21		易
駒ヶ岳	四九郎	修理	1,003	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	19		易
駒ヶ岳	赤井川宿野辺	修理	2,242	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	20		易
駒ヶ岳	精進川姫川	修理	2,140	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8		易
駒ヶ岳	駒ヶ岳山麓	修理	2,372	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	13		易
駒ヶ岳	駒ヶ岳山麓1193林班	修理	1,000	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	11		易
駒ヶ岳	駒ヶ岳山麓1号	修理	2,770	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9		易
駒ヶ岳	駒ヶ岳山麓2号	修理	1,202	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	12		易
駒ヶ岳	駒ヶ岳山麓3号	修理	1,000	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	11		易
駒ヶ岳	白川	修理	430	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9		易
七飯	西大沼線	修理	2,086	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	5		易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
七飯	七飯2号線	修理	2,175	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8		易
七飯	七飯3号線	修理	2,615	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8		易
七飯	七飯4号線	修理	2,120	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10		易
七飯	寺の沢線	修理	4,415	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8		易
七飯	七飯冷水沢線	修理	1,084	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10		易
七飯	五郎兵衛沢線	修理	4,543	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	6		易
七飯	落の沢線	修理	2,349	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10		易
七飯	ガロノ沢線	修理	1,222	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9		易
七飯	烏帽子線	修理	1,240	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10		易
七飯	小沼線	修理	1,260	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	2		易
七飯	ハバキノ沢線	修理	2,430	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	2		易

野鼠防除ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 5 面積合計 22.96 8.71 1.75

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
森	1112	ろ		複層林	4.00	1.84	リンカ亜鉛 1.0%	0.37	16~25°	17	0.1	易	カラマツ
森	1118	か		複層林	9.40	2.99	リンカ亜鉛 1.0%	0.60	16~25°	24	0.4	易	カラマツ
七飯	2136	ろ		複層林	3.43	1.11	リンカ亜鉛 1.0%	0.22	16~25°	2	0.7	易	カラマツ
七飯	2136	へ		複層林	2.20	0.89	リンカ亜鉛 1.0%	0.18	16~25°	2	0.7	易	カラマツ
七飯	2136	ち		複層林	3.93	1.88	リンカ亜鉛 1.0%	0.38	16~25°	2	0.4	易	カラマツ

苗木購入プルーフリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

18,400

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	18,400

苗木運搬プルーフリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	23	18,400		18,400		3

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度渡島署【森地区】保全整備造林外第2号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
七飯	2108	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本